

	MEMORIAL DESCRITIVO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			84,59%	47,59%

INTRODUÇÃO

O projeto de reforma e ampliação da Escola Municipal Dona Santana representa um compromisso estratégico com a melhoria da qualidade educacional na cidade de Francisco Santos - PI. Este projeto visa modernizar e expandir as instalações existentes para atender à crescente demanda por educação de qualidade na região, proporcionando um ambiente de aprendizado mais eficiente, seguro e motivador para alunos e professores.

O objetivo deste projeto é não apenas aumentar o espaço físico disponível, mas também melhorar a infraestrutura escolar em termos de salas de aula, laboratórios, áreas de lazer e instalações sanitárias, garantindo que todas as áreas sejam acessíveis e adequadas às necessidades dos alunos, incluindo aqueles com mobilidade reduzida.

ESCOPO DO PROJETO

1. **Descrição Geral:** O projeto abrange a reforma das estruturas existentes e a construção de novas áreas que incluirão salas de aula adicionais, um novo laboratório de informática, biblioteca, espaço multiuso para eventos e atividades extracurriculares, além da reforma completa das instalações sanitárias e dos sistemas elétricos e hidráulicos.

2. Metas e Objetivos Específicos:

- **Aumentar a capacidade de acolhimento:** Adicionar novas salas de aula, aumentando a capacidade da escola para acomodar alunos adicionais.
- **Modernizar infraestrutura:** Atualizar os sistemas elétricos e hidrossanitários para garantir segurança, eficiência energética e sustentabilidade.
- **Melhorar o ambiente de aprendizado:** Criar ambientes que promovam o bem-estar e a aprendizagem, incluindo áreas verdes e espaços de lazer adequados.
- **Acessibilidade:** Garantir que toda a escola seja acessível para pessoas com deficiência, cumprindo todas as normativas legais sobre acessibilidade.

3. Benefícios Esperados:

- **Educação de Qualidade:** Ambientes de aprendizagem atualizados e bem equipados contribuem para a melhoria do desempenho acadêmico.
- **Inclusão:** Estruturas acessíveis permitem que todos os alunos, independentemente de suas condições físicas, possam acessar e utilizar plenamente as instalações escolares.
- **Sustentabilidade:** Atualizações nos sistemas de água e energia reduzem o consumo de recursos, diminuem os custos operacionais e promovem a educação ambiental entre os alunos.
- **Comunidade:** A escola serve como um centro para eventos e atividades comunitárias, fortalecendo o vínculo entre a escola e a comunidade local.

	MEMORIAL DESCRITIVO				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
				HORA	MES
				84,59%	47,59%

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Equipe de Administração da Obra

1. Engenheiro Civil

- **Funções:** Supervisão geral do projeto, gerenciamento de cronograma e orçamento, coordenação técnica, e comunicação com stakeholders.

2. Mestre de Obras

- **Funções:** Supervisão direta das atividades de construção, gerenciamento da equipe de trabalho, controle de qualidade, e supervisão da segurança no canteiro.

3. Encarregado Geral

- **Funções:** Supervisão de equipes específicas, controle de materiais, orientação de trabalhadores, e suporte na coordenação diária das atividades.

Normas Técnicas

- Todos os membros devem seguir as diretrizes da ABNT NBR 16280 para gestão de reformas em edificações.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

- Uso obrigatório de EPIs por todos os membros ao visitarem o canteiro.

Remuneração

- O pagamento à equipe de administração será realizado de forma proporcional ao andamento da obra, assegurando alinhamento com os marcos do projeto e o progresso efetivo das atividades.

Controle de Qualidade e Documentação

- Manutenção de registros detalhados de todas as atividades, inspeções e testes, garantindo a conformidade e a qualidade em todas as etapas do projeto.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Fornecimento e Instalação de Placas de Obra

Materiais: Utilizar chapas galvanizadas com espessura mínima de 0,8 mm para as placas e madeira de lei tratada para a estrutura de suporte.

Dimensões: Placas com dimensões padrão de 2,00 m x 3,20 m, contendo informações essenciais da obra.

	MEMORIAL DESCRITIVO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%

Fixação: As estruturas de madeira devem ser fixadas firmemente ao solo, com profundidade adequada para garantir estabilidade.

Demolição de Estruturas Existentes

Materiais: Aplica-se a blocos cerâmicos, pisos, pilares e lajes de concreto, argamassas, revestimentos cerâmicos e outras estruturas especificadas para remoção.

Método: A demolição deve ser realizada manualmente, utilizando ferramentas apropriadas para cada tipo de material, garantindo controle sobre o processo para evitar danos a estruturas adjacentes.

Procedimentos de Segurança: Proteger áreas ao redor contra danos e poeira, utilizando barreiras físicas e medidas de controle de poeira. Os resíduos gerados devem ser coletados e descartados conforme a legislação ambiental vigente.

Remoção de Vegetação e Limpeza do Terreno

Método: Utilizar ferramentas manuais para a remoção de vegetação não desejada e limpeza do terreno, preparando-o para as etapas subsequentes de construção.

Segurança e Meio Ambiente: Adotar práticas que minimizem o impacto ambiental, garantindo a destinação adequada de resíduos verdes e observando as normas de segurança para o manuseio de ferramentas.

Normas Técnicas de Referência

As atividades devem seguir as diretrizes das normas ABNT NBR 8196 para elaboração de projetos de edificações, ABNT NBR 5682 para execução e supervisão de demolições, ABNT NBR 16280 para gestão de reformas em edificações, e a resolução CONAMA nº 307 para gestão dos resíduos da construção civil.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

Para todas as atividades, é obrigatório o uso de EPIs adequados ao risco envolvido, incluindo, mas não limitado a, capacetes, luvas, óculos de proteção, botas e máscaras contra poeira.

Gerenciamento de Resíduos

Todos os resíduos gerados durante os serviços preliminares devem ser classificados, segregados e descartados ou reciclados de acordo com as normas ambientais aplicáveis, garantindo a correta disposição e minimizando impactos ao meio ambiente.

3. INFRAESTRUTURA

Escavações para Fundações

Materiais e Métodos: As escavações para vigas baldrames ou sapatas corridas devem ser realizadas manualmente, garantindo precisão e minimizando a perturbação do solo adjacente. Utilizar ferramentas manuais adequadas para garantir a integridade das fundações existentes.

Dimensões e Profundidades: Seguir as especificações do projeto para profundidade e dimensões das escavações, ajustando conforme a análise do terreno no local.

Cintas de Amarração e Concreto Ciclópico

	MEMORIAL DESCRITIVO				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
				HORA	MES
				84,59%	47,59%

Materiais: Utilizar concreto moldado in loco para cintas de amarração e concreto ciclópico, com proporções especificadas no projeto técnico.

Métodos: O concreto deve ser preparado com mistura homogênea e lançado adequadamente nas formas, assegurando a compactação e cura conforme as melhores práticas de engenharia.

Cuidados: Assegurar que as armaduras estejam corretamente posicionadas conforme o projeto estrutural antes do lançamento do concreto.

Impermeabilização de Fundações

Materiais: Aplicar emulsão asfáltica para a impermeabilização das superfícies de fundações, conforme especificações do fabricante.

Procedimento: Aplicar duas demãos cruzadas de emulsão asfáltica, garantindo total cobertura e proteção contra infiltrações.

Normas Técnicas de Referência

Os serviços devem aderir às normas ABNT NBR 6118 para projetos de estrutura de concreto, ABNT NBR 6122 para projetos e execução de fundações, e ABNT NBR 9574 para execução de impermeabilizações.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

O uso de EPIs adequados é obrigatório, incluindo capacetes, botas de segurança, luvas e óculos de proteção, além de equipamentos específicos para manipulação de produtos químicos durante a impermeabilização.

Gerenciamento de Resíduos de Construção

Os resíduos gerados durante as atividades de escavação e concretagem devem ser adequadamente manuseados e descartados, seguindo as diretrizes ambientais para a disposição de material excedente e resíduos de construção.

4. ESTRUTURA

Armação e Montagem de Estruturas de Concreto Armado

Materiais: Utilizar aço CA-50 e concreto com especificação FCK de 25MPa para pilares, vigas e lajes, conforme as exigências de resistência e durabilidade do projeto.

Métodos: As armaduras devem ser cuidadosamente posicionadas e amarradas conforme os detalhes do projeto estrutural, garantindo a cobertura adequada de concreto. A montagem deve seguir rigorosamente os alinhamentos e níveis especificados.

Concretagem: O concreto deve ser misturado e aplicado de forma a evitar segregação dos componentes, utilizando técnicas de vibração para assegurar uma compactação adequada e a eliminação de bolhas de ar.

Execução de Lajes Pré-moldadas

Materiais: Lajes pré-moldadas unidirecionais com enchimento cerâmico e capa de concreto, conforme especificado no projeto.

	MEMORIAL DESCRITIVO				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
				HORA	MES
				84,59%	47,59%

Instalação: A instalação das lajes deve ser feita com precisão, assegurando o apoio correto nas vigas de concreto. Todas as juntas devem ser tratadas para garantir a integridade estrutural e a uniformidade da superfície.

Fabricação e Montagem de Fôrmas

Materiais: Utilizar madeira compensada resinada para a confecção das fôrmas, garantindo a resistência e a estabilidade necessárias durante a concretagem.

Procedimentos: As fôrmas devem ser projetadas para resistir a pressões do concreto fresco e devem permitir desforma fácil sem danificar as superfícies de concreto. As juntas das fôrmas devem ser vedadas para evitar a perda de nata de cimento.

Normas Técnicas de Referência

Os serviços devem seguir as normas ABNT NBR 14931 para execução de estruturas de concreto, ABNT NBR 6118 para projeto e execução de estruturas de concreto armado, e ABNT NBR 9062 para projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

A utilização de EPIs é obrigatória para todos os trabalhadores envolvidos na montagem de armaduras, fabricação de fôrmas, e concretagem, incluindo capacetes, luvas, botas de segurança, óculos de proteção e cinturões de segurança quando aplicável.

Controle de Qualidade

Deve-se realizar inspeções regulares para assegurar que todas as instalações e aplicações estejam de acordo com as especificações técnicas e desenhos do projeto. Ensaios específicos, como testes de slump para o concreto e verificação da posição das armaduras, devem ser conduzidos para garantir a qualidade e a conformidade com os padrões exigidos.

5. VEDAÇÃO

Alvenaria de Vedação

Materiais: Blocos cerâmicos furados horizontalmente para a execução de alvenaria de vedação. A argamassa de assentamento deve ser preparada em betoneira com traço especificado no projeto.

Método: A alvenaria deve ser executada garantindo o alinhamento, nivelamento e prumo adequados. As juntas de assentamento devem ter espessuras uniformes e ser preenchidas completamente para garantir a estabilidade e performance acústica e térmica da vedação.

Chapisco, Emboço e Reboco

Materiais: Para chapisco, utilizar argamassa traço 1:3; para emboço e reboco, seguir as especificações de traço conforme projeto, geralmente variando entre 1:2:8 e 1:2:9.

Aplicação: O chapisco deve ser aplicado sobre superfícies limpas e úmidas para garantir a aderência. O emboço deve nivelar e regularizar a superfície, enquanto o reboco deve proporcionar uma superfície lisa e adequada para acabamentos finais.

Cura: As camadas de emboço e reboco devem ser curadas adequadamente, mantendo a umidade por um período mínimo recomendado para evitar fissuras e garantir a resistência mecânica e a durabilidade.

	MEMORIAL DESCRITIVO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			84,59%	47,59%

Vergas e Contra-vergas

Materiais: Concreto moldado in loco para vergas e contra-vergas, garantindo resistência e estabilidade sobre aberturas como portas e janelas.

Método: As vergas devem ser reforçadas com armadura de aço e instaladas antes da execução da alvenaria na área das aberturas. Deve-se assegurar que as cargas sejam adequadamente transferidas e distribuídas.

Normas Técnicas de Referência

Deve-se aderir às normas ABNT NBR 8545 para execução de alvenaria sem função estrutural e ABNT NBR 13749 para revestimentos internos e externos de paredes e tetos com argamassas.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

O uso de EPIs adequados é essencial, incluindo luvas, óculos de segurança, capacetes e botas de segurança. A proteção respiratória pode ser necessária para operações de mistura de argamassas secas.

Controle de Qualidade

Inspeções regulares devem ser realizadas para verificar a qualidade da alvenaria, a uniformidade das juntas, a correta execução das camadas de chapisco, emboço e reboco, e a integridade das vergas e contra-vergas. Ensaios específicos e verificações devem ser realizados conforme as normas técnicas para garantir que os trabalhos atendam todos os critérios de qualidade e segurança estabelecidos.

6. COBERTA

Telhamento

Materiais: Utilizar telhas cerâmicas do tipo capa-canal, colonial ou equivalente, de acordo com as especificações do projeto. Considerar a resistência, durabilidade e compatibilidade com a estrutura existente.

Método de Instalação: As telhas devem ser instaladas sobre uma estrutura de madeira ou metal, adequada para suportar o peso e as condições climáticas locais. A inclinação do telhado deve ser apropriada para a rápida drenagem da água de chuva.

Estrutura de Suporte

Materiais: Utilizar madeira tratada e estrutura metálica para tesouras do pátio, conforme determinado pelo projeto estrutural. Todos os materiais devem ser resistentes a corrosão, cupins e outros fatores de deterioração.

Construção: A montagem da estrutura deve seguir rigorosamente os planos estruturais, garantindo alinhamento, estabilidade e segurança.

Calhas e Rufos

Materiais: Calhas e rufos devem ser de chapa de aço galvanizado, alumínio ou outro material resistente à corrosão, projetados para coletar e direcionar eficientemente as águas pluviais.

	MEMORIAL DESCRITIVO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			84,59%	47,59%

Instalação: Devem ser fixados firmemente à estrutura da cobertura, garantindo um fluxo contínuo da água sem vazamentos, com caimentos e conexões apropriadas para as descidas de água.

Impermeabilização

Aplicação: Aplicar produtos de impermeabilização nas áreas críticas como emendas, junções e outros pontos susceptíveis a infiltrações.

Materiais: Utilizar selantes e membranas apropriadas que ofereçam durabilidade e resistência às condições ambientais.

Acessórios de Cobertura

Componentes: Incluir acessórios como cumeeiras, espigões e ventiladores de telhado, onde necessário, para garantir a funcionalidade completa da cobertura.

Instalação: Estes componentes devem ser instalados de forma a complementar o sistema de cobertura, melhorando a ventilação e protegendo contra intempéries.

Normas Técnicas de Referência

A instalação da cobertura deve seguir as normas ABNT NBR 15575 para sistemas de cobertura e ABNT NBR 7190 para projetos de estruturas de madeira.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

Devido à altura e riscos associados à instalação de coberturas, o uso de EPIs como cintos de segurança, capacetes, luvas e botas antiderrapantes é obrigatório.

Controle de Qualidade

Realizar inspeções regulares durante e após a instalação para assegurar que todos os componentes da cobertura estão corretamente instalados e funcionais. Verificar alinhamentos, fixações e a eficácia da impermeabilização.

Gerenciamento de Resíduos

Os resíduos gerados durante a instalação da cobertura devem ser coletados e descartados de maneira responsável, preferencialmente reciclando materiais como metais e madeiras quando possível.

7. REVESTIMENTO - PISO E PAREDE

Revestimento de Pisos

Materiais: Utilizar granilite, marmorite ou granitina para revestimento de pisos internos, com espessura de 8 mm, incluindo a mistura, colocação das juntas, aplicação, polimentos e acabamentos finais com selador e cera.

Procedimento de Instalação: O piso deve ser aplicado sobre uma base nivelada e limpa para garantir aderência e uniformidade. A aplicação deve ser feita por profissionais experientes para assegurar a qualidade do acabamento e a durabilidade do revestimento.

Revestimento Cerâmico para Paredes

	MEMORIAL DESCRITIVO				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
				HORA	MES
				84,59%	47,59%

Materiais: Utilizar pastilhas cerâmicas de dimensões 5 x 5 cm, montadas em placas de 30 x 30 cm, aplicadas até a meia altura das paredes internas ou conforme projeto específico.

Método de Instalação: As paredes devem ser preparadas com chapisco e emboço para receber o revestimento, garantindo que a superfície esteja limpa e nivelada. A argamassa adesiva adequada deve ser utilizada para fixar as pastilhas, observando o alinhamento e nivelamento durante a aplicação.

Argamassas e Juntas

Materiais: Selecionar argamassas de acordo com a especificação do fabricante para cada tipo de revestimento, considerando as exigências de aderência e flexibilidade.

Aplicação: As argamassas devem ser preparadas e aplicadas conforme as instruções do fabricante, garantindo a homogeneidade da mistura. As juntas devem ser preenchidas com material adequado para garantir a integridade estrutural e estética do revestimento.

Acabamentos e Tratamentos

Procedimentos: Todos os revestimentos devem receber os tratamentos finais necessários, incluindo selagem, polimento e aplicação de ceras ou seladores, conforme o tipo de material utilizado.

Controle de Qualidade: As superfícies acabadas devem ser inspecionadas para verificar a uniformidade, alinhamento, e a adequação dos acabamentos.

Normas Técnicas de Referência

As instalações devem seguir a ABNT NBR 13753 para revestimentos cerâmicos - Execução e assentamento, e a ABNT NBR 13817 para placas de mármore e granito - Execução e assentamento.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

É obrigatório o uso de EPIs durante a execução, incluindo luvas, óculos de proteção, máscaras (quando aplicável) e calçados de segurança.

Gerenciamento de Resíduos

Os resíduos gerados durante a preparação e aplicação dos revestimentos devem ser coletados e descartados de acordo com as normas ambientais, evitando impactos negativos ao meio ambiente.

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Instalação de Sistemas de Iluminação

Materiais: Utilizar luminárias de diversos tipos, como plafons, arandelas, e luminárias de emergência, todas equipadas com lâmpadas LED ou fluorescentes conforme as necessidades de cada ambiente.

Método de Instalação: As luminárias devem ser instaladas em locais previamente definidos no projeto luminotécnico, garantindo a distribuição adequada da luz e atendendo às normas de iluminação para ambientes educacionais. As conexões elétricas devem ser seguras e realizar testes de funcionamento.

Instalação de Quadros de Distribuição

	MEMORIAL DESCRITIVO				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
				HORA	MES
				84,59%	47,59%

Materiais: Quadros de distribuição adequados para a capacidade de circuitos da instalação, incluindo disjuntores e dispositivos de proteção como DR (Diferencial Residual) e DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos).

Procedimentos de Instalação: Os quadros devem ser instalados em locais acessíveis, seguros e secos, seguindo a organização lógica dos circuitos e garantindo fácil acesso para manutenção e inspeção.

Cabeamento Estruturado

Materiais: Utilizar cabos de cobre flexíveis, isolados, adequados para a instalação em sistemas de baixa tensão, respeitando as seções mínimas e especificações para cada tipo de circuito.

Método de Instalação: Os cabos devem ser passados em eletrodutos apropriados, evitando sobrecargas e garantindo proteção contra influências externas. As rotas dos cabos devem minimizar interferências eletromagnéticas e facilitar futuras manutenções ou expansões.

Normas Técnicas de Referência

As instalações elétricas devem cumprir as normas ABNT NBR 5410 para instalações elétricas de baixa tensão e ABNT NBR 13570 para instalações em locais de acomodação e reunião de público.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

O uso de EPIs específicos para trabalhos com eletricidade é obrigatório, incluindo luvas isolantes, botas de segurança, capacetes com isolamento, óculos de proteção e ferramentas isoladas.

Controle de Qualidade e Testes

Após a instalação, todos os circuitos e componentes devem ser testados para garantir que estão operando corretamente, sem riscos de curto-circuito ou sobrecarga. Testes de isolamento e funcionamento dos dispositivos de segurança são essenciais para validar a instalação.

Gerenciamento de Resíduos

Os resíduos gerados durante a instalação elétrica, incluindo sobras de fios e componentes obsoletos, devem ser coletados e reciclados ou descartados conforme legislação ambiental vigente.

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Instalação de Louças e Metais Sanitários

Materiais: Incluir vasos sanitários com caixa acoplada, lavatórios, torneiras, e demais acessórios como barras de apoio e acessórios para banheiros, todos conforme especificações do projeto.

Procedimento de Instalação: As louças e metais devem ser instalados de acordo com as instruções do fabricante, garantindo alinhamento e funcionamento adequados. Verificações de vazamento e ajustes devem ser realizados após a instalação para garantir a operação sem falhas.

Sistemas de Abastecimento de Água e Drenagem

Materiais: Utilizar tubulação em PVC e conexões apropriadas para sistemas de abastecimento de água e esgoto. Todos os materiais devem atender às normas de qualidade e durabilidade exigidas.

	MEMORIAL DESCRITIVO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			84,59%	47,59%

Método de Instalação: As tubulações devem ser instaladas respeitando as inclinações, suportes e fixações recomendadas, garantindo a eficiência no transporte de água e na drenagem. Os testes de pressão e estanqueidade são essenciais após a instalação para detectar quaisquer falhas ou vazamentos.

Instalação de Caixas d’Água

Capacidades e Materiais: Selecionar caixas d’água de polietileno ou material equivalente com capacidade adequada ao uso da edificação, incluindo sistemas de fixação e isolamento conforme necessidade.

Procedimento de Instalação: As caixas d’água devem ser instaladas em bases sólidas e niveladas, garantindo a estabilidade e a segurança. Deve-se assegurar a conexão correta com o sistema de abastecimento e prever sistemas de limpeza e manutenção.

Sistemas de Esgoto Sanitário

Materiais: Utilização de tubulações e conexões em PVC específicas para esgoto, conforme normas técnicas aplicáveis.

Método de Instalação: Instalar a rede de esgoto garantindo o correto dimensionamento e inclinação para o fluxo gravitacional eficiente. Incluir ventilações adequadas e acessos para inspeção e manutenção.

Normas Técnicas de Referência

Instalações devem seguir a ABNT NBR 5626 para instalação de água fria e ABNT NBR 8160 para sistemas de esgoto sanitário. As normas garantem a conformidade com os requisitos técnicos e de segurança.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

O uso de EPIs é obrigatório durante a instalação, incluindo luvas, óculos de segurança, capacetes e calçados de segurança. Proteção adicional pode ser necessária dependendo dos riscos específicos associados a cada tipo de instalação.

Controle de Qualidade

Inspeções regulares e testes devem ser realizados para assegurar que todas as instalações estejam funcionando corretamente e livres de vazamentos ou outros problemas. A aderência aos desenhos técnicos e às especificações do projeto é crucial para o sucesso das instalações hidrossanitárias.

10. ESQUADRIAS

Instalação de Esquadrias de Alumínio e Madeira

Materiais: As janelas devem ser de alumínio, com vidros simples ou duplos conforme requisitos acústicos e térmicos do projeto. As portas devem ser de madeira, com acabamentos adequados para a finalidade e local de instalação (internas ou externas).

Janelas de Alumínio: Janelas de correr ou de abrir, incluindo mecanismos de fechamento eficientes e ferragens duráveis. Deve-se considerar o uso de tratamentos superficiais em alumínio para aumentar a resistência à corrosão.

Instalação: Garantir o alinhamento perfeito e a fixação segura nas aberturas designadas. A vedação adequada é essencial para prevenir infiltrações de água e correntes de ar.

	MEMORIAL DESCRITIVO				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
				HORA	MES
				84,59%	47,59%

Portas de aço:

Características: Kits de portas de aço incluindo batentes, dobradiças, fechaduras e todos os acessórios necessários para uma instalação completa.

Instalação: As portas devem ser instaladas garantindo um funcionamento suave e seguro. As folgas devem ser as mínimas possíveis para evitar deformações e garantir privacidade e segurança.

Vidros para Esquadrias

Materiais: O vidro deve ser selecionado com base na necessidade de isolamento térmico e acústico, resistência e segurança. O uso de vidros temperados ou laminados pode ser considerado para áreas de maior risco.

Instalação: Os vidros devem ser instalados com cuidado para evitar danos e assegurar a vedação perfeita. Utilizar calços e selantes adequados para evitar vibrações e garantir a estanqueidade.

Normas Técnicas de Referência

Deve-se seguir a ABNT NBR 10821 para esquadrias externas para edificações e a ABNT NBR 15930 para esquadrias de madeira para edificações.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

O uso de EPIs é obrigatório, incluindo luvas de trabalho, óculos de segurança, e capacetes, especialmente durante o manuseio e instalação dos vidros.

Controle de Qualidade e Inspeções

As esquadrias instaladas devem ser inspecionadas para verificar alinhamento, funcionamento de mecanismos, estanqueidade e acabamento geral. Qualquer não conformidade deve ser corrigida antes da finalização da obra.

Gerenciamento de Resíduos

Os resíduos gerados, incluindo sobras de materiais e embalagens, devem ser gerenciados de forma responsável, seguindo as práticas de reciclagem e descarte conforme as normas ambientais aplicáveis.

11. PINTURA

Preparação de Superfícies

Procedimento: As superfícies a serem pintadas devem ser adequadamente preparadas, incluindo limpeza, reparos em defeitos como rachaduras e buracos, e aplicação de selador ou primer conforme necessário.

Materiais: Utilizar produtos específicos para a preparação de cada tipo de superfície (alvenaria, madeira, metal), garantindo que as pinturas tenham aderência e durabilidade adequadas.

Pintura em Paredes e Tetos

Materiais: Utilizar tintas látex acrílicas para paredes internas e externas, com cores definidas no projeto de design. Para áreas de maior exposição ou umidade, considerar o uso de tintas com propriedades antimofa e resistência à umidade.

	MEMORIAL DESCRITIVO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			84,59%	47,59%

Método de Aplicação: A pintura deve ser realizada em camadas uniformes, utilizando rolos ou pincéis apropriados. Recomenda-se aplicar pelo menos duas demãos para obter uma cobertura completa e uniforme.

Pintura de Madeira e Metais

Materiais: Para superfícies de madeira, utilizar tinta esmalte sintético ou verniz, dependendo do acabamento desejado. Para superfícies metálicas, aplicar tinta esmalte sintético adequado ou tintas específicas para metal, pré-tratadas com primer antioxidante.

Método de Aplicação: Garantir que todas as superfícies de madeira e metal sejam tratadas com primer antes da aplicação da tinta final. A aplicação deve ser feita de forma cuidadosa para evitar escorrimentos e garantir a proteção efetiva contra deterioração e corrosão.

Normas Técnicas de Referência

A execução dos serviços de pintura deve seguir as normas ABNT NBR 11702 para especificação de tintas para edificações não industriais, e ABNT NBR 13245 para procedimentos de preparação de superfícies de madeira para receber pintura.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

É essencial o uso de EPIs adequados durante a pintura, incluindo máscaras contra vapores orgânicos, óculos de segurança, luvas e vestimentas apropriadas, especialmente em ambientes fechados ou durante a aplicação de sprays.

Controle de Qualidade

Monitorar e inspecionar a qualidade da pintura regularmente durante o processo de aplicação para garantir a uniformidade da cor e a cobertura. Aderência e resistência da pintura também devem ser testadas em áreas de amostra antes da aplicação generalizada.

Gerenciamento de Resíduos

Os resíduos gerados pela atividade de pintura, incluindo sobras de tinta e solventes, devem ser gerenciados de acordo com as regulamentações ambientais, promovendo a reciclagem e a disposição adequada para minimizar impactos ambientais.

12. SERVIÇOS DIVERSOS

Paisagismo

Planejamento: Desenvolver um plano de paisagismo que inclua plantio de árvores ornamentais, grama e plantas decorativas, contribuindo para a estética e o conforto ambiental da escola.

Instalação: Preparar adequadamente o solo, garantir a irrigação adequada e utilizar mudas de boa qualidade. O plantio deve ser feito de maneira que facilite a manutenção e a sustentabilidade do paisagismo.

Sinalização de Segurança e Equipamentos de Prevenção a Incêndios

Materiais: Instalar placas de sinalização de segurança conforme as normas vigentes, incluindo sinalizações fotoluminescentes. Equipamentos como extintores de incêndio devem ser distribuídos estrategicamente pelas instalações.

	MEMORIAL DESCRITIVO				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
				HORA	MES
				84,59%	47,59%

Instalação: As placas e equipamentos devem ser instalados em locais visíveis e acessíveis, garantindo a conformidade com as normas de segurança.

Instalação de Bancos e Lixeiras Metálicas

Materiais: Utilizar bancos e lixeiras de materiais duráveis e adequados para uso externo.

Instalação: Posicionar os bancos e lixeiras em locais estratégicos, oferecendo comodidade e mantendo a organização e limpeza das áreas comuns.

Normas Técnicas de Referência

As instalações devem seguir normas específicas para cada tipo de serviço, incluindo normas de segurança, ambientais e técnicas para garantir a funcionalidade e conformidade dos serviços diversos.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

O uso de EPIs é essencial para todas as atividades envolvendo instalação e manutenção, garantindo a segurança dos trabalhadores.

Controle de Qualidade

Realizar inspeções regulares para garantir que todos os serviços diversos estejam sendo executados conforme o projeto e as normas aplicáveis, com especial atenção à qualidade e à segurança.

Gerenciamento de Resíduos

Os resíduos gerados durante a execução dos serviços diversos devem ser coletados e descartados de acordo com as normas ambientais, promovendo práticas de reciclagem e redução de impacto ambiental sempre que possível.

13. SERVIÇO FINAL

Limpeza de Superfícies Internas e Externas

Materiais: Utilizar produtos de limpeza apropriados para cada tipo de superfície, incluindo detergentes neutros, desinfetantes e solventes para remoção de manchas específicas.

Métodos:

Pisos: Varredura, remoção de detritos e lavagem com produtos específicos para cada tipo de material, como cerâmica, granilite, ou concreto.

Paredes: Remoção de poeira, marcas de mão e outros resíduos com esponjas ou panos úmidos, usando produtos apropriados para não danificar a pintura ou revestimentos.

Vidros: Limpeza com produtos específicos para vidro, usando técnicas que evitem riscos e manchas.

Instalações sanitárias e cozinhas: Limpeza intensiva com desinfetantes, focando em sanitários, pias e outras áreas sujeitas a contaminação.

Limpeza de Áreas Externas

Métodos: Varredura de calçadas, estacionamentos e outras áreas pavimentadas. Remoção de resíduos de construção e limpeza de áreas verdes adjacentes.

	MEMORIAL DESCRITIVO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			84,59%	47,59%

Equipamentos: Utilizar equipamentos como varredoras mecânicas, lavadoras de alta pressão e sopradores, conforme necessário para eficiência e profundidade da limpeza.

Remoção de Resíduos de Construção

Procedimentos: Coletar e remover todos os resíduos de construção, incluindo sobras de materiais, em conformidade com as normas ambientais para descarte ou reciclagem.

Contêineres: Dispor contêineres adequados para separação e remoção de resíduos durante a fase de limpeza.

Normas Técnicas de Referência

Seguir as recomendações da ABNT NBR 15112 a 15114 para gestão de resíduos sólidos de construção e demolição.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

O uso de EPIs apropriados para a tarefa de limpeza é mandatório, incluindo luvas de borracha, óculos de proteção, máscaras para produtos químicos, e botas impermeáveis.

Controle de Qualidade

Inspeções finais devem ser realizadas para garantir que todas as áreas estejam limpas, livres de detritos e prontas para uso. Essas inspeções devem verificar a remoção eficaz de todos os resíduos e a adequação dos ambientes para a ocupação segura e confortável.

Treinamento da Equipe de Limpeza

Assegurar que todos os envolvidos na limpeza final estejam devidamente treinados e informados sobre os produtos e equipamentos a serem utilizados, técnicas de limpeza, e as normas de segurança pertinentes.

	RESUMO DO ORÇAMENTO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.671,39	1,95%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 66.449,88	5,47%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 19.568,27	1,61%
4	ESTRUTURA	R\$ 28.876,52	2,38%
5	VEDAÇÃO	R\$ 149.902,95	12,34%
6	COBERTA	R\$ 162.631,92	13,39%
7	REVESTIMENTO - PISO E PAREDE	R\$ 406.310,69	33,45%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 38.379,51	3,16%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 88.122,49	7,26%
10	ESQUADRIAS	R\$ 101.003,44	8,32%
11	PINTURA	R\$ 32.142,31	2,65%
12	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 88.965,35	7,33%
13	SERVIÇO FINAL	R\$ 8.476,19	0,70%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 250.006,42 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 964.494,49
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.214.500,91



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
		Composição PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 23.671,39
1.1	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	1,00	R\$ 23.671,39	R\$ 23.671,39
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 66.449,88
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	6,40	R\$ 387,90	R\$ 2.482,56
2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	30,28	R\$ 61,89	R\$ 1.874,03
2.3	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	14,28	R\$ 217,84	R\$ 3.110,76
2.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	1.174,57	R\$ 24,86	R\$ 29.199,81
2.5	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	SINAPI	M2	349,72	R\$ 3,43	R\$ 1.199,54
2.6	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	395,31	R\$ 3,17	R\$ 1.253,13
2.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	73,58	R\$ 10,39	R\$ 764,50
2.8	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	58,99	R\$ 26,83	R\$ 1.582,70
2.9	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M	63,00	R\$ 15,63	R\$ 984,69
2.10	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	1.652,69	R\$ 12,44	R\$ 20.559,46
2.11	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 90,91	R\$ 909,10
2.12	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	1,85	R\$ 289,73	R\$ 536,00
2.13	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	0,69	R\$ 622,08	R\$ 429,24
2.14	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	139,80	R\$ 11,19	R\$ 1.564,36
3	INFRAESTRUTURA						R\$ 19.568,27
3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	6,94	R\$ 111,89	R\$ 776,52
3.2	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	SINAPI	M	115,74	R\$ 67,20	R\$ 7.777,73
3.3	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	M2	138,89	R\$ 66,59	R\$ 9.248,69
3.4	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	1,73	R\$ 101,64	R\$ 175,84
3.5	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,73	R\$ 918,78	R\$ 1.589,49
4	ESTRUTURA						R\$ 28.876,52
4.1	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	59,23	R\$ 14,04	R\$ 831,59
4.2	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020 PA	SINAPI	M2	58,82	R\$ 246,99	R\$ 14.527,95
4.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,08	R\$ 831,32	R\$ 897,83
4.4	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	21,60	R\$ 224,14	R\$ 4.841,42
4.5	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	SINAPI	M	115,74	R\$ 67,20	R\$ 7.777,73
5	VEDAÇÃO						R\$ 149.902,95
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	347,22	R\$ 101,39	R\$ 35.204,64
5.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	2.347,13	R\$ 5,45	R\$ 12.791,86

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%		
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%	
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.3	87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	634,70	R\$ 30,30	R\$ 19.231,41
5.4	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	26,40	R\$ 88,38	R\$ 2.333,23
5.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.712,43	R\$ 46,06	R\$ 78.874,53
5.6	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	SINAPI	M	9,50	R\$ 62,72	R\$ 595,84
5.7	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	9,50	R\$ 91,73	R\$ 871,44
6	COBERTA						R\$ 162.631,92
6.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	1.252,84	R\$ 44,22	R\$ 55.400,58
6.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	1.252,84	R\$ 3,85	R\$ 4.823,43
6.3	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	47,57	R\$ 215,00	R\$ 10.227,55
6.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	91,04	R\$ 26,39	R\$ 2.402,55
6.5	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	1.020,59	R\$ 69,60	R\$ 71.033,06
6.6	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	37,00	R\$ 33,75	R\$ 1.248,75
6.7	92592	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	UN	10,00	R\$ 1.749,60	R\$ 17.496,00
7	REVESTIMENTO - PISO E PAREDE						R\$ 406.310,69
7.1	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	SINAPI	M2	1.174,57	R\$ 131,79	R\$ 154.796,58
7.2	104617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023	SINAPI	M2	634,70	R\$ 288,42	R\$ 183.060,17
7.3	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SINAPI	M2	1.174,57	R\$ 58,28	R\$ 68.453,94
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 38.379,51
8.1	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	103,00	R\$ 159,13	R\$ 16.390,39
8.2	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 119,18	R\$ 1.430,16
8.3	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	200,00	R\$ 10,73	R\$ 2.146,00
8.4	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	25,00	R\$ 9,61	R\$ 240,25
8.5	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 200,36	R\$ 200,36
8.6	00039798	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	2,00	R\$ 346,07	R\$ 692,14
8.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 15,89	R\$ 190,68
8.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	25,00	R\$ 16,58	R\$ 414,50

 Força, compromisso e trabalho. Gestão 2021 - 2024	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.9	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 19,84	R\$ 39,68
8.10	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 207,50	R\$ 207,50
8.11	00039458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	SINAPI	UN	2,00	R\$ 441,68	R\$ 883,36
8.12	00039479	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	2,00	R\$ 216,54	R\$ 433,08
8.13	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 109,49	R\$ 218,98
8.14	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 163,13	R\$ 326,26
8.15	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 113,05	R\$ 1.017,45
8.16	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 30,62	R\$ 306,20
8.17	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	16,00	R\$ 153,03	R\$ 2.448,48
8.18	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	370,00	R\$ 4,91	R\$ 1.816,70
8.19	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	150,00	R\$ 7,63	R\$ 1.144,50
8.20	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 18,08	R\$ 72,32
8.21	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 36,23	R\$ 362,30
8.22	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	22,00	R\$ 55,61	R\$ 1.223,42
8.23	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	60,00	R\$ 59,46	R\$ 3.567,60
8.24	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 67,67	R\$ 676,70
8.25	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	SINAPI	M	225,00	R\$ 8,58	R\$ 1.930,50
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 88.122,49
9.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 581,12	R\$ 4.648,96
9.2	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 924,05	R\$ 1.848,10
9.3	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 401,08	R\$ 802,16
9.4	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 401,08	R\$ 3.208,64
9.5	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 306,31	R\$ 612,62
9.6	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1.572,17	R\$ 6.288,68
9.7	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.073,22	R\$ 2.146,44
9.8	98109	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 929,53	R\$ 929,53
9.9	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 288,86	R\$ 1.155,44
9.10	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 71,59	R\$ 429,54
9.11	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 97,31	R\$ 973,10

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%		
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%	
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.12	00038189	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	SINAPI	UN	4,00	R\$ 212,54	R\$ 850,16
9.13	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 107,09	R\$ 214,18
9.14	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 850,35	R\$ 8.503,50
9.15	00001750	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPL0, DE *0,55 X 2,00* M	SINAPI	UN	2,00	R\$ 808,57	R\$ 1.617,14
9.16	104678	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF 05/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 166,01	R\$ 830,05
9.17	104664	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF 05/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 182,89	R\$ 914,45
9.18	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF 05/2023	SINAPI	UN	26,00	R\$ 432,90	R\$ 11.255,40
9.19	104663	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF 05/2023	SINAPI	UN	26,00	R\$ 595,82	R\$ 15.491,32
9.20	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 DE JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 27,82	R\$ 55,64
9.21	98057	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11.632,41	R\$ 11.632,41
9.22	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 10.047,85	R\$ 10.047,85
9.23	97906	CAIXA ENTERRADA DE INSPEÇÃO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 535,66	R\$ 1.606,98
9.24	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 515,05	R\$ 2.060,20
10	ESQUADRIAS						R\$ 101.003,44
10.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	58,99	R\$ 427,80	R\$ 25.235,92
10.2	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	SINAPI	M2	58,99	R\$ 493,67	R\$ 29.121,59
10.3	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	SINAPI	M2	69,80	R\$ 519,05	R\$ 36.229,69
10.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	34,50	R\$ 301,92	R\$ 10.416,24
11	PINTURA						R\$ 32.142,31
11.1	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	1.421,34	R\$ 10,14	R\$ 14.412,39
11.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	687,91	R\$ 12,64	R\$ 8.695,18
11.3	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	125,16	R\$ 18,93	R\$ 2.369,28
11.4	98397	PINTURA ANTICORROSIVA EM METAL /FERRO AF_04/2018	SINAPI	M2	11,00	R\$ 14,47	R\$ 159,17
11.5	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	374,14	R\$ 17,39	R\$ 6.506,29
12	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 88.965,35
12.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS	SINAPI	M2	687,91	R\$ 53,21	R\$ 36.603,69

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%		
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%	
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.2	00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	SINAPI	M2	285,50	R\$ 51,34	R\$ 14.657,57
12.3	101909	FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA LELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	UN	8,00	R\$ 340,16	R\$ 2.721,28
12.4	00037559	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	15,00	R\$ 31,97	R\$ 479,55
12.5	98511	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	4,00	R\$ 250,74	R\$ 1.002,96
12.6	103304	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	SINAPI	UN	8,00	R\$ 1.564,48	R\$ 12.515,84
12.7	98510	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 128,59	R\$ 514,36
12.8	103307	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.677,71	R\$ 5.033,13
12.9	100619	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 720,98	R\$ 4.325,88
12.10	00011795	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	UN	9,01	R\$ 860,05	R\$ 7.749,05
12.11	89865	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	135,00	R\$ 18,15	R\$ 2.450,25
12.12	89867	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	54,00	R\$ 8,69	R\$ 469,26
12.13	103288	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	27,00	R\$ 16,39	R\$ 442,53
13	SERVIÇO FINAL						R\$ 8.476,19
13.1	99804	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF 11/2021	SINAPI	M2	1.422,18	R\$ 5,96	R\$ 8.476,19
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 250.006,42
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 964.494,49
						VALOR TOTAL:	R\$ 1.214.500,91

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

1.1. COMP.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

			QTD
PERCENTUAL DA OBRA	1	1,00000000	1,00
			1,00

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

			QTD
ÁREA DA PLACA LARGURA X ALTURA	3,20*2	6,40000000	6,40
			6,40

2.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

			QTD
	2,80*3,95*0,30+4,78*0,15*2,80+3,53*0,15*2,80+1,64*0,15*2,80+2*0,15*2,80+1,64*0,30*2,80+3,30*0,30*2,80+1*0,30*2,80+5,84*0,30*2,80+5,84*0,30*2,80+5,67*0,30*2,80+5,67*0,15*2,80	30,28200000	30,28
			30,28

2.3. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

			QTD
AREA DA CALCADA EXTERNA FRONTAL E AREA EXTERNA INTERNA DE ENTRADA	0,05*37*6+2,50*8*0,05+9*0,05*1,50+0,60*0,05*50	14,27500000	14,28
			14,28

2.4. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

			QTD
SALA 08	6,43*6,85	44,04550000	44,05
SALA 07	6,85*6,72	46,03200000	46,03
SALA 06	6,85*6,70	45,89500000	45,90
SALA 05	8,04*6,07	48,80280000	48,80
SALA 04	8,03*6,07	48,74210000	48,74
SALA 03	8,10*6,07	49,16700000	49,17
SALA 02	8*6,07	48,56000000	48,56
SALA 01	8,15*6,07	49,47050000	49,47
DIRECAO	3,95*5,77	22,79150000	22,79
SALA PROF	4,99*5,77	28,79230000	28,79
SECRETARIA	3*5,77	17,31000000	17,31
SALA AEE	6,57*5,78	37,97460000	37,97
SALA 09	6,86*5,78	39,65080000	39,65
SALA INFORMATICA	6,37*5,84	37,20080000	37,20
COZINHA	5,92*5,67	33,56640000	33,57
DEPOSITO 1	2*1,90	3,80000000	3,80
DEPOSITO	2*1,90	3,80000000	3,80
LAVANDERIA	2*1,57	3,14000000	3,14
ALMOXARIFADO	5,67*2,50	14,17500000	14,18
BIBLIOTECA	6,45*5,67	36,57150000	36,57
PATIO COBERTO + REFEITORIO	29,14*7,97	232,24580000	232,25
CORREDOR PROXIMO AO PATIO COBERTO	2*17,78	35,56000000	35,56
CORREDOR PROXIMO AS SALAS 4, 3...	2,11*51,91	109,53010000	109,53
CORREDOR PROXIMO A SALA INFORMTICA	1,87*12,52	23,41240000	23,41
CORREDOR PROXIMO A SALA 07 E 06	2,0*12,52	25,04000000	25,04
CORREDOR QUE VAI PARA WC MASC E WC FEM	1,64*5,78	9,47920000	9,48
ENTRADA	2,15*8,23	17,69450000	17,69
CORREDOR DE ENTRADA WC FEM E WC MASC	1*3,30	3,30000000	3,30
WC FEM E WC MASC	1,50*4,75+1,65*4,75	14,96250000	14,96
VESTIARIOS	7,51*5,84	43,85840000	43,86
			1.174,57

2.5. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

			QTD
AREA EXTERNA	49,96*7	349,72000000	349,72
			349,72

2.6. 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

			QTD
	44+46+47+37+28+17,3 1+37+44+36+59	395,31000000	395,31
			395,31

2.7. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

			QTD
PORTAS	$(0,90 \times 2,10) \times 2 + ((0,60 \times 2,10) \times 14) + ((0,80 \times 2,10) \times 20) + ((0,90 \times 2,10) \times 4) + ((2,50 \times 2,20) \times 2)$	73,58000000	73,58
			73,58

2.8. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

			QTD
	$((1,50 \times 0,70) \times 1) + ((1,55 \times 0,50) \times 4) + ((0,80 \times 0,50) \times 3) + ((1,50 \times 1) \times 30) + ((2,40 \times 1,80) \times 2)$	58,99000000	58,99
			58,99

2.9. 104796 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

			QTD
AREA EXTERNA INTERNA E FRONTAL DA ESCOLA (ENTRADA)	63	63,00000000	63,00
			63,00

2.10. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

			QTD
todas as salas	2,85*(6*6,85+6,43*2+6,72*2+2*6,07+8*5,77+8,04*2+8,03*2+8,10*2+8*2+8,15*2)	588,06900000	588,07
corredores	2,85*(8,04+0,15+8,03+0,30+8,10+0,30+8+0,30+8,15+0,30+0,30+4,99+0,15+3,15+7+0,30+6,57+0,10+6,86+0,15+8,23+0,15+1+0,30+5,78+0,30+1,84+0,15+3,85+0,30+2*(0,30+6,37+0,30+3,68+0,15+3,68+0,15+1,50+0,15+1.65))	367,65000000	367,65
cozinha	2,85*(5,67*2+8,07*2)	78,31800000	78,32
biblioteca	2,85*(5,67+6,60*2)	53,77950000	53,78
lavanderia+deposito 1+deposito 2	2,85*(5,67)	16,15950000	16,16
almoxarifado	2,85*(2,50*2+5,67)	30,40950000	30,41
informatica	2,85*(6,37*2+5,84*2)	69,59700000	69,60
diretoria	2,85*(5,77*2)	32,88900000	32,89
sala dos professores	2,85*(4,99*2+5,77)	44,88750000	44,89
secretaria	2,85*(3,15*2+5,77)	34,39950000	34,40
patio	2,85*2+2,85*(7,97+5,97)	45,42900000	45,43
fachada externa frontal	3*(0,30+5,77+0,30+8,23+0,15+1+0,15+4,75+0,30+2+0,30+5,67+0,30)	87,66000000	87,66
fachada externa lateral - area de cobogo de uma lateral	((2,85*(8,04+0,15+8,03+0,30+8,10+0,30+8+0,30+8,15+0,30+0,30+4,99+0,15+3,15))*2)-(29,14*2,85)	203,43300000	203,43
			1.652,69

2.11. 97651 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

			QTD
patio existente	10	10,00000000	10,00
			10,00

2.12. 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

			QTD
laje xistente	0,12*(15,38)	1,84560000	1,85
			1,85

2.13. 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

			QTD
PILARES CENTRAIS DO PATIO	5*(3,14*(0,125*0,125)*2,80)	0,68690000	0,69
			0,69

2.14. 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	47,48%
					Composição	PROPRIA	84,59%
							47,59%
							0,00%
							0,00%

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

			QTD
total da carga	30,28+14,28+1174,57*0,02+349,72*0,02+395,31*0,015+73,58*0,035+58,99*0,035+63*0,30*0,07+1652,69*0,025+10*(0,15*6*1)+1,85+0,69	139,79570000	139,80
			139,80

3.1. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

			QTD
COMPRIMENTO DAS PAREDES NOVAS X LARGURA X PROFUNDIDADE	(6,85+5,72+6,70+6,85+3,95+3,95+5,77+8,23+2+5,78+5,67+2+2+5,67+1,56+1,56+6,86+0,15+1,64+0,15+2+1+4,75+4,75+1,50+1,50+1+1+1,97+1,97+5,84+0,90*6)*0,20*0,3	6,94440000	6,94
			6,94

3.2. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

			QTD
COMPRIMENTO DAS PAREDES NOVAS	(6,85+5,72+6,70+6,85+3,95+3,95+5,77+8,23+2+5,78+5,67+2+2+5,67+1,56+1,56+6,86+0,15+1,64+0,15+2+1+4,75+4,75+1,50+1,50+1+1+1,97+1,97+5,84+0,90*6)*0,20*0,3	115,74000000	115,74
			115,74

3.3. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

			QTD
COMPRIMENTO DAS PAREDES NOVAS X 60 CM X 2 LADOS	(6,85+5,72+6,70+6,85+3,95+3,95+5,77+8,23+2+5,78+5,67+2+2+5,67+1,56+1,56+6,86+0,15+1,64+0,15+2+1+4,75+4,75+1,50+1,50+1+1+1,97+1,97+5,84+0,90*6)*0,6*2	138,88800000	138,89
			138,89

3.4. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

			QTD
QUANTIDADE X LAGURA X COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE	6*0,6*0,6*0,8	1,72800000	1,73
			1,73

3.5. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

			QTD
QUANTIDADE X LAGURA X COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE	6*0,6*0,6*0,8	1,72800000	1,73
			1,73

4.1. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
QUANTIDADE X N DE BARRAS X COMPRIMENTO X PESO/METRO	6*4*4*0,617	59,23200000	59,23
			59,23

4.2. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)

			QTD
BANHEIROS	((3,68+0,15+3,68)*5,84)+((1,50+0,15+1,50)*4,75)	58,82090000	58,82
			58,82

4.3. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

			QTD
QUANTIDADE DE PILARES X LADO X LADO X ALTURA	6*0,15*0,30*4	1,08000000	1,08
			1,08

4.4. 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

			QTD
QUANTIDADE X (LADO +LADO) X ALTURA X 2 LADOS	6*(0,3+0,15)*4*2	21,60000000	21,60
			21,60

4.5. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

			QTD
COMPRIMENTO DAS PAREDES NOVAS	(6,85+5,72+6,70+6,85+3,95+3,95+5,77+8,23+2+5,78+5,67+2+2+5,67+1,56+1,56+6,86+0,15+1,64+0,15+2+1+4,75+4,75+1,50+1,50+1+1+1,97+1,97+5,84+0,90*6)	115,74000000	115,74
			115,74

5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	47,48%
					Composição	PROPRIA	84,59%
							47,59%
							0,00%
							0,00%

BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

			QTD
	3*(6,85+5,72+6,70+6,85+3,95+3,95+5,77+8,23+2+5,78+5,67+2+2+5,67+1,56+1,56+6,86+0,15+1,64+0,15+2+1+4,75+4,75+1,50+1,50+1+1+1,97+1,97+5,84+0,90*6)	347,22000000	347,22
			347,22

5.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

			QTD
AREA DE ALVENARIA NOVA x 2	347,22*2	694,44000000	694,44
TODAS AS PAREDES EXISTENTES INTERNAS	1361,60	1.361,60000000	1.361,60
FACHADA EXT FRONTAL	87,66	87,66000000	87,66
FACHADA EXTERNA LATERAIS	203,43	203,43000000	203,43
			2.347,13

5.3. 87550 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
PAREDES NOVAS	1,20*(6*6,85+6,43*2+6,72*2+2*6,07+8*5,77+8,04*2+8,03*2+8,10*2+8*2+8,15*2)	247,60800000	247,61
QTDE COZINHA, LAVANDERIA, WCS E VESTIARIOS	197,28+74,10+66,06+20,35	357,79000000	357,79
sala de informativa	1,20*(6,37*2+5,84*2)	29,30400000	29,30
			634,70

5.4. 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

			QTD
portas novas - 20 cm pra cada lado	1*14+1,20*6+1,30*4	26,40000000	26,40
			26,40

5.5. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
CHAPISCO - EMBOCO	2056,04-634,70	1.421,34000000	1.421,34
FACHADA EXT FRONTAL	87,66	87,66000000	87,66
FACHADA EXT LATERAIS	203,43	203,43000000	203,43
			1.712,43

5.6. 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

			QTD
janelas novas - 20 cm pra cada lado	5*1,90	9,50000000	9,50
			9,50

5.7. 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

			QTD
janelas novas - 20cm pra cada lado	1,90*5	9,50000000	9,50
			9,50

6.1. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

			QTD
	1252,84	1.252,84000000	1.252,84
			1.252,84

6.2. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

			QTD
COBERTA - AREA DESCOBERTA	(54,06*28,78)-(25,42*11,92)	1.252,84040000	1.252,84
			1.252,84

6.3. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

			QTD
	16+((6,85+0,15+2)*2)+(6,72+0,15+6,70)	47,57000000	47,57
			47,57

6.4. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

			QTD
	(6,70+0,15+6,72)+(5,78+1,84+3,85)+66	91,04000000	91,04
			91,04

6.5. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

			QTD
coberta total - patio	1252,84-29,14*7,97	1.020,59420000	1.020,59
			1.020,59

6.6. 94219 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

			QTD
ESPIGAO	16+21	37,00000000	37,00
			37,00

6.7. 92592 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (UN)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

			QTD
patio	10	10,00000000	10,00
			10,00

7.1. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)

			QTD
AREA QUE FOI REMOVIDA CERAMICA	1174,57	1.174,57000000	1.174,57
			1.174,57

7.2. 104617 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 (M2)

			QTD
TODAS AS PAREDES DAS SALAS DE AULA - ALTURA 1,2	1,20*(6*6,85+6,43*2+6,72*2+2*6,07+8*5,77+8,04*2+8,03*2+8,10*2+8*2+8,15*2)	247,60800000	247,61
VESTIARIOS INFANTIS FEMIN E MASC	2,85*(3,68*4+5,84*4+0,80*6+1,97*2+1*2+1*2+1.84*4+1,56*4+0,80*6)	197,27700000	197,28
WC MASC E WC FEM	2,85*(3,35*4+1,50*4+1,65*4)	74,10000000	74,10
COZINHA	2,85*(5,67*2+5,92*2)	66,06300000	66,06
LAVANDERIA	2,85*(1,57*2+2*2)	20,34900000	20,35
sala informatica	1,20*(6,37*2+5,84*2)	29,30400000	29,30
			634,70

7.3. 94438 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

			QTD
AREA DE GRANILITE	1174,57	1.174,57000000	1.174,57
			1.174,57

8.1. 97591 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
		Composição PRÓPRIA	0,00% 0,00%

			QTD
SALA 1 A 9 - 6 EM CADA	6*9	54,00000000	54,00
SALA AEE	6	6,00000000	6,00
INFORMATICA	6	6,00000000	6,00
COZINHA	6	6,00000000	6,00
LAVANDERIA	1	1,00000000	1,00
DEPOSITO 1	1	1,00000000	1,00
DEPOSITO 2	1	1,00000000	1,00
ALMOXARIFADO	1	1,00000000	1,00
BIBLIOTECA	6	6,00000000	6,00
DIRECAO	2	2,00000000	2,00
SALA DOS PROFESSORES	2	2,00000000	2,00
SECRETARIA	2	2,00000000	2,00
WC F	2	2,00000000	2,00
WC M	2	2,00000000	2,00
VESTIARIO F	3	3,00000000	3,00
VESTI M	3	3,00000000	3,00
CORREDOR PROXIMO A ENTRADA	3	3,00000000	3,00
CORREDOR PROXIMO A BIBLIOTECA	2	2,00000000	2,00
			103,00

8.2. 97605 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

			QTD
FACHADA ESCOLA	6	6,00000000	6,00
AREA EXTERNA (INTERNA AO PREDIO) ATRAS DAS SALAS 2, 3, 4...	6	6,00000000	6,00
			12,00

8.3. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
	200	200,00000000	200,00
			200,00

8.4. 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
PARTE BANHEIRO	25	25,00000000	25,00
			25,00

8.5. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

			QTD
	1	1,00000000	1,00
			1,00

8.6. 00039798 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN (UN)

			QTD
	2	2,00000000	2,00
			2,00

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

8.7. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

			QTD
	12	12,00000000	12,00
			12,00

8.8. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

			QTD
PARA ALGUNS AR CONDICIONADOS	25	25,00000000	25,00
			25,00

8.9. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

			QTD
	2	2,00000000	2,00
			2,00

8.10. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

			QTD
	1	1,00000000	1,00
			1,00

8.11. 00039458 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC (UN)

			QTD
NO QUADRO DISTRIBUICAO - 1 EM CADA	2	2,00000000	2,00
			2,00

8.12. 00039479 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) (UN)

			QTD
NO QUADRO DISTRIBUICAO - 1 EM CADA	2	2,00000000	2,00
			2,00

8.13. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

			QTD
	2	2,00000000	2,00
			2,00

8.14. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

			QTD
	2	2,00000000	2,00
			2,00

8.15. 97583 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

			QTD
ABAIXO DA COBERTA QUE NAO RECEBERA GESSO (CORREDORES)	9	9,00000000	9,00
			9,00

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

8.16. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

			QTD
	10	10,00000000	10,00
			10,00

8.17. 97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

			QTD
COBERTA PATIO, REFEITORIO ETC - AREAS ONDE NAO RECEBERAO FORRO DE GESSO	16	16,00000000	16,00
			16,00

8.18. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
	370	370,00000000	370,00
			370,00

8.19. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

			QTD
	150	150,00000000	150,00
			150,00

8.20. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

			QTD
	4	4,00000000	4,00
			4,00

8.21. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

			QTD
	10	10,00000000	10,00
			10,00

8.22. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

			QTD
	22	22,00000000	22,00
			22,00

8.23. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

			QTD
	60	60,00000000	60,00
			60,00

8.24. 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

			QTD
	10	10,00000000	10,00
			10,00

8.25. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

			QTD
instalações elétricas	225	225,00000000	225,00
			225,00

9.1. 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
BANHEIROS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	8	8,00000000	8,00
			8,00

9.2. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
	2	2,00000000	2,00
			2,00

9.3. 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
BANHEIROS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	2	2,00000000	2,00
			2,00

9.4. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
BANHEIROS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - LAVATORIO E VASO	8	8,00000000	8,00
			8,00

9.5. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
BANHEIRO PCD	2	2,00000000	2,00
			2,00

9.6. 102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

			QTD
EM CIMA DOS BANHEIROS	4	4,00000000	4,00
			4,00

9.7. 102623 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

			QTD
ACIMA DO WC MASC E FEMIN	2	2,00000000	2,00
			2,00

9.8. 98109 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 (UN)

			QTD
COZINHA	1	1,00000000	1,00
			1,00

9.9. 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
BANHEIROS COM CHUVEIRO	4	4,00000000	4,00
			4,00

9.10. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
PARA LAVATORIOS E COZINHA	6	6,00000000	6,00
			6,00

9.11. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
LOCAL ONDE TIVER BACIA SANITARIA	10	10,00000000	10,00
			10,00

9.12. 00038189 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR (UN)

			QTD
	4	4,00000000	4,00
			4,00

9.13. 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
COZINHA	2	2,00000000	2,00
			2,00

9.14. 93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
LAVATORIOS COM CUBA E BANCADA	10	10,00000000	10,00
			10,00

9.15. 00001750 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M (UN)

			QTD
COZINHA	2	2,00000000	2,00
			2,00

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

9.16. 104678 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 (UN)

			QTD
COZINHA	4	4,00000000	4,00
LAVANDERIA	1	1,00000000	1,00
			5,00

9.17. 104664 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 (UN)

			QTD
COZINHA	4	4,00000000	4,00
LAVANDERIA	1	1,00000000	1,00
			5,00

9.18. 104676 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 (UN)

			QTD
BANHEIROS	24	24,00000000	24,00
LAVATORIO NO CORREDOR	2	2,00000000	2,00
			26,00

9.19. 104663 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 (UN)

			QTD
BANHEIROS TOTAIS	24	24,00000000	24,00
LAVATORIO NO CORREDOR	2	2,00000000	2,00
			26,00

9.20. 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 DE JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
	2	2,00000000	2,00
			2,00

9.21. 98057 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN)

			QTD
	1	1,00000000	1,00
			1,00

9.22. 98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN)

			QTD
	1	1,00000000	1,00
			1,00

9.23. 97906 CAIXA ENTERRADA DE INSPEÇÃO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 (UN)

			QTD
	3	3,00000000	3,00
			3,00

9.24. 99260 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

			QTD
	4	4,00000000	4,00
			4,00

10.1. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

			QTD
	$((1,50*0,70)*1)+((1,55*0,50)*4)+((0,80*0,50)*3)+((1,50*1)*30)+((2,40*1,80)*2)$	58,99000000	58,99
			58,99

10.2. 102168 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2)

			QTD
JANELAS	58,99	58,99000000	58,99
			58,99

10.3. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

			QTD
P01	$((0,90*2,10)*2)$	3,78000000	3,78
P02	$14*(0,60*2,10)$	17,64000000	17,64
P03	$20*(0,80*2,10)$	33,60000000	33,60
P04	$2*(0,90*2,10)$	3,78000000	3,78
P05	$2*(2,50*2,20)$	11,00000000	11,00
			69,80

10.4. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

			QTD
janelas para area externa	$23*(1,50*1,0)$	34,50000000	34,50
			34,50

11.1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

			QTD
área de reboco novo	1421,34	1.421,34000000	1.421,34
			1.421,34

11.2. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

			QTD
FORRO DE GESSO	687,91	687,91000000	687,91
			687,91

 Prefeitura de FRANCISCO SANTOS Força, compromisso e trabalho. Gestão 2021 - 2024	MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%		
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

11.3. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

			QTD
PORTA 60 CM x DOIS LADOS	$((14*(0,60*2,10))*2)$	35,28000000	35,28
PORTA 80 CM x DOIS LADOS	$((20*(0,80*2,10))*2)$	67,20000000	67,20
PORTA 90 CM x DOIS LADOS	$((0,90*2,10)*6)*2)$	22,68000000	22,68
			125,16

11.4. 98397 PINTURA ANTICORROSIVA EM METAL /FERRO AF_04/2018 (M2)

			QTD
PINTURA DOS PORTOES DE FERRO	11	11,00000000	11,00
			11,00

11.5. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

			QTD
FACHADA EXT FRONTAL	87,66	87,66000000	87,66
FACHADA EXT LATERAIS	$(2,85*(8,04+0,15+8,03+0,30+8,10+0,30+8+0,30+8,15+0,30+0,30+4,99+0,15+3,15))*2)$	286,48200000	286,48
			374,14

12.1. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

			QTD
SALA 01	47,03	47,03000000	47,03
SALA 2	46,16	46,16000000	46,16
SALA 3	46,74	46,74000000	46,74
SALA 4	46,33	46,33000000	46,33
SALA 5	48,80	48,80000000	48,80
SALA 6	45,86	45,86000000	45,86
SALA 7	46	46,00000000	46,00
SALA 8	44,05	44,05000000	44,05
SALA 9	40,27	40,27000000	40,27
SALA AEE	37,97	37,97000000	37,97
BIBLIOTECA	37,42	37,42000000	37,42
COZINHA	33,57	33,57000000	33,57
SALA PROFESSORES	28,79	28,79000000	28,79
LAVANDERIA	3,29	3,29000000	3,29
DEPOSITO 1	3,80	3,80000000	3,80
DEPOSITO	3,80	3,80000000	3,80
ALMOXARIFADO	14,18	14,18000000	14,18
INFORMATICA	37,20	37,20000000	37,20
DIRECAO	23,98	23,98000000	23,98
SECRETARIA	18,18	18,18000000	18,18
ENTRADA	17,69	17,69000000	17,69
CORREDOR PROXIMO A ENTRADA	$1,64*8,23+1*3,30$	16,79720000	16,80
			687,91

12.2. 00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL (M2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

			QTD
	37*6+2,50*8+9*1,50+0,60*50	285,50000000	285,50
			285,50

12.3. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

			QTD
	8	8,00000000	8,00
			8,00

12.4. 00037559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

			QTD
	15	15,00000000	15,00
			15,00

12.5. 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (UN)

			QTD
CANTEIRO E FACHADA	4	4,00000000	4,00
			4,00

12.6. 103304 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

			QTD
	8	8,00000000	8,00
			8,00

12.7. 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)

			QTD
CANTEIRO E FACHADA	4	4,00000000	4,00
			4,00

12.8. 103307 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

			QTD
	3	3,00000000	3,00
			3,00

12.9. 100619 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

			QTD
AREA EXTERNA INTERNA AO PREDIO E CANTEIRO	6	6,00000000	6,00
			6,00

12.10. 00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM (M2)

			QTD
SALA INFORMATICA	((6,37+5,37+4,64)*0,55)	9,00900000	9,01
			9,01

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

12.11. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

			QTD
dreno ar	5*27	135,00000000	135,00
			135,00

12.12. 89867 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
	27*2	54,00000000	54,00
			54,00

12.13. 103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 (UN)

			QTD
dreno ar	27	27,00000000	27,00
			27,00

13.1. 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

			QTD
PISO EM GRANILITE	1174,57	1.174,57000000	1.174,57
TODAS AS PAREDES DAS SALAS DE AULA - ALTURA 1,2	1,20*(6*6,85+6,43*2+6,72*2+2*6,07+8*5,77+8,04*2+8,03*2+8,10*2+8*2+8,15*2)	247,60800000	247,61
			1.422,18

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

2.1. COMP.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	150,00000000	R\$ 29,10	R\$ 4.365,00
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	75,00000000	R\$ 104,71	R\$ 7.853,25
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	150,00000000	R\$ 43,87	R\$ 6.580,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18.798,75
					VALOR:	R\$ 18.798,75

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 250,00	R\$ 250,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 40,15	R\$ 0,45
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 21,51	R\$ 0,28
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 4,86	R\$ 15,59
					TOTAL Material:	R\$ 266,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 22,93	R\$ 8,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 18,64	R\$ 20,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 29,40
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 24,67	R\$ 12,33
					TOTAL Serviço:	R\$ 12,33
					VALOR:	R\$ 308,05

2.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R\$ 23,26	R\$ 8,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R\$ 18,64	R\$ 40,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 49,15
					VALOR:	R\$ 49,15

2.3. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24620000	R\$ 23,26	R\$ 28,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,72650000	R\$ 18,64	R\$ 144,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 173,00
					VALOR:	R\$ 173,00

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

2.4. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)									
Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,23010000	R\$ 23,13	R\$ 5,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,77400000	R\$ 18,64	R\$ 14,42
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 19,74
							VALOR:		R\$ 19,74

2.5. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)							
Mão de Obra com Encargos Complementares			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,07180000	R\$ 19,39	R\$ 1,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,07180000	R\$ 18,64	R\$ 1,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,72
					VALOR:		R\$ 2,72

2.6. 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)								
Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,03360000	R\$ 22,50	R\$ 0,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,09510000	R\$ 18,64	R\$ 1,77
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,52
							VALOR:	R\$ 2,52

2.7. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)								
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,10870000	R\$ 23,26	R\$ 2,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,30750000	R\$ 18,64	R\$ 5,73
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,25
							VALOR:	R\$ 8,25

2.8. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)								
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,28070000	R\$ 23,26	R\$ 6,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,79360000	R\$ 18,64	R\$ 14,79
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 21,31
							VALOR:	R\$ 21,31

2.9. 104796 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)							
Equipamento		Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		SINAPI	CHI	0,06720000	R\$ 8,76	R\$ 0,58



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
		Composição PRÓPRIA	0,00% 0,00%

90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,08780000	R\$ 32,02	R\$ 2,81
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,06720000	R\$ 21,61	R\$ 1,45
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,08780000	R\$ 23,46	R\$ 2,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 6,89	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17590000	R\$ 23,26	R\$ 4,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07720000	R\$ 18,64	R\$ 1,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,52	
VALOR:					R\$ 12,41	

2.10. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11510000	R\$ 23,26	R\$ 2,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38720000	R\$ 18,64	R\$ 7,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,88	
VALOR:					R\$ 9,88	

2.11. 97651 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,70660000	R\$ 18,64	R\$ 50,45
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95720000	R\$ 22,73	R\$ 21,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 72,20	
VALOR:					R\$ 72,20	

2.12. 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65740000	R\$ 23,26	R\$ 38,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,27590000	R\$ 18,64	R\$ 191,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 230,09	
VALOR:					R\$ 230,09	

2.13. 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55860000	R\$ 23,26	R\$ 82,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,06360000	R\$ 18,64	R\$ 411,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 494,03	
VALOR:					R\$ 494,03	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

2.14. 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02030000	R\$ 59,11	R\$ 1,19
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02670000	R\$ 179,29	R\$ 4,78
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01510000	R\$ 82,77	R\$ 1,24
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 203,11	R\$ 1,68
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,89
VALOR:						R\$ 8,89

3.1. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00400000	R\$ 23,26	R\$ 23,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,51500000	R\$ 18,64	R\$ 65,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 88,86
VALOR:						R\$ 88,86

3.2. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	R\$ 10,58	R\$ 0,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
TOTAL Material:						R\$ 1,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 23,26	R\$ 8,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 18,64	R\$ 3,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,72
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	R\$ 618,54	R\$ 9,52
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 10,22	R\$ 8,07
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	R\$ 113,57	R\$ 22,71
TOTAL Serviço:						R\$ 40,30
VALOR:						R\$ 53,37

3.3. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R\$ 27,35	R\$ 41,02
TOTAL Material:						R\$ 41,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R\$ 19,37	R\$ 1,87
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R\$ 23,26	R\$ 9,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,86
VALOR:						R\$ 52,88

3.4. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96600000	R\$ 23,26	R\$ 22,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,12600000	R\$ 18,64	R\$ 58,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 80,72
VALOR:						R\$ 80,72

3.5. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,63770000	R\$ 0,48	R\$ 0,30
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,21980000	R\$ 1,36	R\$ 0,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,59
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,45430000	R\$ 239,36	R\$ 108,74
TOTAL Material:						R\$ 108,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67020000	R\$ 23,26	R\$ 38,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,46840000	R\$ 18,64	R\$ 120,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 159,41
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,80500000	R\$ 572,57	R\$ 460,91
TOTAL Serviço:						R\$ 460,91
VALOR:						R\$ 729,65

4.1. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 22,74	R\$ 0,56

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
					TOTAL Material:	R\$ 0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 19,20	R\$ 0,12
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 23,07	R\$ 0,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,46	R\$ 9,46
					TOTAL Serviço:	R\$ 9,46
					VALOR:	R\$ 11,15

4.2. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003743	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 87,77	R\$ 87,77
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	R\$ 26,05	R\$ 1,04
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	R\$ 10,59	R\$ 19,80
					TOTAL Material:	R\$ 108,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 22,93	R\$ 11,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R\$ 18,64	R\$ 6,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,21100000	R\$ 14,81	R\$ 17,93
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,05400000	R\$ 660,98	R\$ 35,69
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	R\$ 16,35	R\$ 15,85
					TOTAL Serviço:	R\$ 69,47
					VALOR:	R\$ 196,15

4.3. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,46	R\$ 0,32
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 2,28	R\$ 1,71
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,03

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 85,00	R\$ 61,44
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 1,02	R\$ 369,91
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 254,66	R\$ 151,11
					TOTAL Material:	R\$ 582,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 22,29	R\$ 32,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 18,64	R\$ 43,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 75,71
					VALOR:	R\$ 660,20

4.4. 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	R\$ 22,47	R\$ 5,72
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	R\$ 24,04	R\$ 1,51
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 7,23

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	R\$ 61,00	R\$ 81,49
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	R\$ 9,59	R\$ 22,13
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	R\$ 21,11	R\$ 4,39
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R\$ 3,35	R\$ 30,94
					TOTAL Material:	R\$ 138,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 19,11	R\$ 4,77
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R\$ 22,93	R\$ 27,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 31,82
					VALOR:	R\$ 178,00

4.5. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	R\$ 10,58	R\$ 0,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
					TOTAL Material:	R\$ 1,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 23,26	R\$ 8,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 18,64	R\$ 3,35



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
		Composição PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,72
--	-----------

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	R\$ 618,54	R\$ 9,52
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, diâmetro de 8,0 mm. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 10,22	R\$ 8,07
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, com madeira serrada, E = 25 mm. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	R\$ 113,57	R\$ 22,71
TOTAL Serviço:					R\$ 40,30
VALOR:					R\$ 53,37

5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,74	R\$ 20,94
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, haste = 27 mm (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 40,33	R\$ 0,20
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* mm, malha 15 X 15 mm, (C X L) *50 X 7,5* cm	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 3,61	R\$ 1,51
TOTAL Material:					R\$ 22,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 23,26	R\$ 37,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 18,64	R\$ 15,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 52,44

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87292 ARGAMASSA traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 597,63	R\$ 5,43
TOTAL Serviço:					R\$ 5,43
VALOR:					R\$ 80,52

5.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, com colher de pedreiro. ARGAMASSA traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,26	R\$ 1,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 18,64	R\$ 0,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,05

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87313 ARGAMASSA traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 616,92	R\$ 2,28
TOTAL Serviço:					R\$ 2,28
VALOR:					R\$ 4,33

5.3. 87550 EMBOÇO, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. AF_06/2014 (M2)

 Francisco Santos Força, compromisso e trabalho. Gestão 2021 - 2024	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	R\$ 23,26	R\$ 7,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 18,64	R\$ 2,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,33
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02130000	R\$ 691,83	R\$ 14,73
					TOTAL Serviço:	R\$ 14,73
					VALOR:	R\$ 24,06

5.4. 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00500000	R\$ 10,58	R\$ 0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22200000	R\$ 9,59	R\$ 11,71
					TOTAL Material:	R\$ 13,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38600000	R\$ 23,26	R\$ 8,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19300000	R\$ 18,64	R\$ 3,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,56
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01200000	R\$ 618,54	R\$ 7,42
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,30800000	R\$ 9,96	R\$ 3,06
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,30000000	R\$ 113,57	R\$ 34,07
					TOTAL Serviço:	R\$ 44,55
					VALOR:	R\$ 70,19

5.5. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	R\$ 23,26	R\$ 10,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 18,64	R\$ 3,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,11
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 597,63	R\$ 22,47
					TOTAL Serviço:	R\$ 22,47
					VALOR:	R\$ 36,58

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

5.6. 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	R\$ 10,58	R\$ 0,07
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
					TOTAL Material:	R\$ 1,39
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 23,26	R\$ 1,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	R\$ 18,64	R\$ 1,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,33
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 564,24	R\$ 1,07
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	R\$ 618,54	R\$ 14,84
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 10,20	R\$ 4,99
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,21300000	R\$ 113,57	R\$ 24,19
					TOTAL Serviço:	R\$ 45,09
					VALOR:	R\$ 49,81

5.7. 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 10,58	R\$ 0,06
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,35200000	R\$ 9,59	R\$ 3,37
					TOTAL Material:	R\$ 4,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37600000	R\$ 23,26	R\$ 8,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	R\$ 18,64	R\$ 3,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,24
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	R\$ 618,54	R\$ 11,13
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 10,20	R\$ 4,99
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,35000000	R\$ 113,57	R\$ 39,74
					TOTAL Serviço:	R\$ 55,86
					VALOR:	R\$ 72,85

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

6.1. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 22,94	R\$ 1,18
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	R\$ 24,18	R\$ 0,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,07
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	R\$ 822,00	R\$ 22,60
TOTAL Material:						R\$ 22,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	R\$ 18,64	R\$ 7,43
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	R\$ 22,73	R\$ 3,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,45
VALOR:						R\$ 35,12

6.2. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11530000	R\$ 18,64	R\$ 2,14
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04080000	R\$ 22,73	R\$ 0,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,06
VALOR:						R\$ 3,06

6.3. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	R\$ 22,94	R\$ 0,41
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	R\$ 24,18	R\$ 0,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,72
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 103,49	R\$ 108,66
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,75	R\$ 0,51
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00490000	R\$ 59,60	R\$ 0,29
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,16100000	R\$ 52,80	R\$ 8,50
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,18000000	R\$ 155,72	R\$ 28,02
TOTAL Material:						R\$ 145,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R\$ 18,64	R\$ 11,79

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53900000	R\$ 22,73	R\$ 12,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 24,04
					VALOR:	R\$ 170,74

6.4. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	R\$ 22,94	R\$ 0,19
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	R\$ 24,18	R\$ 0,15
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,34

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,12	R\$ 6,36
					TOTAL Material:	R\$ 6,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R\$ 18,64	R\$ 3,89
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 22,73	R\$ 3,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,61

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R\$ 568,93	R\$ 6,65
					TOTAL Serviço:	R\$ 6,65
					VALOR:	R\$ 20,96

6.5. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05710000	R\$ 22,94	R\$ 1,30
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04120000	R\$ 24,18	R\$ 0,99
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,29

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,33600000	R\$ 7,50	R\$ 17,52
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R\$ 23,37	R\$ 1,63
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 21,09	R\$ 1,05
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 21,26	R\$ 0,63
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,57300000	R\$ 1,42	R\$ 3,65
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73500000	R\$ 15,86	R\$ 11,65



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
		Composição PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Material:	R\$ 36,13
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 19,11	R\$ 7,68
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 22,93	R\$ 9,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,85
VALOR:						R\$ 55,27

6.6. 94219 CUMEEIRA E ESPIÇÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	R\$ 22,94	R\$ 0,19
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	R\$ 24,18	R\$ 0,15
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,34

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,12	R\$ 6,36
TOTAL Material:						R\$ 6,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R\$ 18,64	R\$ 6,52
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30500000	R\$ 22,73	R\$ 6,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R\$ 568,93	R\$ 6,65
TOTAL Serviço:						R\$ 6,65
VALOR:						R\$ 26,80

6.7. 92592 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	38,60000000	R\$ 8,02	R\$ 309,57
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,37800000	R\$ 32,00	R\$ 12,09
00040598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	SINAPI	KG	92,34000000	R\$ 8,45	R\$ 780,27
TOTAL Material:						R\$ 1.101,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,13300000	R\$ 18,59	R\$ 39,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000	R\$ 18,64	R\$ 9,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 48,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 238,70	R\$ 238,70
					TOTAL Serviço:	R\$ 238,70
					VALOR:	R\$ 1.389,45

7.1. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,07590000	R\$ 1,92	R\$ 0,14
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,02540000	R\$ 6,49	R\$ 0,16
95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,21640000	R\$ 0,50	R\$ 0,10
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,09030000	R\$ 3,64	R\$ 0,32
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	L	0,01250000	R\$ 32,12	R\$ 0,40
00044528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 5,43	R\$ 54,30
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	20,00000000	R\$ 0,61	R\$ 12,20
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 1,29	R\$ 2,15
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,04000000	R\$ 8,96	R\$ 0,35
					TOTAL Material:	R\$ 69,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09560000	R\$ 23,08	R\$ 25,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49720000	R\$ 18,64	R\$ 9,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 34,54
					VALOR:	R\$ 104,66

7.2. 104617 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 2,21	R\$ 10,85
00036881	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM	SINAPI	M2	1,09000000	R\$ 156,66	R\$ 170,75
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	1,69000000	R\$ 4,22	R\$ 7,13
					TOTAL Material:	R\$ 188,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42460000	R\$ 23,13	R\$ 32,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39570000	R\$ 18,64	R\$ 7,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 40,32



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	Fonte	VERSÃO
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			84,59%
			47,59%
			0,00%
			0,00%

VALOR: R\$ 229,05

7.3. 94438 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87755	SINAPI	M2	0,16230000	R\$ 49,73	R\$ 8,07
87745	SINAPI	M2	0,19960000	R\$ 53,45	R\$ 10,66
87630	SINAPI	M2	0,63810000	R\$ 43,18	R\$ 27,55
TOTAL Serviço:					R\$ 46,28
VALOR:					R\$ 46,28

8.1. 97591 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00038191	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 12,03	R\$ 24,06
00038770	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 80,38	R\$ 80,38
TOTAL Material:					R\$ 104,44
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247	SINAPI	H	0,28830000	R\$ 19,57	R\$ 5,64
88264	SINAPI	H	0,69200000	R\$ 23,55	R\$ 16,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,93
VALOR:					R\$ 126,37

8.2. 97605 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00038193	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,45	R\$ 6,45
00038769	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,21	R\$ 73,21
TOTAL Material:					R\$ 79,66
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247	SINAPI	H	0,19720000	R\$ 19,57	R\$ 3,85
88264	SINAPI	H	0,47320000	R\$ 23,55	R\$ 11,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,99
VALOR:					R\$ 94,65

8.3. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 2,71	R\$ 2,75
TOTAL Material:						R\$ 2,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 19,57	R\$ 2,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 23,55	R\$ 3,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,77
VALOR:						R\$ 8,52

8.4. 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	R\$ 22,74	R\$ 0,04
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 4,13	R\$ 4,54
TOTAL Material:						R\$ 4,58
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	R\$ 19,57	R\$ 1,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	R\$ 23,55	R\$ 1,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,05
VALOR:						R\$ 7,63

8.5. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,31	R\$ 1,24
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 92,20	R\$ 92,20
TOTAL Material:						R\$ 93,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	R\$ 19,57	R\$ 29,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	R\$ 23,55	R\$ 35,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 65,68
VALOR:						R\$ 159,12

8.6. 00039798 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039798	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 274,83	R\$ 274,83
TOTAL Material:						R\$ 274,83
VALOR:						R\$ 274,83

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

8.7. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,82	R\$ 9,82
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,30	R\$ 1,30
					TOTAL Material:	R\$ 11,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 19,57	R\$ 0,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 23,55	R\$ 0,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,50
					VALOR:	R\$ 12,62

8.8. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,82	R\$ 9,82
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,30	R\$ 1,30
					TOTAL Material:	R\$ 11,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R\$ 19,57	R\$ 0,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R\$ 23,55	R\$ 1,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,05
					VALOR:	R\$ 13,17

8.9. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,82	R\$ 9,82
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,02	R\$ 2,02
					TOTAL Material:	R\$ 11,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09110000	R\$ 19,57	R\$ 1,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09110000	R\$ 23,55	R\$ 2,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,92
					VALOR:	R\$ 15,76

8.10. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 120,30	R\$ 120,30

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,58	R\$ 10,74
					TOTAL Material:	R\$ 131,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R\$ 19,57	R\$ 15,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R\$ 23,55	R\$ 18,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 33,75
					VALOR:	R\$ 164,79

8.11. 00039458 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 350,76	R\$ 350,76
					TOTAL Material:	R\$ 350,76
					VALOR:	R\$ 350,76

8.12. 00039479 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039479	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 171,97	R\$ 171,97
					TOTAL Material:	R\$ 171,97
					VALOR:	R\$ 171,97

8.13. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 76,25	R\$ 76,25
					TOTAL Material:	R\$ 76,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 19,57	R\$ 4,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 23,55	R\$ 5,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,70
					VALOR:	R\$ 86,95

8.14. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 112,82	R\$ 112,82
					TOTAL Material:	R\$ 112,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R\$ 19,57	R\$ 7,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R\$ 23,55	R\$ 9,14

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,73
VALOR:	R\$ 129,55

8.15. 97583 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003788	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 78,23	R\$ 78,23
TOTAL Material:						R\$ 78,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15190000	R\$ 19,57	R\$ 2,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36450000	R\$ 23,55	R\$ 8,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,55
VALOR:						R\$ 89,78

8.16. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,64	R\$ 18,64
TOTAL Material:						R\$ 18,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07480000	R\$ 19,57	R\$ 1,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17950000	R\$ 23,55	R\$ 4,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,68
VALOR:						R\$ 24,32

8.17. 97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 108,41	R\$ 108,41
TOTAL Material:						R\$ 108,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	R\$ 19,57	R\$ 3,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	R\$ 23,55	R\$ 9,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,12
VALOR:						R\$ 121,53

8.18. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,11	R\$ 2,62
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 4,26	R\$ 0,04

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

					TOTAL Material:	R\$ 2,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 19,57	R\$ 0,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 23,55	R\$ 0,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,24
					VALOR:	R\$ 3,90

8.19. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,50	R\$ 4,35
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 4,26	R\$ 0,04
					TOTAL Material:	R\$ 4,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 19,57	R\$ 0,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 23,55	R\$ 0,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,67
					VALOR:	R\$ 6,06

8.20. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,82	R\$ 9,82
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,69	R\$ 1,69
					TOTAL Material:	R\$ 11,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 19,57	R\$ 1,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 23,55	R\$ 1,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,85
					VALOR:	R\$ 14,36

8.21. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,07	R\$ 18,07
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,70	R\$ 10,70
					TOTAL Serviço:	R\$ 28,77
					VALOR:	R\$ 28,77

8.22. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						
---	--	--	--	--	--	--

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

(UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,46	R\$ 33,46
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,70	R\$ 10,70
					TOTAL Serviço:	R\$ 44,16
					VALOR:	R\$ 44,16

8.23. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,70	R\$ 10,70
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 36,52	R\$ 36,52
					TOTAL Serviço:	R\$ 47,22
					VALOR:	R\$ 47,22

8.24. 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,70	R\$ 10,70
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 43,04	R\$ 43,04
					TOTAL Serviço:	R\$ 53,74
					VALOR:	R\$ 53,74

8.25. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 19,57	R\$ 1,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R\$ 23,55	R\$ 5,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,81
					VALOR:	R\$ 6,81

9.1. 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,29	R\$ 10,29
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 370,10	R\$ 370,10
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 23,79	R\$ 47,58
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 89,04	R\$ 7,84

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

					TOTAL Material:	R\$ 435,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	R\$ 22,50	R\$ 17,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	R\$ 18,64	R\$ 8,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 25,69
					VALOR:	R\$ 461,50

9.2. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,89	R\$ 8,89
					TOTAL Material:	R\$ 8,89
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 724,95	R\$ 724,95
					TOTAL Serviço:	R\$ 724,95
					VALOR:	R\$ 733,84

9.3. 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 185,78	R\$ 185,78
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 17,64	R\$ 105,84
					TOTAL Material:	R\$ 291,62
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 22,50	R\$ 21,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 18,64	R\$ 5,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,90
					VALOR:	R\$ 318,52

9.4. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 185,78	R\$ 185,78
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 17,64	R\$ 105,84
					TOTAL Material:	R\$ 291,62
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 22,50	R\$ 21,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 18,64	R\$ 5,56



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			84,59%
			47,59%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,90
--	-----------

VALOR:	R\$ 318,52
--------	------------

9.5. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,97	R\$ 9,97
86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 139,83	R\$ 139,83
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,73	R\$ 11,73
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 72,70	R\$ 72,70
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,03	R\$ 9,03
TOTAL Serviço:					R\$ 243,26
VALOR:					R\$ 243,26

9.6. 102609 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034640 CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.237,52	R\$ 1.237,52
TOTAL Material:					R\$ 1.237,52
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 18,61	R\$ 4,99
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 22,50	R\$ 6,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,03
VALOR:					R\$ 1.248,55

9.7. 102623 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 18,33	R\$ 54,99
94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,08	R\$ 32,08
102607 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 478,85	R\$ 478,85
102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,51	R\$ 10,53
102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,48	R\$ 4,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
		Composição PRÓPRIA	0,00% 0,00%

94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 8,64	R\$ 17,28
94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,07	R\$ 15,07
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 32,44	R\$ 64,88
94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 66,19	R\$ 66,19
94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,88	R\$ 9,88
94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,76	R\$ 21,76
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 39,95	R\$ 39,95
94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	1,80000000	R\$ 9,31	R\$ 16,75
94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	0,95000000	R\$ 20,65	R\$ 19,61
					TOTAL Serviço:	R\$ 852,30
					VALOR:	R\$ 852,30

9.8. 98109 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01620000	R\$ 55,41	R\$ 0,89
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00790000	R\$ 135,60	R\$ 1,07
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,96
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	44,94380000	R\$ 2,38	R\$ 106,96
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	R\$ 10,58	R\$ 0,05
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	R\$ 9,59	R\$ 1,13
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	R\$ 21,51	R\$ 0,26
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	R\$ 3,35	R\$ 0,47
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	R\$ 10,59	R\$ 4,67
					TOTAL Material:	R\$ 113,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,80860000	R\$ 23,26	R\$ 181,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,13530000	R\$ 18,64	R\$ 114,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 295,98

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,15610000	R\$ 888,43	R\$ 138,68
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03280000	R\$ 545,73	R\$ 17,89
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07820000	R\$ 618,54	R\$ 48,36
97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,03600000	R\$ 2.871,03	R\$ 103,35
97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,00480000	R\$ 3.261,56	R\$ 15,65
101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 2,65	R\$ 2,78
TOTAL Serviço:					R\$ 326,71
VALOR:					R\$ 738,19

9.9. 95546 KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039398 KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 175,58	R\$ 175,58
TOTAL Material:					R\$ 175,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,89700000	R\$ 22,50	R\$ 42,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59770000	R\$ 18,64	R\$ 11,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 53,82
VALOR:					R\$ 229,40

9.10. 95547 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 47,89	R\$ 47,89
TOTAL Material:					R\$ 47,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 22,50	R\$ 7,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 18,64	R\$ 1,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,96
VALOR:					R\$ 56,85

9.11. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 68,32	R\$ 68,32
					TOTAL Material:	R\$ 68,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 22,50	R\$ 7,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 18,64	R\$ 1,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,96
					VALOR:	R\$ 77,28

9.12. 00038189 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038189	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 168,79	R\$ 168,79
					TOTAL Material:	R\$ 168,79
					VALOR:	R\$ 168,79

9.13. 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 4,20	R\$ 0,08
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 81,68	R\$ 81,68
					TOTAL Material:	R\$ 81,76
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11640000	R\$ 22,50	R\$ 2,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	R\$ 18,64	R\$ 0,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,29
					VALOR:	R\$ 85,05

9.14. 93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 379,28	R\$ 379,28
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 213,36	R\$ 213,36
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,97	R\$ 9,97
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 72,70	R\$ 72,70
					TOTAL Serviço:	R\$ 675,31
					VALOR:	R\$ 675,31

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

9.15. 00001750 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001750	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 642,13	R\$ 642,13
TOTAL Material:						R\$ 642,13
VALOR:						R\$ 642,13

9.16. 104678 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	1,83600000	R\$ 22,83	R\$ 41,91
91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 6,48	R\$ 3,56
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 13,76	R\$ 27,52
90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,38	R\$ 5,38
89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	2,38600000	R\$ 22,41	R\$ 53,47
TOTAL Serviço:						R\$ 131,84
VALOR:						R\$ 131,84

9.17. 104664 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,33330000	R\$ 5,18	R\$ 1,72
89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,33330000	R\$ 6,94	R\$ 2,31
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	1,32500000	R\$ 20,79	R\$ 27,54
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,51670000	R\$ 3,62	R\$ 5,49
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,33330000	R\$ 7,30	R\$ 9,73
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,66670000	R\$ 10,27	R\$ 6,84
90453	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,33330000	R\$ 3,44	R\$ 1,14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,33330000	R\$ 119,45	R\$ 39,81
89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,33330000	R\$ 16,02	R\$ 5,33
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 10,14	R\$ 8,44
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,00830000	R\$ 10,47	R\$ 21,02
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,68000000	R\$ 19,70	R\$ 13,39
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,15330000	R\$ 16,23	R\$ 2,48
					TOTAL Serviço:	R\$ 145,24
					VALOR:	R\$ 145,24

9.18. 104676 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 70,64
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,63
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,82620000	R\$ 22,83
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,51510000	R\$ 20,44
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	2,27460000	R\$ 20,79
91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 10,12
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,50000000	R\$ 3,62
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,83
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 8,64
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,61
90455	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,82

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

90453	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,44	R\$ 3,44
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,12	R\$ 16,12
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,71510000	R\$ 31,21	R\$ 22,31
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	2,77460000	R\$ 17,70	R\$ 49,11
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,82620000	R\$ 22,41	R\$ 18,51
					TOTAL Serviço:	R\$ 343,79
					VALOR:	R\$ 343,79

9.19. 104663 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,33330000	R\$ 5,18	R\$ 1,72
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 5,60	R\$ 11,20
89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,33330000	R\$ 6,94	R\$ 2,31
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	4,15500000	R\$ 20,79	R\$ 86,38
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	3,56670000	R\$ 3,62	R\$ 12,91
89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,16	R\$ 7,16
89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 6,68	R\$ 13,36
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,33330000	R\$ 7,30	R\$ 24,33
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,98	R\$ 7,98
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,66670000	R\$ 10,27	R\$ 6,84
90453	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	3,33330000	R\$ 3,44	R\$ 11,46
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,33330000	R\$ 119,45	R\$ 39,81
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 97,96	R\$ 97,96

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,74	R\$ 11,74
89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,33330000	R\$ 16,02	R\$ 5,33
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 10,14	R\$ 8,44
89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	3,39000000	R\$ 17,08	R\$ 57,90
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	1,99830000	R\$ 10,47	R\$ 20,92
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,18000000	R\$ 19,70	R\$ 42,94
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,15330000	R\$ 16,23	R\$ 2,48
					TOTAL Serviço:	R\$ 473,17
					VALOR:	R\$ 473,17

9.20. 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 DE JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	R\$ 4,20	R\$ 0,15
00011831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,62	R\$ 17,62
					TOTAL Material:	R\$ 17,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 22,50	R\$ 3,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 18,64	R\$ 0,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,32
					VALOR:	R\$ 22,09

9.21. 98057 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1,42730000	R\$ 55,41	R\$ 79,08
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,70040000	R\$ 135,60	R\$ 94,97
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 174,05
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012568	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	5,00000000	R\$ 1.439,23	R\$ 7.196,15
					TOTAL Material:	R\$ 7.196,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,60570000	R\$ 23,26	R\$ 83,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,83310000	R\$ 18,64	R\$ 52,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 136,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13140000	R\$ 663,57	R\$ 87,19
97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,55420000	R\$ 2.263,31	R\$ 1.254,32
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS	SINAPI	M3	0,01540000	R\$ 5.333,06	R\$ 82,12
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,79420000	R\$ 387,13	R\$ 307,45
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.731,08
					VALOR:	R\$ 9.237,94

9.22. 98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1,70690000	R\$ 55,41	R\$ 94,57
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,83760000	R\$ 135,60	R\$ 113,57
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 208,14

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043448	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 1.007,46	R\$ 6.044,76
					TOTAL Material:	R\$ 6.044,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,03130000	R\$ 23,26	R\$ 47,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,59600000	R\$ 18,64	R\$ 29,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 76,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 888,43	R\$ 19,81
97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,54800000	R\$ 2.263,31	R\$ 1.240,29
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS	SINAPI	M3	0,01540000	R\$ 5.333,06	R\$ 82,12
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,79420000	R\$ 387,13	R\$ 307,45
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.649,67
					VALOR:	R\$ 7.979,55

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R\$ 135,60	R\$ 1,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,15	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	20,76150000	R\$ 2,38	R\$ 49,41
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	R\$ 10,58	R\$ 0,05
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	R\$ 9,59	R\$ 1,13
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	R\$ 21,51	R\$ 0,26
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	R\$ 3,35	R\$ 0,47
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	R\$ 10,59	R\$ 4,67
TOTAL Material:					R\$ 55,99	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,56840000	R\$ 23,26	R\$ 83,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80380000	R\$ 18,64	R\$ 52,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 135,26	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,07280000	R\$ 663,57	R\$ 48,30
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	R\$ 545,73	R\$ 8,07
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	R\$ 618,54	R\$ 46,01
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,04480000	R\$ 2.430,55	R\$ 108,88
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	R\$ 5,40	R\$ 4,37
TOTAL Serviço:					R\$ 215,63	
VALOR:					R\$ 409,03	

10.1. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 359,26	R\$ 299,37
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,19	R\$ 1,74
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	R\$ 34,89	R\$ 21,74
TOTAL Material:					R\$ 322,85	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	R\$ 23,26	R\$ 12,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	R\$ 18,64	R\$ 4,82

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,89
VALOR:	R\$ 339,74

10.2. 102168 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,99200000	R\$ 3,09	R\$ 9,24
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	3,41600000	R\$ 12,90	R\$ 44,06
00034385	VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 325,50	R\$ 325,50
TOTAL Material:						R\$ 378,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 18,64	R\$ 6,44
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35600000	R\$ 19,14	R\$ 6,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,25
VALOR:						R\$ 392,05

10.3. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 389,05	R\$ 389,05
TOTAL Material:						R\$ 389,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	R\$ 23,26	R\$ 10,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	R\$ 18,64	R\$ 4,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,88
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	R\$ 690,63	R\$ 8,28
TOTAL Serviço:						R\$ 8,28
VALOR:						R\$ 412,21

10.4. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 83,5800	R\$ 0,6686
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,9600	R\$ 0,5472
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,0164
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 108,6800	R\$ 108,6800
TOTAL Material:						R\$ 111,9122
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 72,4800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 55,3800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA		FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 127,8600
VALOR:	R\$ 239,77

11.1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 11,26	R\$ 3,01
TOTAL Material:						R\$ 3,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 24,77	R\$ 4,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 18,64	R\$ 1,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,04
VALOR:						R\$ 8,05

11.2. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 11,26	R\$ 3,01
TOTAL Material:						R\$ 3,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 24,77	R\$ 5,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 18,64	R\$ 1,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,03
VALOR:						R\$ 10,04

11.3. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	R\$ 30,77	R\$ 0,43
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	R\$ 36,97	R\$ 5,18
TOTAL Material:						R\$ 5,61
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	R\$ 24,77	R\$ 9,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,42
VALOR:						R\$ 15,03

11.4. 98397 PINTURA ANTICORROSIVA EM METAL /FERRO AF_04/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,14400000	R\$ 38,60	R\$ 5,55
TOTAL Material:						R\$ 5,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	R\$ 19,20	R\$ 2,70
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	R\$ 23,07	R\$ 3,24



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,94
VALOR:	R\$ 11,49

11.5. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 7,1400	R\$ 1,3566
I2079 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 4,4700	R\$ 1,3857
TOTAL Material:					R\$ 2,7423

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,0680
VALOR:					R\$ 13,81

12.1. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02170000	R\$ 32,43	R\$ 0,70
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	1,81270000	R\$ 0,89	R\$ 1,61
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02930000	R\$ 28,91	R\$ 0,84
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,04140000	R\$ 12,39	R\$ 12,90
00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00780000	R\$ 12,00	R\$ 0,09
TOTAL Material:					R\$ 16,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78670000	R\$ 22,50	R\$ 17,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45220000	R\$ 18,64	R\$ 8,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 26,12
VALOR:					R\$ 42,26

12.2. 00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA / 16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 40,77	R\$ 40,77
TOTAL Material:					R\$ 40,77
VALOR:					R\$ 40,77

12.3. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,67	R\$ 1,34
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 250,00	R\$ 250,00
					TOTAL Material:	R\$ 251,34
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 18,61	R\$ 8,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 22,50	R\$ 10,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,80
					VALOR:	R\$ 270,14

12.4. 00037559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 25,39	R\$ 25,39
					TOTAL Material:	R\$ 25,39
					VALOR:	R\$ 25,39

12.5. 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*2* M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 174,71	R\$ 174,71
					TOTAL Material:	R\$ 174,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26000000	R\$ 19,39	R\$ 5,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04010000	R\$ 18,64	R\$ 19,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 24,42
					VALOR:	R\$ 199,13

12.6. 103304 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042439	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.207,84	R\$ 1.207,84
					TOTAL Material:	R\$ 1.207,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96970000	R\$ 23,26	R\$ 22,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64650000	R\$ 18,64	R\$ 12,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 34,60
					VALOR:	R\$ 1.242,44

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

12.7. 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 85,05	R\$ 85,05
					TOTAL Material:	R\$ 85,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18180000	R\$ 19,39	R\$ 3,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72720000	R\$ 18,64	R\$ 13,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,07
					VALOR:	R\$ 102,12

12.8. 103307 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,25850000	R\$ 21,61	R\$ 5,58
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,07680000	R\$ 23,46	R\$ 1,80
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 7,38
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.235,91	R\$ 1.235,91
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 254,66	R\$ 0,30
					TOTAL Material:	R\$ 1.236,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84610000	R\$ 23,26	R\$ 42,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23080000	R\$ 18,64	R\$ 22,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 65,88
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	R\$ 795,44	R\$ 1,27
102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02220000	R\$ 973,95	R\$ 21,62
					TOTAL Serviço:	R\$ 22,89
					VALOR:	R\$ 1.332,36

12.9. 100619 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 34,91	R\$ 69,82
00011975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 24,87	R\$ 99,48
00012388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 301,63	R\$ 301,63



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 470,93
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05800000	R\$ 19,57	R\$ 20,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,43700000	R\$ 23,55	R\$ 80,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 101,64
VALOR:						R\$ 572,57

12.10. 00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 683,01	R\$ 683,01
TOTAL Material:						R\$ 683,01
VALOR:						R\$ 683,01

12.11. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01420000	R\$ 2,30	R\$ 0,03
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 3,70	R\$ 3,90
TOTAL Material:						R\$ 3,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	R\$ 18,61	R\$ 4,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	R\$ 22,50	R\$ 5,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,48
VALOR:						R\$ 14,41

12.12. 89867 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 63,47	R\$ 0,45
00003500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	R\$ 2,30	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 71,92	R\$ 0,57
TOTAL Material:						R\$ 2,37
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 18,61	R\$ 2,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 22,50	R\$ 2,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,53
VALOR:						R\$ 6,90

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

12.13. 103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,65000000	R\$ 13,54	R\$ 8,80
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,65000000	R\$ 6,50	R\$ 4,22
					TOTAL Serviço:	R\$ 13,02
					VALOR:	R\$ 13,02

13.1. 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 19,03	R\$ 0,11
					TOTAL Material:	R\$ 0,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24800000	R\$ 18,64	R\$ 4,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,62
					VALOR:	R\$ 4,73

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA			FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
					SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%

COMP.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	150,00000000	R\$ 29,10	R\$ 4.365,00
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	75,00000000	R\$ 104,71	R\$ 7.853,25
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	150,00000000	R\$ 43,87	R\$ 6.580,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18.798,75
					VALOR:	R\$ 18.798,75


 Prefeitura de FRANCISCO SANTOS Força, compromisso e trabalho. Gestão 2021 - 2024		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS														
		OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					DATA :		BDI :					
									07/04/2024		25,92%					
		DESCRIÇÃO:		ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
									SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
LOCAL:		FRANCISCO SANTOS - PI					SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,59%		47,59%			
							Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL						
104617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	SINAPI	Serviço	M2	634,70	R\$ 288,42	R\$ 183.060,17	15,07%	15,07%	A						
104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M2	1.174,57	R\$ 131,79	R\$ 154.796,58	12,75%	27,82%	A						
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.712,43	R\$ 46,06	R\$ 78.874,53	6,49%	34,31%	A						
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.020,59	R\$ 69,60	R\$ 71.033,06	5,85%	40,16%	A						
94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.174,57	R\$ 58,28	R\$ 68.453,94	5,64%	45,80%	A						
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.252,84	R\$ 44,22	R\$ 55.400,58	4,56%	50,36%	B						
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	687,91	R\$ 53,21	R\$ 36.603,69	3,01%	53,37%	B						
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	69,80	R\$ 519,05	R\$ 36.229,69	2,98%	56,36%	B						
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	347,22	R\$ 101,39	R\$ 35.204,64	2,90%	59,26%	B						
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.174,57	R\$ 24,86	R\$ 29.199,81	2,40%	61,66%	B						
102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	Serviço	M2	58,99	R\$ 493,67	R\$ 29.121,59	2,40%	64,06%	B						
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	58,99	R\$ 427,80	R\$ 25.235,92	2,08%	66,14%	B						
COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composiçãoe	Geral	%	1,00	R\$ 23.671,39	R\$ 23.671,39	1,95%	68,08%	B						
97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.652,69	R\$ 12,44	R\$ 20.559,46	1,69%	69,78%	B						
87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	634,70	R\$ 30,30	R\$ 19.231,41	1,58%	71,36%	B						
92592	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 1.749,60	R\$ 17.496,00	1,44%	72,80%	B						

 Prefeitura de FRANCISCO SANTOS Força, compromisso e trabalho. Gestão 2021 - 2024		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					DATA :		07/04/2024		BDI :		25,92%	
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
								SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
								SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,59%		47,59%	
LOCAL:		FRANCISCO SANTOS - PI					Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	103,00	R\$ 159,13	R\$ 16.390,39	1,35%	74,15%	B					
93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	231,48	R\$ 67,20	R\$ 15.555,46	1,28%	75,43%	B					
104663	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	SINAPI	Serviço	UN	26,00	R\$ 595,82	R\$ 15.491,32	1,28%	76,71%	B					
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	Material	M2	285,50	R\$ 51,34	R\$ 14.657,57	1,21%	77,91%	B					
101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	SINAPI	Serviço	M2	58,82	R\$ 246,99	R\$ 14.527,95	1,20%	79,11%	B					
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.421,34	R\$ 10,14	R\$ 14.412,39	1,19%	80,30%	C					
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	2.347,13	R\$ 5,45	R\$ 12.791,86	1,05%	81,35%	C					
103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 1.564,48	R\$ 12.515,84	1,03%	82,38%	C					
98057	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 11.632,41	R\$ 11.632,41	0,96%	83,34%	C					
104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	SINAPI	Serviço	UN	26,00	R\$ 432,90	R\$ 11.255,40	0,93%	84,27%	C					
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	34,50	R\$ 301,92	R\$ 10.416,24	0,86%	85,12%	C					
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	47,57	R\$ 215,00	R\$ 10.227,55	0,84%	85,97%	C					
98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 10.047,85	R\$ 10.047,85	0,83%	86,79%	C					
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	138,89	R\$ 66,59	R\$ 9.248,69	0,76%	87,55%	C					
104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	687,91	R\$ 12,64	R\$ 8.695,18	0,72%	88,27%	C					
93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 850,35	R\$ 8.503,50	0,70%	88,97%	C					

 Prefeitura de FRANCISCO SANTOS Força, compromisso e trabalho. Gestão 2021 - 2024		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS															
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA :				07/04/2024				BDI :		25,92%			
				FONTE		VERSÃO		HORA		MES							
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%							
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,59%		47,59%							
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					Composições				PRÓPRIA				0,00%		0,00%	
		LOCAL:				FRANCISCO SANTOS - PI											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL							
99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.422,18	R\$ 5,96	R\$ 8.476,19	0,70%	89,67%	C							
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	Material	M2	9,01	R\$ 860,05	R\$ 7.749,05	0,64%	90,31%	C							
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	374,14	R\$ 17,39	R\$ 6.506,29	0,54%	90,84%	C							
102609	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 1.572,17	R\$ 6.288,68	0,52%	91,36%	C							
103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.677,71	R\$ 5.033,13	0,41%	91,77%	C							
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	21,60	R\$ 224,14	R\$ 4.841,42	0,40%	92,17%	C							
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.252,84	R\$ 3,85	R\$ 4.823,43	0,40%	92,57%	C							
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 581,12	R\$ 4.648,96	0,38%	92,95%	C							
100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 720,98	R\$ 4.325,88	0,36%	93,31%	C							
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	60,00	R\$ 59,46	R\$ 3.567,60	0,29%	93,60%	C							
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 401,08	R\$ 3.208,64	0,26%	93,87%	C							
104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	14,28	R\$ 217,84	R\$ 3.110,76	0,26%	94,12%	C							
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 340,16	R\$ 2.721,28	0,22%	94,35%	C							
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,40	R\$ 387,90	R\$ 2.482,56	0,20%	94,55%	C							
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	135,00	R\$ 18,15	R\$ 2.450,25	0,20%	94,75%	C							
97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 153,03	R\$ 2.448,48	0,20%	94,95%	C							
94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	91,04	R\$ 26,39	R\$ 2.402,55	0,20%	95,15%	C							
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	125,16	R\$ 18,93	R\$ 2.369,28	0,20%	95,35%	C							
93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	26,40	R\$ 88,38	R\$ 2.333,23	0,19%	95,54%	C							
102623	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.073,22	R\$ 2.146,44	0,18%	95,72%	C							

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					DATA :		07/04/2024		BDI :		25,92%	
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
								SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
								SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%				
LOCAL:		FRANCISCO SANTOS - PI				Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	200,00	R\$ 10,73	R\$ 2.146,00	0,18%	95,89%	C					
99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 515,05	R\$ 2.060,20	0,17%	96,06%	C					
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	225,00	R\$ 8,58	R\$ 1.930,50	0,16%	96,22%	C					
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	30,28	R\$ 61,89	R\$ 1.874,03	0,15%	96,38%	C					
95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 924,05	R\$ 1.848,10	0,15%	96,53%	C					
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	370,00	R\$ 4,91	R\$ 1.816,70	0,15%	96,68%	C					
00001750	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 808,57	R\$ 1.617,14	0,13%	96,81%	C					
97906	CAIXA ENTERRADA DE INSPEÇÃO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 535,66	R\$ 1.606,98	0,13%	96,94%	C					
102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	1,73	R\$ 918,78	R\$ 1.589,49	0,13%	97,07%	C					
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	58,99	R\$ 26,83	R\$ 1.582,70	0,13%	97,20%	C					
100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	139,80	R\$ 11,19	R\$ 1.564,36	0,13%	97,33%	C					
97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 119,18	R\$ 1.430,16	0,12%	97,45%	C					
97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	395,31	R\$ 3,17	R\$ 1.253,13	0,10%	97,55%	C					
94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	37,00	R\$ 33,75	R\$ 1.248,75	0,10%	97,66%	C					
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	22,00	R\$ 55,61	R\$ 1.223,42	0,10%	97,76%	C					
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	349,72	R\$ 3,43	R\$ 1.199,54	0,10%	97,86%	C					
95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 288,86	R\$ 1.155,44	0,10%	97,95%	C					
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	150,00	R\$ 7,63	R\$ 1.144,50	0,09%	98,05%	C					
97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 113,05	R\$ 1.017,45	0,08%	98,13%	C					
98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 250,74	R\$ 1.002,96	0,08%	98,21%	C					

 Prefeitura de FRANCISCO SANTOS Força, compromisso e trabalho. Gestão 2021 - 2024		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					DATA :		07/04/2024		BDI :		25,92%	
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
								SEINFRA	028.1	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
								SINAPI	2024/02	COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
						LOCAL:					FRANCISCO SANTOS - PI				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	63,00	R\$ 15,63	R\$ 984,69	0,08%	98,29%	C					
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 97,31	R\$ 973,10	0,08%	98,37%	C					
98109	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 929,53	R\$ 929,53	0,08%	98,45%	C					
104664	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 182,89	R\$ 914,45	0,08%	98,53%	C					
97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 90,91	R\$ 909,10	0,07%	98,60%	C					
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	1,08	R\$ 831,32	R\$ 897,83	0,07%	98,67%	C					
00039458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 441,68	R\$ 883,36	0,07%	98,75%	C					
93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	9,50	R\$ 91,73	R\$ 871,44	0,07%	98,82%	C					
00038189	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 212,54	R\$ 850,16	0,07%	98,89%	C					
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	59,23	R\$ 14,04	R\$ 831,59	0,07%	98,96%	C					
104678	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 166,01	R\$ 830,05	0,07%	99,03%	C					
100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 401,08	R\$ 802,16	0,07%	99,09%	C					
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	6,94	R\$ 111,89	R\$ 776,52	0,06%	99,16%	C					
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	73,58	R\$ 10,39	R\$ 764,50	0,06%	99,22%	C					
00039798	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 346,07	R\$ 692,14	0,06%	99,28%	C					
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 67,67	R\$ 676,70	0,06%	99,33%	C					
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 306,31	R\$ 612,62	0,05%	99,38%	C					
93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	9,50	R\$ 62,72	R\$ 595,84	0,05%	99,43%	C					
97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	1,85	R\$ 289,73	R\$ 536,00	0,04%	99,47%	C					



		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					DATA :	07/04/2024	BDI :	25,92%
		DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
							SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%	
							Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 19,84	R\$ 39,68	0,00%	100,00%	C	

Subtotal até 100,00%%R\$ 1.214.500,91

OutrosR\$ 0,00


Valor total do OrçamentoR\$ 1.214.500,91

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS													
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					DATA :		07/04/2024		BDI :		25,92%	
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
								SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
								SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,59%		47,59%	
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI					Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
00036881	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM	SINAPI	Material	M2	691,82	R\$ 156,66	R\$ 108.380,99	11,24%	8,92%	A					
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5.785,51	R\$ 12,03	R\$ 69.599,68	7,22%	14,65%	A					
00044528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40	SINAPI	Material	KG	11.745,70	R\$ 5,43	R\$ 63.779,15	6,61%	19,91%	A					
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	47.472,64	R\$ 1,02	R\$ 48.422,09	5,02%	23,89%	A					
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.719,28	R\$ 16,42	R\$ 44.650,50	4,63%	27,57%	A					
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	15.311,27	R\$ 2,39	R\$ 36.593,94	3,79%	30,58%	A					
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	Material	MIL	34,45	R\$ 822,00	R\$ 28.320,45	2,94%	32,91%	A					
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	Material	M2	69,80	R\$ 389,05	R\$ 27.155,69	2,82%	35,15%	A					
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.336,86	R\$ 16,37	R\$ 21.884,39	2,27%	36,95%	A					
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	15.686,27	R\$ 1,34	R\$ 21.019,61	2,18%	38,68%	A					
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.194,42	R\$ 16,42	R\$ 19.612,32	2,03%	40,30%	A					
00034385	VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	Material	M2	58,99	R\$ 325,50	R\$ 19.201,24	1,99%	41,88%	A					
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2.384,10	R\$ 7,50	R\$ 17.880,74	1,85%	43,35%	A					
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	49,16	R\$ 359,26	R\$ 17.659,92	1,83%	44,81%	A					
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	14.370,92	R\$ 1,12	R\$ 16.095,43	1,67%	46,13%	A					
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	173,17	R\$ 85,00	R\$ 14.719,34	1,53%	47,34%	A					
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	Material	KG	23.491,40	R\$ 0,61	R\$ 14.329,75	1,49%	48,52%	A					
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	750,13	R\$ 15,86	R\$ 11.897,12	1,23%	49,50%	A					
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	Material	M2	285,50	R\$ 40,77	R\$ 11.639,84	1,21%	50,46%	B					
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	615,74	R\$ 16,88	R\$ 10.393,76	1,08%	51,32%	B					
00042439	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 1.207,84	R\$ 9.662,72	1,00%	52,11%	B					
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	15.311,27	R\$ 0,61	R\$ 9.339,88	0,97%	52,88%	B					
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	561,82	R\$ 15,85	R\$ 8.904,92	0,92%	53,61%	B					


 Prefeitura de FRANCISCO SANTOS Força, compromisso e trabalho. Gestão 2021 - 2024		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS													
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					DATA :		07/04/2024		BDI :		25,92%	
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
								SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
								Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA														
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	716,39	R\$ 12,39	R\$ 8.876,07	0,92%	54,34%	B					
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	525,42	R\$ 16,42	R\$ 8.627,45	0,89%	55,06%	B					
00038770	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	SINAPI	Material	UN	103,00	R\$ 80,38	R\$ 8.279,14	0,86%	55,74%	B					
00040598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	SINAPI	Material	KG	923,40	R\$ 8,45	R\$ 7.802,73	0,81%	56,38%	B					
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	471,41	R\$ 16,42	R\$ 7.740,59	0,80%	57,02%	B					
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	76,27	R\$ 100,87	R\$ 7.693,78	0,80%	57,65%	B					
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5.661,05	R\$ 1,33	R\$ 7.529,20	0,78%	58,27%	B					
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	444,47	R\$ 16,42	R\$ 7.298,27	0,76%	58,87%	B					
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)	SINAPI	Material	UN	9.829,80	R\$ 0,74	R\$ 7.274,05	0,75%	59,47%	B					
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5.841,00	R\$ 1,24	R\$ 7.242,83	0,75%	60,07%	B					
00012568	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 1.439,23	R\$ 7.196,15	0,75%	60,66%	B					
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	Material	KG	3.116,38	R\$ 2,21	R\$ 6.887,19	0,71%	61,23%	B					
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	Material	L	564,86	R\$ 11,26	R\$ 6.360,29	0,66%	61,75%	B					
00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	153,66	R\$ 40,16	R\$ 6.171,11	0,64%	62,26%	B					
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	Material	M2	9,01	R\$ 683,01	R\$ 6.153,92	0,64%	62,76%	B					
00043448	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 1.007,46	R\$ 6.044,76	0,63%	63,26%	B					
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	SINAPI	Material	KG	208,34	R\$ 27,35	R\$ 5.697,96	0,59%	63,73%	B					
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	436,19	R\$ 12,60	R\$ 5.495,98	0,57%	64,18%	B					
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	Material	M	49,95	R\$ 103,49	R\$ 5.169,17	0,54%	64,61%	B					
00003743	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	58,82	R\$ 87,77	R\$ 5.162,63	0,54%	65,03%	B					
00034640	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 1.237,52	R\$ 4.950,08	0,51%	65,44%	B					
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5.841,00	R\$ 0,82	R\$ 4.789,62	0,50%	65,84%	B					
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	279,63	R\$ 16,42	R\$ 4.591,48	0,48%	66,21%	B					
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	282,88	R\$ 16,22	R\$ 4.588,29	0,48%	66,59%	B					

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS													
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					DATA :		07/04/2024		BDI :		25,92%	
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
								SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
								SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,59%		47,59%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	206,63	R\$ 22,15	R\$ 4.576,78	0,47%	66,97%	B					
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	1.072,64	R\$ 4,22	R\$ 4.526,55	0,47%	67,34%	B					
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	264,94	R\$ 15,46	R\$ 4.096,02	0,42%	67,68%	B					
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	153,66	R\$ 25,75	R\$ 3.956,82	0,41%	68,01%	B					
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	Material	M2	34,50	R\$ 108,68	R\$ 3.749,46	0,39%	68,31%	B					
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2.625,98	R\$ 1,42	R\$ 3.728,89	0,39%	68,62%	B					
00042440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 1.235,91	R\$ 3.707,73	0,38%	68,93%	B					
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	219,05	R\$ 16,88	R\$ 3.697,53	0,38%	69,23%	B					
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	292,64	R\$ 12,60	R\$ 3.687,32	0,38%	69,53%	B					
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5.661,05	R\$ 0,61	R\$ 3.453,24	0,36%	69,82%	B					
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	Material	KG	386,00	R\$ 8,02	R\$ 3.095,72	0,32%	70,07%	B					
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 370,10	R\$ 2.960,80	0,31%	70,32%	B					
I2395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	112,24	R\$ 24,16	R\$ 2.711,77	0,28%	70,54%	B					
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	Material	M	201,51	R\$ 12,90	R\$ 2.599,48	0,27%	70,75%	B					
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	Material	M2	3,77	R\$ 683,01	R\$ 2.574,95	0,27%	70,97%	B					
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	Material	M	1.961,53	R\$ 1,29	R\$ 2.530,38	0,26%	71,17%	B					
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	103,50	R\$ 24,16	R\$ 2.500,56	0,26%	71,38%	B					
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	Material	UN	206,00	R\$ 12,03	R\$ 2.478,18	0,26%	71,58%	B					
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	26,00	R\$ 88,72	R\$ 2.306,72	0,24%	71,77%	B					
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	36,81	R\$ 61,00	R\$ 2.245,13	0,23%	71,96%	B					
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	171,18	R\$ 12,60	R\$ 2.156,93	0,22%	72,14%	B					
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00	0,21%	72,30%	B					
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	3,50	R\$ 551,36	R\$ 1.931,65	0,20%	72,46%	B					
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	103,50	R\$ 18,46	R\$ 1.910,61	0,20%	72,62%	B					

 Prefeitura de FRANCISCO SANTOS Força, compromisso e trabalho. Gestão 2021 - 2024		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS														
		OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					DATA :		07/04/2024		BDI :		25,92%	
		DESCRIÇÃO:		ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		FRANCISCO SANTOS - PI					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
									SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,59%		47,59%	
							Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL						
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 185,78	R\$ 1.857,80	0,19%	72,77%	B						
00012388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 301,63	R\$ 1.809,78	0,19%	72,92%	B						
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	202,98	R\$ 8,84	R\$ 1.794,39	0,19%	73,07%	B						
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.233,43	R\$ 1,43	R\$ 1.763,81	0,18%	73,21%	B						
00003811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	Material	UN	16,00	R\$ 108,41	R\$ 1.734,56	0,18%	73,36%	B						
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	71,93	R\$ 23,37	R\$ 1.681,08	0,17%	73,49%	B						
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	6,40	R\$ 250,00	R\$ 1.600,00	0,17%	73,63%	B						
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	162,71	R\$ 9,59	R\$ 1.560,43	0,16%	73,75%	B						
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	460,98	R\$ 3,35	R\$ 1.544,28	0,16%	73,88%	B						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	74,83	R\$ 19,10	R\$ 1.429,21	0,15%	74,00%	B						
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	5,33	R\$ 254,66	R\$ 1.357,55	0,14%	74,11%	B						
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	Material	KG	8,56	R\$ 155,72	R\$ 1.333,37	0,14%	74,22%	B						
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	140,00	R\$ 9,19	R\$ 1.286,60	0,13%	74,33%	B						
00001750	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 642,13	R\$ 1.284,26	0,13%	74,43%	B						
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	36,77	R\$ 34,89	R\$ 1.282,85	0,13%	74,54%	B						
00011717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	26,00	R\$ 48,22	R\$ 1.253,72	0,13%	74,64%	B						
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 622,91	R\$ 1.245,82	0,13%	74,74%	B						
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	113,53	R\$ 10,59	R\$ 1.202,24	0,12%	74,84%	B						
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	64,00	R\$ 17,64	R\$ 1.128,96	0,12%	74,94%	B						
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	10,33	R\$ 108,60	R\$ 1.122,09	0,12%	75,03%	B						
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	Material	KG	1.246,97	R\$ 0,89	R\$ 1.109,81	0,12%	75,12%	B						
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	51,03	R\$ 21,09	R\$ 1.076,21	0,11%	75,21%	B						
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	134,46	R\$ 7,89	R\$ 1.060,91	0,11%	75,30%	B						
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	77,94	R\$ 13,17	R\$ 1.026,49	0,11%	75,38%	B						
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	274,26	R\$ 3,70	R\$ 1.014,77	0,11%	75,46%	B						



 Prefeitura de FRANCISCO SANTOS Força, compromisso e trabalho. Gestão 2021 - 2024		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS												
		OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					DATA :		07/04/2024		BDI :		25,92%	
							FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
							SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,59%		47,59%	
LOCAL: FRANCISCO SANTOS - PI					Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL				
00011975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	SINAPI	Material	UN	24,00	R\$ 24,87	R\$ 596,88	0,06%	77,03%	B				
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	20,16	R\$ 28,91	R\$ 582,70	0,06%	77,08%	B				
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	Equipamento	UN	0,0002344913	R\$ 2.419.548,54	R\$ 567,36	0,06%	77,12%	B				
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	203,40	R\$ 2,71	R\$ 551,21	0,06%	77,17%	B				
00039798	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 274,83	R\$ 549,66	0,06%	77,21%	B				
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	65,75	R\$ 8,33	R\$ 547,66	0,06%	77,26%	B				
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	176,50	R\$ 3,09	R\$ 545,38	0,06%	77,30%	B				
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	Material	UN	809,77	R\$ 0,67	R\$ 542,54	0,06%	77,35%	B				
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	91,95	R\$ 5,85	R\$ 537,88	0,06%	77,39%	B				
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 53,41	R\$ 534,10	0,06%	77,44%	B				
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	145,83	R\$ 3,61	R\$ 526,45	0,05%	77,48%	B				
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	432,24	R\$ 1,20	R\$ 518,69	0,05%	77,52%	B				
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	Material	KG	115,98	R\$ 4,47	R\$ 518,45	0,05%	77,56%	B				
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	1,75	R\$ 294,01	R\$ 513,71	0,05%	77,61%	B				
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	Material	L	71,09	R\$ 7,14	R\$ 507,56	0,05%	77,65%	B				
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	93,25	R\$ 5,34	R\$ 497,95	0,05%	77,69%	B				
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	26,00	R\$ 19,13	R\$ 497,38	0,05%	77,73%	B				
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	6,76	R\$ 71,92	R\$ 486,27	0,05%	77,77%	B				
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	Material	KG	14,93	R\$ 32,43	R\$ 484,10	0,05%	77,81%	B				
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	20,00	R\$ 23,79	R\$ 475,80	0,05%	77,85%	B				
00041967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	Material	L	14,68	R\$ 32,12	R\$ 471,59	0,05%	77,89%	B				
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	27,53	R\$ 16,88	R\$ 464,65	0,05%	77,93%	B				
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	28,25	R\$ 16,42	R\$ 463,80	0,05%	77,96%	B				
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	190,27	R\$ 2,38	R\$ 452,85	0,05%	78,00%	B				
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	9,12	R\$ 48,31	R\$ 440,35	0,05%	78,04%	B				



 Prefeitura de FRANCISCO SANTOS Força, compromisso e trabalho. Gestão 2021 - 2024		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS												
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					DATA :		07/04/2024	BDI :		25,92%	
								FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
		DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
								SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%			
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)				SINAPI	Material	KG	13,43	R\$ 21,11	R\$ 283,49	0,03%	78,73%	B	
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)				SINAPI	Mão de Obra	H	21,36	R\$ 12,49	R\$ 266,75	0,03%	78,76%	B	
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP				SINAPI	Equipamento	UN	0,000312833256	R\$ 819.246,82	R\$ 256,29	0,03%	78,78%	B	
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				SINAPI	Encargos	H	748,56	R\$ 0,31	R\$ 232,05	0,02%	78,80%	B	
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR				SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 112,82	R\$ 225,64	0,02%	78,81%	B	
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M				SINAPI	Equipamento	UN	0,000520533593 152	R\$ 432.774,36	R\$ 225,27	0,02%	78,83%	B	
00011739	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA				SINAPI	Material	UN	26,00	R\$ 8,42	R\$ 218,92	0,02%	78,85%	B	
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM				SINAPI	Equipamento	UN	0,032249181851 2	R\$ 6.768,76	R\$ 218,29	0,02%	78,87%	B	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)				SINAPI	Material	UN	52,00	R\$ 3,79	R\$ 197,08	0,02%	78,89%	B	
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF				SINAPI	Material	UN	3,43	R\$ 55,49	R\$ 190,45	0,02%	78,90%	B	
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)				SINAPI	Material	M3	0,785939	R\$ 239,36	R\$ 188,12	0,02%	78,92%	B	
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS				SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 18,64	R\$ 186,40	0,02%	78,93%	B	
00038099	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)				SINAPI	Material	UN	102,00	R\$ 1,77	R\$ 180,54	0,02%	78,95%	B	
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM				SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 89,64	R\$ 179,28	0,02%	78,96%	B	
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)				SINAPI	Mão de Obra	H	13,64	R\$ 12,88	R\$ 175,65	0,02%	78,98%	B	
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)				SINAPI	Mão de Obra	H	9,03	R\$ 19,28	R\$ 174,07	0,02%	78,99%	B	
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO				SINAPI	Material	UN	75,55	R\$ 2,29	R\$ 173,01	0,02%	79,00%	B	
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)				SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 81,68	R\$ 163,36	0,02%	79,02%	B	
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO				SINAPI	Material	L	8,53	R\$ 19,03	R\$ 162,38	0,02%	79,03%	B	
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO				SINAPI	Material	M3	0,2727945	R\$ 586,86	R\$ 160,09	0,02%	79,04%	B	
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)				SINAPI	Mão de Obra	H	10,87	R\$ 14,41	R\$ 156,69	0,02%	79,06%	B	
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR				SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 76,25	R\$ 152,50	0,02%	79,07%	B	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV				SINAPI	Equipamento	UN	0,022346937147 2	R\$ 6.447,78	R\$ 144,09	0,01%	79,08%	B	

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS													
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					DATA :		07/04/2024		BDI :		25,92%	
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
								SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
								SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,59%		47,59%	
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI					Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	5,46	R\$ 26,05	R\$ 142,31	0,01%	79,09%	B					
00013803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00102905838	R\$ 129.668,86	R\$ 133,44	0,01%	79,10%	B					
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	5,78	R\$ 22,74	R\$ 131,39	0,01%	79,12%	B					
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,61	R\$ 19,17	R\$ 126,70	0,01%	79,13%	B					
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	Material	KG	3,78	R\$ 32,00	R\$ 120,96	0,01%	79,14%	B					
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 120,30	R\$ 120,30	0,01%	79,15%	B					
00011676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 58,77	R\$ 117,54	0,01%	79,16%	B					
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	27,50	R\$ 4,13	R\$ 113,58	0,01%	79,16%	B					
00011674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 27,68	R\$ 110,72	0,01%	79,17%	B					
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Material	UN	12,00	R\$ 9,21	R\$ 110,52	0,01%	79,18%	B					
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,94	R\$ 15,63	R\$ 108,43	0,01%	79,19%	B					
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	542,71	R\$ 0,19	R\$ 103,11	0,01%	79,20%	B					
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 10,29	R\$ 102,90	0,01%	79,21%	B					
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	20,53	R\$ 4,86	R\$ 99,79	0,01%	79,22%	B					
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	1,10	R\$ 89,04	R\$ 97,57	0,01%	79,23%	B					
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 92,20	R\$ 92,20	0,01%	79,23%	B					
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	Material	UN	3,49	R\$ 26,20	R\$ 91,44	0,01%	79,24%	B					
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	Material	UN	52,00	R\$ 1,73	R\$ 89,96	0,01%	79,25%	B					
00007104	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	26,00	R\$ 3,42	R\$ 88,92	0,01%	79,26%	B					
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	9,96	R\$ 8,79	R\$ 87,56	0,01%	79,26%	B					
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	7,71	R\$ 11,01	R\$ 84,93	0,01%	79,27%	B					
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	26,00	R\$ 3,10	R\$ 80,60	0,01%	79,28%	B					
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	119,33	R\$ 0,65	R\$ 77,57	0,01%	79,28%	B					
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	Material	UN	12,00	R\$ 6,45	R\$ 77,40	0,01%	79,29%	B					

 Prefeitura de FRANCISCO SANTOS Força, compromisso e trabalho. Gestão 2021 - 2024		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS													
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					DATA :		07/04/2024		BDI :		25,92%	
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
								SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
								SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,59%		47,59%	
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI					Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	33,40	R\$ 2,30	R\$ 76,82	0,01%	79,30%	B					
00043677	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	SINAPI	Material	M2	0,9727991504	R\$ 75,67	R\$ 73,61	0,01%	79,30%	B					
00003500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	54,00	R\$ 1,34	R\$ 72,36	0,01%	79,31%	B					
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	1,74	R\$ 40,33	R\$ 70,02	0,01%	79,31%	B					
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	97,98	R\$ 0,71	R\$ 69,57	0,01%	79,32%	B					
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	SINAPI	Material	UN	12,00	R\$ 5,57	R\$ 66,84	0,01%	79,32%	B					
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 10,97	R\$ 65,82	0,01%	79,33%	B					
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	Material	KG	5,37	R\$ 12,00	R\$ 64,39	0,01%	79,33%	B					
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 32,05	R\$ 64,10	0,01%	79,34%	B					
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,75	R\$ 22,92	R\$ 63,12	0,01%	79,35%	B					
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,33	R\$ 5,95	R\$ 61,48	0,01%	79,35%	B					
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	Material	L	1,58	R\$ 38,60	R\$ 61,14	0,01%	79,36%	B					
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4,60	R\$ 12,60	R\$ 57,90	0,01%	79,36%	B					
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	75,00	R\$ 0,74	R\$ 55,50	0,01%	79,36%	B					
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	60,00	R\$ 0,92	R\$ 55,20	0,01%	79,37%	B					
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	1,75	R\$ 30,77	R\$ 53,92	0,01%	79,37%	B					
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	26,00	R\$ 1,92	R\$ 49,92	0,01%	79,38%	B					
00000098	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 24,72	R\$ 49,44	0,01%	79,38%	B					
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	62,33	R\$ 0,79	R\$ 49,24	0,01%	79,39%	B					
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	37,00	R\$ 1,30	R\$ 48,10	0,00%	79,39%	B					
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000847807314	R\$ 54.958,74	R\$ 46,59	0,00%	79,39%	B					
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	20,67	R\$ 2,16	R\$ 44,64	0,00%	79,40%	B					
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	1,04	R\$ 41,35	R\$ 43,10	0,00%	79,40%	B					
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	20,00	R\$ 2,14	R\$ 42,80	0,00%	79,40%	B					
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	4,99	R\$ 7,98	R\$ 39,79	0,00%	79,41%	B					

 Prefeitura de FRANCISCO SANTOS Força, compromisso e trabalho. Gestão 2021 - 2024		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS													
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					DATA :		07/04/2024		BDI :		25,92%	
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
								SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
								SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,59%		47,59%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
00011831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 17,62	R\$ 35,24	0,00%	79,41%	B					
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	0,03960036	R\$ 837,13	R\$ 33,15	0,00%	79,41%	B					
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00130969092	R\$ 23.191,55	R\$ 30,37	0,00%	79,42%	B					
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	300,00	R\$ 0,10	R\$ 30,00	0,00%	79,42%	B					
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	27,83	R\$ 1,07	R\$ 29,78	0,00%	79,42%	B					
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	52,00	R\$ 0,53	R\$ 27,56	0,00%	79,42%	B					
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	Material	UN	1,31	R\$ 20,72	R\$ 27,08	0,00%	79,43%	B					
00003499	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	26,00	R\$ 1,01	R\$ 26,26	0,00%	79,43%	B					
00000398	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	3,47	R\$ 7,49	R\$ 25,97	0,00%	79,43%	B					
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,57	R\$ 16,42	R\$ 25,75	0,00%	79,43%	B					
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 2,51	R\$ 25,10	0,00%	79,43%	B					
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	1,19	R\$ 20,75	R\$ 24,68	0,00%	79,44%	B					
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	1,95	R\$ 12,54	R\$ 24,47	0,00%	79,44%	B					
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	0,276	R\$ 83,58	R\$ 23,07	0,00%	79,44%	B					
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	4,89	R\$ 4,26	R\$ 20,82	0,00%	79,44%	B					
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	Material	M2	0,89588279	R\$ 23,20	R\$ 20,78	0,00%	79,44%	B					
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,57	R\$ 12,60	R\$ 19,76	0,00%	79,44%	B					
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	19,66	R\$ 0,96	R\$ 18,88	0,00%	79,45%	B					
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 8,89	R\$ 17,78	0,00%	79,45%	B					
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	10,33	R\$ 1,60	R\$ 16,53	0,00%	79,45%	B					
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 8,22	R\$ 16,44	0,00%	79,45%	B					
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	Material	KG	0,233093	R\$ 59,60	R\$ 13,89	0,00%	79,45%	B					
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	1,17	R\$ 10,58	R\$ 12,39	0,00%	79,45%	B					
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,000666376600032	R\$ 16.757,56	R\$ 11,17	0,00%	79,45%	B					
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 5,41	R\$ 10,82	0,00%	79,45%	B					

 Prefeitura de FRANCISCO SANTOS Força, compromisso e trabalho. Gestão 2021 - 2024		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS												
		OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					DATA :		07/04/2024		BDI :		25,92%	
							FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
							SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,59%		47,59%	
LOCAL: FRANCISCO SANTOS - PI					Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL				
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 3,58	R\$ 10,74	0,00%	79,46%	B				
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 5,26	R\$ 10,52	0,00%	79,46%	B				
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	957,94	R\$ 0,01	R\$ 9,58	0,00%	79,46%	B				
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	0,75	R\$ 11,58	R\$ 8,68	0,00%	79,46%	B				
00003522	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 2,16	R\$ 8,64	0,00%	79,46%	B				
00000394	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	1,83	R\$ 4,70	R\$ 8,62	0,00%	79,46%	B				
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,002737780933216	R\$ 3.120,96	R\$ 8,54	0,00%	79,46%	B				
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 1,69	R\$ 6,76	0,00%	79,46%	B				
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	1,56	R\$ 4,20	R\$ 6,57	0,00%	79,46%	B				
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,42258636	R\$ 15,49	R\$ 6,55	0,00%	79,46%	B				
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,20313546	R\$ 21,51	R\$ 4,37	0,00%	79,46%	B				
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 2,02	R\$ 4,04	0,00%	79,46%	B				
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,18448	R\$ 21,51	R\$ 3,97	0,00%	79,46%	B				
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,002622385448912	R\$ 1.449,80	R\$ 3,80	0,00%	79,46%	B				
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,07232	R\$ 40,15	R\$ 2,90	0,00%	79,46%	B				
00039014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	SINAPI	Material	KG	0,1848	R\$ 9,36	R\$ 1,73	0,00%	79,46%	B				
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 0,31	R\$ 1,24	0,00%	79,46%	B				
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	75,00	R\$ 0,01	R\$ 0,75	0,00%	79,46%	B				
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	0,07592645	R\$ 5,47	R\$ 0,42	0,00%	79,46%	B				
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000014636094068	R\$ 14.199,81	R\$ 0,21	0,00%	79,46%	B				
									Subtotal até 79,46%%		R\$ 965.084,71			
									Outros		R\$ 249.416,20			
									Valor total do Orçamento		R\$ 1.214.500,91			



Prefeitura de
FRANCISCO SANTOS
Força, compromisso e trabalho.
Gestão 2021 - 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA				DATA :		07/04/2024	BDI :		25,92%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA				FONTE		VERSÃO		HORA	MES
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%
					SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,59%	47,59%
					Composições		PRÓPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.671,39	22,23 %	21,18 %	24,91 %	16,00 %	15,68 %	100,00 %
			R\$ 5.262,15	R\$ 5.013,60	R\$ 5.896,54	R\$ 3.787,42	R\$ 3.711,68	R\$ 23.671,39
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 66.449,88	100,00 %					100,00 %
			R\$ 66.449,88					R\$ 66.449,88
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 19.568,27	100,00 %					100,00 %
			R\$ 19.568,27					R\$ 19.568,27
4	ESTRUTURA	R\$ 28.876,52	100,00 %					100,00 %
			R\$ 28.876,52					R\$ 28.876,52
5	VEDAÇÃO	R\$ 149.902,95	100,00 %					100,00 %
			R\$ 149.902,95					R\$ 149.902,95
6	COBERTA	R\$ 162.631,92		50,00 %	50,00 %			100,00 %
				R\$ 81.315,96	R\$ 81.315,96			R\$ 162.631,92
7	REVESTIMENTO - PISO E PAREDE	R\$ 406.310,69		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
				R\$ 101.577,67	R\$ 101.577,67	R\$ 101.577,67	R\$ 101.577,68	R\$ 406.310,69
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 38.379,51			50,00 %	50,00 %		100,00 %
					R\$ 19.189,76	R\$ 19.189,75		R\$ 38.379,51
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 88.122,49		50,00 %	50,00 %			100,00 %
				R\$ 44.061,25	R\$ 44.061,24			R\$ 88.122,49
10	ESQUADRIAS	R\$ 101.003,44		25,00 %	50,00 %	25,00 %		100,00 %
				R\$ 25.250,86	R\$ 50.501,72	R\$ 25.250,86		R\$ 101.003,44
11	PINTURA	R\$ 32.142,31					100,00 %	100,00 %
							R\$ 32.142,31	R\$ 32.142,31
12	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 88.965,35				50,00 %	50,00 %	100,00 %
						R\$ 44.482,68	R\$ 44.482,67	R\$ 88.965,35
13	SERVIÇO FINAL	R\$ 8.476,19					100,00 %	100,00 %
							R\$ 8.476,19	R\$ 8.476,19
R\$ 1.214.500,91			R\$ 270.059,77	R\$ 257.219,34	R\$ 302.542,89	R\$ 194.288,38	R\$ 190.390,53	R\$
			R\$ 270.059,77	R\$ 527.279,11	R\$ 829.822,00	R\$ 1.024.110,38	R\$ 1.214.500,91	1.214.500,91



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%
I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (2%. Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
		Composição PROPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,09%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,18%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,76%	10,34%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,59%	20,02%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,36%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	0,96%	0,72%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,52%	1,89%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,34%
	TOTAL	9,42%	7,07%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,33%	3,36%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,34%
	TOTAL	8,78%	3,70%


A + B + C + D = 84,59% 47,59%




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	DATA : 07/04/2024		BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SANTANA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	FRANCISCO SANTOS - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%


A + B + C + D = 84,44% 47,48%



1 PLANTA BAIXA - TÉRREO
1:75




2 Corte 1
1:75



3 Corte 2
1:75



4 FACHADA FRONTAL
1:75



5 COBERTURA E LOCAÇÃO
1:150


Quadro de Janelas				
Código	Dimensões (m)		Alt. Padrão	Quantidade
	Comprimento	Largura		
J1	1,00	0,70	0,80	1
J2	1,00	0,80	1,00	4
J3	0,80	0,50	1,00	3
J4	1,50	1,00	1,00	30
J5	1,50	1,00	0,80	2
J6	1,50	1,00	1,00	13

Quadro de Portas				
Código	Dimensões (m)		Quantidade	Descrição
	Comprimento	Largura		
P01	0,80	2,10	2	Porta de ferro de abert. em madeira e também envidraçada
P02	0,80	2,10	14	Porta metálica
P03	0,80	2,10	30	Porta de ferro de abert. em madeira e também envidraçada
P04	0,80	2,10	3	Porta de ferro de abert. em madeira e também envidraçada
P05	2,00	2,30	2	Portas de garagem


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS CNPJ: 06.553.713/0001-69	
ENGENHEIRO: EZEQUIEL DE SOUSA NOBRE RNP: 1921419768	
QUADRO DE ÁREAS	
TERRENO	ÁREA TOTAL: 00,00m²
ÁREA CONSTRUIDA TOTAL	1.231,88m²
ÁREA COBERTURA	1.434,04m²
TAXA DE OCUPAÇÃO	0%
PROJETO DE REFORMA ESCOLAR	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS ENGENHEIRO: EZEQUIEL DE SOUSA NOBRE LOCAL: RUA, SENADOR HELVÍDIO NUNES, FRANCISCO SANTOS-PI	DATA: 08/04/2024 DESENHO: EZEQUIEL DE SOUSA NOBRE PRIMEIRO: AO-1
CONTÉUDO: 1-PLANTAS BAIXAS, CORTE, FACHADA E COBERTURA	ESCALA: Como Indicado



1 PLANTA BAIXA - REFORMA
1 : 100



2 PERSPECTIVA



3 PERSPECTIVA

LEGENDA

- PAREDE EXISTENTE
- PAREDE Á CONSTRUIR
- PAREDE Á DEMOLIR

4 LEGENDA 1 : 50

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS CNPJ: 06.553.713/0001-69	
ENG. CIVIL EZEQUIEL DE SOUSA NOBRE RNP: 1921419768	
QUADRO DE ÁREAS	
TERRENO	FRACÇÃO IDEAL 00,00m²
ÁREA CONSTRUIDA TOTAL	1.231,88m²
ÁREA COBERTURA	1.434,04m²
TAXA DE OCUPAÇÃO	0 %
PROJETO DE REFORMA ESCOLAR	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS ENG. CIVIL: EZEQUIEL DE SOUSA NOBRE LOCAL: RUA , SENADOR HELVIDIO NUNES, FRANCISCO SANTOS-PI	DATA 08/04/2024 DESENHO: EZEQUIEL FRANCHA: L101 2
CONTEÚDO: 1-PLANTAS BAIXAS , CORTE, FACHADA E COBERTURA	ESCALA: Como indicado