



RUA SÃO FRANCISCO N° 544 - CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI

TELEFONE: (89) 9 9436-8062



ORG: IRENO E FAMILIA



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

Estado - Piauí

Prezados Senhores,

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta Técnica, pelo valor total de **[8.499,78 (oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos)]**, conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução dos Serviços (conforme edital)

Prazo de Validade das Propostas 60 (sessenta) dias

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.

Curral Novo do Piauí - PI, 26 de maio de 2023


---

Ireno Rodrigues  
Na Qualidade De Proprietario  
CPF N° 514.624.353-00  
RG N°1.442.615 SSP - PI



<b>Obra</b> ADEQUAÇÃO DE SALA PARA LABORATÓRIO NA UBS SEDE DO MUNICÍPIO E SERVIÇOS DE REPAROS..		<b>Bancos</b> SINAPI - 03/2023 - Piauí ORSE - 02/2023 - Sergipe	<b>B.D.I.</b> 22,23%	<b>Encargos Sociais</b> Não Desonerado: Horista: 112,15% Mensalista: 70,87%
<b>PLANILHA RESUMO</b>				
Item	Descrição	Total		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22,73		
2	PINTURA	3.171,69		
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.454,06		
4	REVESTIMENTO CERÂMICO	1.037,40		
5	PINTURA	1.057,22		
6	INSTALAÇÕES SANITARIAS	1.239,60		
7	REVESTIMENTOS	431,68		
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	85,40		
		<b>Total sem BDI</b>		6.954,69
		<b>Total do BDI</b>		1.545,09
		<b>Total Geral</b>		8.499,78

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais				
ADEQUAÇÃO DE SALA PARA LABORATÓRIO NA UBS SEDE DO MUNICÍPIO E SERVIÇOS DE REPAROS..		SINAPI - 03/2023 - Piauí ORSE - 02/2023 - Sergipe	22,23%	Não Desonerado: Horista: 112,15% Mensalista: 70,87%				
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>22,73</b>
1.1	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1	1,32	1,61	1,61
1.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	6	2,88	3,52	21,12
<b>2</b>			<b>INSTALAÇÕES DE BANCADAS</b>					<b>3.171,69</b>
2.1	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	3,86	444,66	543,50	2.097,91
2.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	439,25	536,89	1.073,78
<b>3</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>1.454,06</b>
3.1	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	5	205,54	251,23	1.256,15
3.2	104476	SINAPI	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	1	161,92	197,91	197,91
<b>4</b>			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>					<b>1.037,40</b>
4.1	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	11,75	72,24	88,29	1.037,40
<b>5</b>			<b>PINTURA</b>					<b>1.057,22</b>
5.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	28,44	2,41	2,94	83,61
5.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	28,44	12,82	15,66	445,37
5.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	8	15,14	18,50	148,00
5.4	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	28,44	10,94	13,37	380,24
<b>6</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>					<b>1.239,60</b>
6.1	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	6	76,79	93,86	563,16
6.2	1681	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	6	92,24	112,74	676,44
<b>7</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>431,68</b>





<b>Obra</b> ADEQUAÇÃO DE SALA PARA LABORATÓRIO NA UBS SEDE DO MUNICÍPIO E SERVIÇOS DE REPAROS..	<b>Bancos</b> SINAPI - 03/2023 - Piauí ORSE - 02/2023 - Sergipe	<b>B.D.I.</b> 22,23%	<b>Encargos Sociais</b> Não Desonerado: Horista: 12,15% Mensalista: 70,87%
--	---	-------------------------	---

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	8	4,32	5,28	42,24
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	8	39,83	48,68	389,44
<b>8</b>								
8.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	20	3,50	4,27	85,40
<b>Total sem BDI</b>								<b>6.954,69</b>
<b>Total do BDI</b>								<b>1.545,09</b>
<b>Total Geral</b>								<b>8.499,78</b>

