PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988177430
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

L I C I T A Ç Ã O

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025

OBJETO:

CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA **RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS** DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ – PI.

DATA DA ABERTURA: 06/02/2026

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 18/02/2026 A 18/02/2027

CONTRATO Nº D-002/2026

CONTRATADO: H R ARAUJO – ME (HR CONSTRUTORA)

CNPJ: 47.272.308/0001-50

INSC. ESTAD.: 19.720.210-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PA-012/2026

PROCEDIMENTO: Nº DL-002/2026

TIPO DE PROCEDIMENTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO – ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES.

OBJETO: VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS

CONTRATO: Nº DL-002/2026

CONTRATADO:

DATA DE ABERTURA: 06/02/2026

Processo Administrativo
FLS Nº 01
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 012/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/202

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

FEVEREIRO/ 2026

Processo Administrativo
FLS Nº _____
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

Ofício SN/2026

São Luís do Piauí – PI, 29 de janeiro 2026.

A Excelentíssimo Senhor
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal
São Luís do Piauí – PI

Assunto: Abertura de Dispensa de Licitação
Anexos: Documento de formalização de demanda; Termo de referência.

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São Luís do Piauí – PI,

Venho à presença de Vossa Excelência, com base nos documentos em anexo, solicitar que autorize a abertura de processo de dispensa de licitação, na forma do art. 75, inciso II da lei 14.133/2021 e suas posteriores alterações, junto ao Setor de licitações, para o seguinte objeto: Contratação de empresa de engenharia para recuperação das estradas vicinais da zona rural do município de São Luís do Piauí - Pi

Na oportunidade, renovamos a V. Exa. Protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LOURIVAL BARROS ROCHA
Dir De Departamento de Obras e Serviços Públicos

Processo Administrativo
FLS Nº 03
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Pelo presente instrumento, encaminha-se à consideração do excelentíssimo Senhor Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa, Prefeito Municipal de São Luís do Piauí – PI, Ordenado de Despesa desta municipalidade, DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, com vistas a deflagração de processo administrativo objetivando a realização de planejamento para aquisição de bens, conforme segue:

Lourival Barros Rocha
Dir. De Departamento de Obras e Serviços Públicos
CPF:831.547.873-72
E-mail:Lourivalbarros@hotmail.com

1. DO OBJETO:

Contratação de Empresa de Engenharia para Recuperação das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de São Luís do Piauí – PI.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Necessidade e Fundamentação Legal

A contratação de empresa especializada para recuperação das estradas vicinais da zona rural é medida necessária diante das condições precárias de trafegabilidade atualmente verificadas, comprometendo o transporte escolar, o acesso da população aos serviços públicos e o escoamento da produção agrícola.

A deterioração das vias rurais impacta diretamente a segurança dos usuários e o desenvolvimento econômico local, exigindo intervenção técnica adequada.

A Administração Municipal não dispõe de estrutura operacional suficiente (maquinário e equipe técnica especializada) para execução direta dos serviços.

A contratação encontra respaldo na Lei nº 14.133/2021, especialmente no art. 75, que autoriza a contratação por dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia de pequeno valor, desde que observados os limites legais e os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento e interesse público.

Resultados a Serem Alcançados

1. Restabelecimento das condições adequadas de trafegabilidade;
2. Redução de riscos de acidentes;
3. Melhoria do acesso da população rural aos serviços públicos;
4. Melhoria no escoamento da produção agrícola;
5. Redução de custos futuros com manutenção emergencial.

Análise e Planejamento

Os serviços envolverão intervenções como patrolamento, nivelamento, encascalhamento, compactação e correção de pontos críticos, conforme levantamento técnico.

O planejamento contemplará:

1. Projeto básico;

Processo Administrativo
FLS Nº _____
Rubrica

2. Planilha orçamentária detalhada;
3. Cronograma físico-financeiro;
4. Fiscalização técnica especializada.

Previsão da Conclusão da Contratação: 31 de Dezembro 2026.

Indicação dos Integrantes da Equipe de Planejamento:
•Autoridade imediata:Lourival Barros Rocha, CPF:831.547.873-72
•Gestor de Contrato: Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa – CPF: 397.241.073-53

•Fiscal do Contrato: Núbia dos Santos Silva – CPF: 051.211.793-40

Viabilidade e Modalidade de Contratação
O custo estimado total da contratação é de **R$ 129.935,57 (cento e vinte e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)**.
Considerando tratar-se de obra/serviço de engenharia de pequeno valor e estando o montante dentro do limite legal previsto no art. 75 da Lei nº 14.133/2021, a contratação será realizada por **DISPENSA ELETRÔNICA**, garantindo maior competitividade, transparência e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.
A pesquisa de mercado demonstrou a existência de empresas aptas à execução do objeto, com preços compatíveis com os praticados no mercado.

Descrição da Solução

A solução consiste na contratação de empresa de engenharia devidamente habilitada, com responsável técnico registrado no CREA, para execução dos serviços de recuperação das estradas vicinais da zona rural, conforme especificações constantes no projeto básico e planilha orçamentária.
A empresa deverá executar os serviços com observância às normas técnicas vigentes, sob acompanhamento e fiscalização da Administração Municipal

4. QUANTIDADE DO SERVIÇO E VALORES ESTIMADOS
Valor estimado total da contratação: **R$ 129.935,57.**O detalhamento dos quantitativos encontra-se na planilha orçamentária que integrará o processo administrativo.

Classificação do Serviço

Os serviços a serem contratados enquadram-se como serviços comuns, conforme o art. 6º, XIII, da Lei nº 14.133/2021, tendo padrões de desempenho e qualidade definidos no mercado e especificados no edital.

4.PREVISÃO DA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO:

31 de Dezembro de 2026

5. VINCULADO OU DEPENDENTE DA CONTRATAÇÃO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA:

5.1. ( ) Sim - Informar DFD

5.2. (X) Não

Processo Administrativo
FLS Nº 105
Rubrica

6 FONTES DE PESQUISA:

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o Decreto que estabelece critérios para formação do valor das contratações públicas pela Lei Federal nº 14.133/2021, no âmbito do município de São Luís do Piauí/PI:

( ) Portal Nacional de Contratações Públicas (https://pncp.gov.br/app/editaisq=&&status=recebendo_proposta&pagina=1)

( ) Painel de Preços (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br);

( ) Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços. Ex. Termos de Homologações, Contratos;

(x) Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

( ) Pesquisa com os fornecedores (orçamentos), desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 6 meses.

( ) Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja no período de até 1 ano anterior à data de divulgação do edital.

( ) Painel de Preços Públicos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí https://sistemas.tce.pi.gov.br/painel-preco/#/form.

Análise da Pesquisa:
A pesquisa de preços foi realizada com base em tabelas referenciais de obras (como SINAPI ou equivalente), contratações similares e consulta a empresas do ramo de engenharia.
Os valores levantados demonstraram que o montante estimado de **R$ 129.935,57** está compatível com os preços praticados no mercado, evidenciando viabilidade econômica e possibilidade de competitividade na Dispensa Eletrônica.
A pesquisa é suficiente e adequada para fundamentar a estimativa da contratação, atendendo aos princípios da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa.

7. LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO:

Estradas vicinais da zona rural do Município de São Luís do Piauí – PI, conforme cronograma definido em projeto básico e Ordem de Serviço.

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

8. OUTROS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

1. Registro da empresa no CREA;
2. Indicação de responsável técnico habilitado;
3. Comprovação de capacidade técnica compatível;
4. Regularidade fiscal e trabalhista.

9. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA:

Alto.

10. ANEXOS:

A documentação comprobatória que compõe a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

11. CONCLUSÃO

A contratação por DISPENSA ELETRÔNICA mostra-se legal, viável e adequada ao interesse público, considerando o valor estimado da contratação e a necessidade urgente de recuperação das estradas vicinais da zona rural do Município de São Luís do Piauí – PI.

A medida assegura eficiência administrativa, economicidade e transparência, estando devidamente fundamentada na Lei nº 14.133/2021.

São Luís do Piauí - PI, 29 de Janeiro de 2026

Lourival Barros Rocha
Dir. De Departamento de Obras e Serviços Públicos

Processo Administrativo
FLS Nº 07
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I – INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar – ETP tem por finalidade analisar a viabilidade técnica, econômica e administrativa da contratação de **Empresa de Engenharia para Recuperação das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de São Luís do Piauí – PI**, em atendimento ao Documento de Formalização da Demanda previamente aprovado.
O ETP constitui etapa essencial do planejamento da contratação pública, conforme disposto no art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, servindo de base para a definição da solução mais adequada ao interesse público.

1. **Área solicitante:**

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2. **Responsável pela elaboração:**
LOURIVAL BARROS ROCHA

II – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

1. **Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada**

O Município de São Luís do Piauí possui extensa malha de estradas vicinais que garantem o deslocamento da população da zona rural, o transporte escolar, o acesso a serviços de saúde e o escoamento da produção agrícola.
Atualmente, diversos trechos encontram-se em condições precárias de trafegabilidade, em razão do desgaste natural, das chuvas e da ausência de manutenção adequada, ocasionando riscos à segurança dos usuários, aumento de custos de transporte e dificuldades no acesso aos serviços públicos.
O Município não dispõe de estrutura técnica e operacional suficiente para executar diretamente os serviços necessários, tornando indispensável a contratação de empresa especializada em engenharia para recuperação das vias rurais.

2. **Demonstrativo da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual**

Não elaborado por esta administração.

3. **Descrição dos requisitos da potencial contratação**

Para assegurar a qualidade e a eficácia da contratação, estabelecem-se os seguintes requisitos mínimos:

- **Requisitos Técnicos**:Execução de serviços de recuperação de estradas vicinais, incluindo patrolamento, regularização da plataforma, encascalhamento, compactação, correção de pontos críticos, melhorias na drenagem superficial e demais intervenções necessárias.
Os serviços deverão atender às normas técnicas de engenharia aplicáveis, bem como às boas práticas de execução e segurança.

- **Requisitos Documentais:** Comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária; Registro da empresa no CREA; Indicação de responsável técnico habilitado; Apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto.

Processo Administrativo
FLS Nº 08
Rubrica

- **Padrões de Qualidade:** Execução conforme projeto básico e planilha orçamentária; Utilização de materiais adequados e técnicas compatíveis; Responsabilidade por correções de eventuais falhas; Submissão à fiscalização técnica da Administração.

A contratação será realizada mediante **Dispensa Eletrônica**, nos termos do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, considerando tratar-se de obra/serviço de engenharia de pequeno valor, assegurando transparência, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa..

III – PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

1.Estimativa das quantidades

A estimativa das quantidades foi definida com base em levantamento técnico preliminar das estradas vicinais a serem recuperadas, considerando a extensão dos trechos críticos e as intervenções necessárias.

Os quantitativos detalhados constam na planilha orçamentária integrante do processo.

2. Estimativa do valor da contratação

O valor estimado da contratação é de: **R$ 129.935,57 (cento e vinte e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).**

A estimativa foi elaborada considerando:

- Tabelas oficiais de referência (SINAPI ou equivalente);
- Pesquisa de mercado junto a empresas do ramo;
- Contratações similares realizadas por outros entes públicos;
- Adequação à realidade local.

A estimativa foi elaborada considerando:

- Sistemas oficiais e parâmetros de referência de custos, quando aplicáveis;
- Pesquisas de preços junto a fornecedores especializados no mercado regional e nacional;
- Contratações similares realizadas por outros entes públicos;
- Atualização monetária e adequação à realidade local.

Levantamento de Mercado e Escolha da solução

O levantamento de mercado indicou a existência de empresas especializadas aptas a executar os serviços dentro da faixa de valor estimada.

A solução mais adequada consiste na contratação de empresa de engenharia para execução integral dos serviços por empreitada por preço global, garantindo unidade técnica, responsabilidade única e melhor controle da execução.

IV – DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

Descrição da solução como um todo:

A solução consiste na contratação de empresa especializada para executar os serviços de recuperação das estradas vicinais da zona rural do Município, conforme especificações constantes no projeto básico.

Os serviços incluirão:

- Patrolamento e nivelamento;
- Encascalhamento;
- Compactação;
- Correção de pontos críticos;
- Adequação da drenagem superficial.

Processo Administrativo
FLS Nº 09
Rúbrica

A execução ocorrerá sob fiscalização técnica da Administração Municipal.

Parcelamento da Contratação:
O parcelamento mostra-se tecnicamente inviável, pois os serviços são interdependentes e devem ser executados de forma integrada para garantir padronização técnica e eficiência.
Recomenda-se, portanto, contratação única e indivisível, nos termos do art. 46, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

Contratações Correlatas ou Interdependentes:

Não há, no momento, contratações correlatas ou interdependentes previstas para o objeto em questão, sendo esta aquisição planejada de forma independente e autônoma

Resultados Pretendidos
Com a contratação, espera-se:
• Melhoria das condições de trafegabilidade;
• Garantia de transporte escolar seguro;
• Facilitação do acesso aos serviços públicos;
• Melhor escoamento da produção agrícola;
• Redução de custos futuros com manutenção emergencial.

Providências a Serem Adotadas
• Finalização do projeto básico;
• Consolidação da planilha orçamentária;
• Atualização da pesquisa de preços;
• Publicação do Aviso de Dispensa Eletrônica;
• Designação de fiscal técnico do contrato.

Análise de Possíveis Impactos Ambientais
Os impactos ambientais decorrentes da execução dos serviços são temporários e controláveis, relacionados principalmente à movimentação de solo.
A adoção de técnicas adequadas de drenagem e compactação contribuirá para reduzir erosões e melhorar a estabilidade das vias, gerando impacto ambiental predominantemente positivo ao evitar degradação futura.

V - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Diante das análises realizadas, conclui-se que a contratação de Empresa de Engenharia para Recuperação das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de São Luís do Piauí – PI é técnica e economicamente viável, necessária ao interesse público e compatível com os limites legais para realização por **Dispensa Eletrônica**, nos termos da Lei nº 14.133/2021.
Recomenda-se, portanto, o prosseguimento do processo administrativo para efetivação da contratação.
São Luís do Piauí, 29 de Janeiro de 2026

Lourival Barros Rocha
Dir. De Departamento de Obras e Serviços Públicos

Processo Administrativo
FLS Nº 10
Rubrica

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

B.D.I.
23,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	17.352,52	13,35 %
2	SEDE/ POV. TINGUIS/MALHADA DA PEDRA AUDIENCIA/BOCAINA	1	5.445,98	4,19 %
3	SEDE/JOSÉ DE BARROS/POV. SANTANA/SÃO CRISTOVÃO	1	6.507,07	5,01 %
4	GUARÍBAS/MALHADA DA PEDRA	1	5.211,29	4,01 %
5	LOC. PASSAGENS/POV. UNHA DE GATO/POV. MILHOS	1	6.462,13	4,97 %
6	POV. JOSÉ DE BARROS/BAIXAS/POV. MILHOS	1	5.215,92	4,01 %
7	POV. SÃO CRISTOVÃO/ESCONDIDO	1	5.331,26	4,10 %
8	POV. SÃO CRISTOVÃO/SERRA MARACUJÁ-DIVISA	1	6.685,39	5,15 %
9	MANDACARÚ/ SERRA MARACUJÁ-DIVISA	1	6.347,01	4,88 %
10	MANDACARÚ/BAIXAS	1	5.318,16	4,09 %
11	ENTRONCAMENTO PI 407/BOA MENTE	1	5.218,00	4,02 %
12	LOC. BORRACHAS I/BORRACHAS II	1	6.644,49	5,11 %
13	TIGUIS DIVISA/BOCAINA	1	5.436,38	4,18 %
14	TINGUIS/BAIXA DO TOURO	1	6.841,77	5,27 %
15	POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO	1	6.615,89	5,09 %
16	JACARANDÁ/ACENTAMENTO	1	5.226,56	4,02 %
17	POV. MELANCIAS I/MELANCIAS II	1	6.653,67	5,12 %
18	POV. PASSARINHO/FERMOSO	1	5.556,67	4,28 %
19	SANTANA/TORRES DE BAIXA GRANDE	1	5.249,52	4,04 %
20	POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO	1	6.615,89	5,09 %

Total sem BDI	105.301,09
Total do BDI	24.634,48
Total Geral	129.935,57

Processo Administrativo
FLS Nº _____
Rúbrica

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piaui

B.D.I.
23,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**17.352,52**	**17.352,52**	**13,35 %**
1.1	H - 00000014	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1	7.450,49	9.211,04	9.211,04	7,09 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	m²	3,75	464,04	573,69	2.151,33	1,66 %
1.3	H - 00000029	Próprio	MOBILIZAÇÃO	UN	1	4.845,23	5.990,15	5.990,15	4,61 %
2			**SEDE/ POV. TINGUIS/MALHADA DA PEDRA AUDIENCIA/BOCAINA**		**1**		**5.445,98**	**5.445,98**	**4,19 %**
2.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.961,80**	**4.961,80**	**3,82 %**
2.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
2.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,86	2,29	1.803,19	1,39 %
2.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,54	5,61	44,88	0,03 %
2.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	12,07	14,92	2.422,11	1,86 %
2.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
2.2			**TRANSPORTE**		**1**		**484,18**	**484,18**	**0,37 %**
2.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	396,87	0,99	1,22	484,18	0,37 %
3			**SEDE/JOSÉ DE BARROS/POV. SANTANA/SÃO CRISTOVÃO**		**1**		**6.507,07**	**6.507,07**	**5,01 %**
3.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**6.004,63**	**6.004,63**	**4,62 %**
3.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,60 %
3.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,86	2,29	2.137,94	1,65 %
3.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,54	5,61	50,49	0,04 %
3.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	12,07	14,92	2.998,92	2,31 %
3.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
3.2			**TRANSPORTE**		**1**		**502,44**	**502,44**	**0,39 %**
3.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	411,84	0,99	1,22	502,44	0,39 %
4			**GUARÍBAS/MALHADA DA PEDRA**		**1**		**5.211,29**	**5.211,29**	**4,01 %**
4.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.961,80**	**4.961,80**	**3,82 %**
4.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
4.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m³	787,42	1,86	2,29	1.803,19	1,39 %
4.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,54	5,61	44,88	0,03 %
4.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	12,07	14,92	2.422,11	1,86 %
4.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
4.2			**TRANSPORTE**		**1**		**249,49**	**249,49**	**0,19 %**
4.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	204,5	0,99	1,22	249,49	0,19 %
5			**LOC. PASSAGENS/POV. UNHA DE GATO/POV. MILHOS**		**1**		**6.462,13**	**6.462,13**	**4,97 %**
5.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**6.004,63**	**6.004,63**	**4,62 %**
5.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,60 %
5.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,86	2,29	2.137,94	1,65 %
5.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,54	5,61	50,49	0,04 %
5.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	12,07	14,92	2.998,92	2,31 %
5.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
5.2			**TRANSPORTE**		**1**		**457,50**	**457,50**	**0,35 %**
5.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	375	0,99	1,22	457,50	0,35 %
6			**POV. JOSÉ DE BARROS/BAIXAS/POV. MILHOS**		**1**		**5.215,92**	**5.215,92**	**4,01 %**
6.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.961,80**	**4.961,80**	**3,82 %**
6.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
6.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m³	787,42	1,86	2,29	1.803,19	1,39 %
6.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,54	5,61	44,88	0,03 %
6.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	12,07	14,92	2.422,11	1,86 %
6.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
6.2			**TRANSPORTE**		**1**		**254,12**	**254,12**	**0,20 %**
6.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	208,3	0,99	1,22	254,12	0,20 %

Processo Administrativo
FLS Nº 12
Rubrica

7			**POV. SÃO CRISTOVÃO/ESCONDIDO**		**1**		**5.331,26**	**5.331,26**	**4,10 %**
7.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.961,80**	**4.961,80**	**3,82 %**
7.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
7.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,86	2,29	1.803,19	1,39 %
7.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,54	5,61	44,88	0,03 %
7.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	12,07	14,92	2.422,11	1,86 %
7.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
7.2			**TRANSPORTE**		**1**		**369,46**	**369,46**	**0,28 %**
7.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	302,84	0,99	1,22	369,46	0,28 %
8			**POV. SÃO CRISTOVÃO/SERRA MARACUJÁ-DIVISA**		**1**		**6.685,39**	**6.685,39**	**5,15 %**
8.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**6.004,63**	**6.004,63**	**4,62 %**
8.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,60 %
8.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,86	2,29	2.137,94	1,65 %
8.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,54	5,61	50,49	0,04 %
8.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	12,07	14,92	2.998,92	2,31 %
8.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
8.2			**TRANSPORTE**		**1**		**680,76**	**680,76**	**0,52 %**
8.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	558	0,99	1,22	680,76	0,52 %
			MANDACARÚ/ SERRA MARACUJÁ-DIVISA		**1**		**6.347,01**	**6.347,01**	**4,88 %**
9.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**6.004,63**	**6.004,63**	**4,62 %**
9.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,60 %
9.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,86	2,29	2.137,94	1,65 %
9.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,54	5,61	50,49	0,04 %
9.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	12,07	14,92	2.998,92	2,31 %
9.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
9.2			**TRANSPORTE**		**1**		**342,38**	**342,38**	**0,26 %**
9.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	280,64	0,99	1,22	342,38	0,26 %
10			**MANDACARÚ/BAIXAS**		**1**		**5.318,16**	**5.318,16**	**4,09 %**
10.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.961,80**	**4.961,80**	**3,82 %**
10.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
10.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,86	2,29	1.803,19	1,39 %
10.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,54	5,61	44,88	0,03 %
10.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	12,07	14,92	2.422,11	1,86 %
10.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
10.2			**TRANSPORTE**		**1**		**356,36**	**356,36**	**0,27 %**
10.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	292,1	0,99	1,22	356,36	0,27 %
			ENTRONCAMENTO PI 407/BOA MENTE		**1**		**5.218,00**	**5.218,00**	**4,02 %**
11.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.961,80**	**4.961,80**	**3,82 %**
11.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
11.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,86	2,29	1.803,19	1,39 %
11.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,54	5,61	44,88	0,03 %
11.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	12,07	14,92	2.422,11	1,86 %
11.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
11.2			**TRANSPORTE**		**1**		**256,20**	**256,20**	**0,20 %**
11.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	210	0,99	1,22	256,20	0,20 %
12			**LOC. BORRACHAS I/BORRACHAS II**		**1**		**6.644,49**	**6.644,49**	**5,11 %**
12.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**6.004,63**	**6.004,63**	**4,62 %**
12.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,60 %
12.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,86	2,29	2.137,94	1,65 %
12.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,54	5,61	50,49	0,04 %
12.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	12,07	14,92	2.998,92	2,31 %
12.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
12.2			**TRANSPORTE**		**1**		**639,86**	**639,86**	**0,49 %**
12.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	524,48	0,99	1,22	639,86	0,49 %

Processo Administrativo
FLS Nº 13
Rubrica

13			**TIGUIS DIVISA/BOCAINA**		**1**		**5.436,38**	**5.436,38**	**4,18 %**
13.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.961,80**	**4.961,80**	**3,82 %**
13.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
13.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,86	2,29	1.803,19	1,39 %
13.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,54	5,61	44,88	0,03 %
13.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	12,07	14,92	2.422,11	1,86 %
13.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
13.2			**TRANSPORTE**		**1**		**474,58**	**474,58**	**0,37 %**
13.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	389	0,99	1,22	474,58	0,37 %
14			**TINGUIS/BAIXA DO TOURO**		**1**		**6.841,77**	**6.841,77**	**5,27 %**
14.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**6.382,93**	**6.382,93**	**4,91 %**
14.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	960	0,73	0,90	864,00	0,66 %
14.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	1056	1,86	2,29	2.418,24	1,86 %
14.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	10,08	4,54	5,61	56,54	0,04 %
14.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201,6	12,07	14,92	3.007,87	2,31 %
14.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201,6	0,15	0,18	36,28	0,03 %
14.2			**TRANSPORTE**		**1**		**458,84**	**458,84**	**0,35 %**
14.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	376,1	0,99	1,22	458,84	0,35 %
15			**POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO**		**1**		**6.615,89**	**6.615,89**	**5,09 %**
15.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**6.004,63**	**6.004,63**	**4,62 %**
15.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,60 %
15.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,86	2,29	2.137,94	1,65 %
15.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,54	5,61	50,49	0,04 %
15.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	12,07	14,92	2.998,92	2,31 %
15.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
15.2			**TRANSPORTE**		**1**		**611,26**	**611,26**	**0,47 %**
15.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	501,04	0,99	1,22	611,26	0,47 %
16			**JACARANDÁ/ACENTAMENTO**		**1**		**5.226,56**	**5.226,56**	**4,02 %**
16.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.961,80**	**4.961,80**	**3,82 %**
16.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
16.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,86	2,29	1.803,19	1,39 %
16.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,54	5,61	44,88	0,03 %
16.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	12,07	14,92	2.422,11	1,86 %
16.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
16.2			**TRANSPORTE**		**1**		**264,76**	**264,76**	**0,20 %**
16.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	217,02	0,99	1,22	264,76	0,20 %
17			**POV. MELANCIAS I/MELANCIAS II**		**1**		**6.653,67**	**6.653,67**	**5,12 %**
17.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**6.004,63**	**6.004,63**	**4,62 %**
17.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,60 %
17.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,86	2,29	2.137,94	1,65 %
17.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,54	5,61	50,49	0,04 %
17.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	12,07	14,92	2.998,92	2,31 %
17.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
17.2			**TRANSPORTE**		**1**		**649,04**	**649,04**	**0,50 %**
17.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	532	0,99	1,22	649,04	0,50 %
18			**POV. PASSARINHO/FERMOSO**		**1**		**5.556,67**	**5.556,67**	**4,28 %**
18.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.961,80**	**4.961,80**	**3,82 %**
18.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
18.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,86	2,29	1.803,19	1,39 %
18.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,54	5,61	44,88	0,03 %
18.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	12,07	14,92	2.422,11	1,86 %
18.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
18.2			**TRANSPORTE**		**1**		**594,87**	**594,87**	**0,46 %**
18.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	487,6	0,99	1,22	594,87	0,46 %

Processo Administrativo
FLS Nº 121
Rubrica

19			**SANTANA/TORRES DE BAIXA GRANDE**		**1**		**5.249,52**	**5.249,52**	**4,04 %**
19.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.961,80**	**4.961,80**	**3,82 %**
19.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
19.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,86	2,29	1.803,19	1,39 %
19.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,54	5,61	44,88	0,03 %
19.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	12,07	14,92	2.422,11	1,86 %
19.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m³	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
19.2			**TRANSPORTE**		**1**		**287,72**	**287,72**	**0,22 %**
19.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	235,84	0,99	1,22	287,72	0,22 %
20			**POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO**		**1**		**6.615,89**	**6.615,89**	**5,09 %**
20.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**6.004,63**	**6.004,63**	**4,62 %**
20.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,60 %
20.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,86	2,29	2.137,94	1,65 %
20.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,54	5,61	50,49	0,04 %
20.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	12,07	14,92	2.998,92	2,31 %
20.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m³	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
20.2			**TRANSPORTE**		**1**		**611,26**	**611,26**	**0,47 %**
20.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	501,04	0,99	1,22	611,26	0,47 %

Total sem BDI	**105.301,09**
Total do BDI	**24.634,48**
Total Geral	**129.935,57**

Processo Administrativo
FLS Nº 18
Rubrica

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

B.D.I.
23,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					17.352,52
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	H - 00000014	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000	7.450,49	7.450,49
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	25,0000000	131,95	3.298,75
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	80,0000000	38,42	3.073,60
Insumo	E9093	SICRO3	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento	H	30,0000000	35,94	1.078,14
				MO sem LS => 5.781,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	5.781,60
				Valor do BDI => 1.760,55			Valor com BDI =>	9.211,04
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**9.211,04**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	464,04	464,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	21,71	24,28
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	25,31	12,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	26,97	10,05
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,70	0,43
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,74	0,27
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,10	16,36
				MO sem LS => 29,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,29
				Valor do BDI => 109,65			Valor com BDI =>	573,69
					Quant. =>	**3,75**	**Preço Total =>**	**2.151,33**

1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	H - 00000029	Próprio	MOBILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4.845,23	4.845,23
Insumo	COTAÇÃO MOBILIZACÃO	Próprio	MOBILIZAÇÃO	Equipamento	UN	1,7380000	2.787,82	4.845,23
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1.144,92			Valor com BDI =>	5.990,15
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**5.990,15**

2			SEDE/ POV. TINGUIS/MALHADA DA PEDRA AUDIENCIA/BOCAINA					5.445,98
2.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					4.961,80
2.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73	0,73

A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização Operativa**	**Utilização Improdutiva**	**Custo Horário Operativa**	**Custo Horário Improdutiva**	**Custo Horário Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
								Custo horário total de equipamentos	**1032,1171**

B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	22,12	44,24
					Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
					Custo horário total de mão de obra	**44,2382**
					Custo horário total de execução	**1076,3553**
					Produção de equipe	**1532,91**
					Custo unitário de execução	**0,7022**
					Custo do FIC	**0,0324**

F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT) LN**	**RP**	**P**	**FE**	**Custo Horário**
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS => 0,02	LS =>		0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI => 0,17				Valor com BDI =>	0,90
					Quant. =>		**736,00**	**Preço Total =>**	**662,40**

2.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,86	1,86

A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização Operativa**	**Utilização Improdutiva**	**Custo Horário Operativa**	**Custo Horário Improdutiva**	**Custo Horário Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600

Processo Administrativo
FLS Nº 16
Rubrica

Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
								Custo horário total de equipamentos	**1176,9191**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**1199,0382**
								Produção de equipe	**672,8**
								Custo unitário de execução	**1,7822**
								Custo do FIC	**0,0793**

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,29
						Quant. =>	**787,42**	**Preço Total =>**	**1.803,19**

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,54	4,54

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
								Custo horário total de equipamentos	**454,9396**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**477,0587**
								Produção de equipe	**110,13**
								Custo unitário de execução	**4,3318**
								Custo do FIC	**0,2045**

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,61
						Quant. =>	**8,00**	**Preço Total =>**	**44,88**

2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	12,07	12,07

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
								Custo horário total de equipamentos	**854,2283**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**876,3474**
								Produção de equipe	**126,63**
								Custo unitário de execução	**6,9205**
								Custo do FIC	**0,0877**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,60	1,76
							Custo total de atividades auxiliares	**1,7604**

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,6000	3,3000
							Custo Total dos Tempos Fixos	**3,3008**

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

						LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		2,0630100	5914314 0,00 1,32 0,0000	5914329 0,00 1,06 0,0000	5914344 0,00 0,87 0,0000	–	0,0000
									Custo do FIT	**0**
									Custo total de transporte	**0**
					MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
					Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92
							Quant. =>	**162,34**	**Preço Total =>**	**2.422,11**

2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m³	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	454,94	0,15
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
							Quant. =>	**162,34**	**Preço Total =>**	**29,22**

2.2			TRANSPORTE						**484,18**
2.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,99	0,99
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800
								Custo horário total de equipamentos	**306,0759**
								Custo horário total de execução	**306,0759**
								Produção de equipe	**311,25**
								Custo unitário de execução	**0,9834**
								Custo do FIC	**0,0076**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22
							Quant. =>	**396,87**	**Preço Total =>**	**484,18**

3			SEDE/JOSÉ DE BARROS/POV. SANTANA/SÃO CRISTOVÃO						**6.507,07**
3.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**6.004,63**
3.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
								Custo horário total de equipamentos	**1032,1171**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**44,2382**
								Custo horário total de execução	**1076,3553**
								Produção de equipe	**1532,91**
								Custo unitário de execução	**0,7022**
								Custo do FIC	**0,0324**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
					MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
							Quant. =>	**867,89**	**Preço Total =>**	**781,10**

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,86	1,86
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100

Processo Administrativo
FLS Nº 118
Rubrica

Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
								Custo horário total de equipamentos	1176,9191
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1199,0382
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7822
								Custo do FIC	0,0793
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,29
						Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.137,94

3.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida				m³	1,0000000	4,54	4,54
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**			**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		**Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400		454,9400
								Custo horário total de equipamentos		454,9396
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**		**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12		22,12
								Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
								Custo horário total de mão de obra		22,1191
								Custo horário total de execução		477,0587
								Produção de equipe		110,13
								Custo unitário de execução		4,3318
								Custo do FIC		0,2045
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**		
								Custo do FIT		0
								Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,20
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>		5,61
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>		50,49

3.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário				m³	1,0000000	12,07	12,07
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**			**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400		302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600		333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200		218,1700
								Custo horário total de equipamentos		854,2283
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**		**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12		22,12
								Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
								Custo horário total de mão de obra		22,1191
								Custo horário total de execução		876,3474
								Produção de equipe		126,63
								Custo unitário de execução		6,9205
								Custo do FIC		0,0877
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**				**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,60		1,76
								Custo total de atividades auxiliares		1,7604
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**		**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,6000		3,3000
								Custo Total dos Tempos Fixos		3,3008
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**		
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,32 0,0000	5914329 0,00 1,06 0,0000	5914344 0,00 0,87 0,0000	–		0,0000
								Custo do FIT		0

Processo Administrativo
FLS Nº

Rubrica

							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92
					Quant. =>	201,00	Preço Total =>	2.998,92

3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	454,94	0,15
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
					Quant. =>	201,00	Preço Total =>	36,18

3.2			TRANSPORTE					502,44
3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,99	0,99

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800
							Custo horário total de equipamentos		306,0759
							Custo horário total de execução		306,0759
							Produção de equipe		311,25
							Custo unitário de execução		0,9834
							Custo do FIC		0,0076

	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22
						Quant. =>	411,84	Preço Total =>	502,44

4			GUARÍBAS/MALHADA DA PEDRA					5.211,29
4.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					4.961,80
4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73	0,73

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
							Custo horário total de equipamentos		1032,1171

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	22,12	44,24
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
					Custo horário total de mão de obra	44,2382
					Custo horário total de execução	1076,3553
					Produção de equipe	1532,91
					Custo unitário de execução	0,7022
					Custo do FIC	0,0324

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	736,00	Preço Total =>	662,40

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,86	1,86

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
							Custo horário total de equipamentos		1176,9191

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1199,0382
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7822
								Custo do FIC	0,0793
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,29
						Quant. =>	787,42	Preço Total =>	1.803,19

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,54	4,54
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
								Custo horário total de equipamentos	454,9396
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	477,0587
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,3318
								Custo do FIC	0,2045
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,61
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	44,88

4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	12,07	12,07
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
								Custo horário total de equipamentos	854,2283
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	876,3474
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,9205
								Custo do FIC	0,0877
D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,60	1,76
								Custo total de atividades auxiliares	1,7604
E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,6000	3,3000
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,3008
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,32 0,0000	5914329 0,00 1,06 0,0000	5914344 0,00 0,87 0,0000	--	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	2.422,11

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	454,94	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

4.2			TRANSPORTE						249,49
4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,99	0,99
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800
								Custo horário total de equipamentos	306,0759
								Custo horário total de execução	306,0759
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9834
								Custo do FIC	0,0076
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22
						Quant. =>	204,50	Preço Total =>	249,49

5			LOC. PASSAGENS/POV. UNHA DE GATO/POV. MILHOS						6.462,13
5.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						6.004,63
5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
								Custo horário total de equipamentos	1032,1171
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1076,3553
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,7022
								Custo do FIC	0,0324
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	867,89	Preço Total =>	781,10

5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,86	1,86
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
								Custo horário total de equipamentos	1176,9191
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1199,0382
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7822

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

								Custo do FIC	0,0793
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,43		Valor com BDI =>	2,29
							Quant. =>	933,60 Preço Total =>	2.137,94

5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,54	4,54

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
								Custo horário total de equipamentos	454,9396

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000		22,12	22,12
						Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
						Custo horário total de mão de obra	22,1191
						Custo horário total de execução	477,0587
						Produção de equipe	110,13
						Custo unitário de execução	4,3318
						Custo do FIC	0,2045

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,20
					Valor do BDI =>	1,07		Valor com BDI =>	5,61
							Quant. =>	9,00 Preço Total =>	50,49

5.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	12,07	12,07

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
								Custo horário total de equipamentos	854,2283

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000		22,12	22,12
						Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
						Custo horário total de mão de obra	22,1191
						Custo horário total de execução	876,3474
						Produção de equipe	126,63
						Custo unitário de execução	6,9205
						Custo do FIC	0,0877

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,60	1,76
							Custo total de atividades auxiliares	1,7604

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,6000	3,3000
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,3008

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,32	1,06	0,87		
					0,0000	0,0000	0,0000		
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,28
					Valor do BDI =>	2,85		Valor com BDI =>	14,92
							Quant. =>	201,00 Preço Total =>	2.998,92

5.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	454,94	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18

Processo Administrativo
FLS Nº
Rúbrica

						Quant. =>	201,00	Preço Total => 36,18

5.2		TRANSPORTE						457,50
5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,99	0,99

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800

Custo horário total de equipamentos	306,0759
Custo horário total de execução	306,0759
Produção de equipe	311,25
Custo unitário de execução	0,9834
Custo do FIC	0,0076

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22
		Quant. =>	375,00	Preço Total =>	457,50

6			POV. JOSÉ DE BARROS/BAIXAS/POV. MILHOS					5.215,92
6.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					4.961,80
6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73	0,73

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200

Custo horário total de equipamentos	1032,1171

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
						Total
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	22,12	44,24

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	44,2382
Custo horário total de execução	1076,3553
Produção de equipe	1532,91
Custo unitário de execução	0,7022
Custo do FIC	0,0324

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
		Quant. =>	736,00	Preço Total =>	662,40

6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,86	1,86

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100

Custo horário total de equipamentos	1176,9191

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
						Total
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	1199,0382
Produção de equipe	672,8
Custo unitário de execução	1,7822
Custo do FIC	0,0793

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

Processo Administrativo
FLS Nº

Rubrica

			MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
			Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,29
					Quant. =>	787,42	Preço Total =>	1.803,19

6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,54	4,54

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
								Custo horário total de equipamentos	454,9396

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	477,0587
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,3318
								Custo do FIC	0,2045

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,61
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	44,88

6.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	12,07	12,07

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
								Custo horário total de equipamentos	854,2283

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	876,3474
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,9205
								Custo do FIC	0,0877

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,60	1,76
							Custo total de atividades auxiliares	1,7604

	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
mposição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,6000	3,3000
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,3008

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,32	1,06	0,87		
					0,0000	0,0000	0,0000		
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	2.422,11

6.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	454,94	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

6.2			TRANSPORTE					254,12
6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Processo Administrativo
FLS Nº 105
Rubrica

Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário				tkm	1,0000000	0,99	0,99
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**			**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	308,0800	89,7800		306,0800
								Custo horário total de equipamentos		**306,0759**
								Custo horário total de execução		**306,0759**
								Produção de equipe		**311,25**
								Custo unitário de execução		**0,9834**
								Custo do FIC		**0,0076**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**			**Custo Horário**
					LN		**RP**	**P**	**FE**	
									Custo do FIT	**0**
									Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23				Valor com BDI =>	1,22
							Quant. =>	**208,30**	**Preço Total =>**	**254,12**

7			**POV. SÃO CRISTOVÃO/ESCONDIDO**						**5.331,26**
7.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**4.961,80**
7.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
								Custo horário total de equipamentos	**1032,1171**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**44,2382**
								Custo horário total de execução	**1076,3553**
								Produção de equipe	**1532,91**
								Custo unitário de execução	**0,7022**
								Custo do FIC	**0,0324**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN		**RP**	**P**	**FE**	
									Custo do FIT	**0**
									Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,02		LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17				Valor com BDI =>	0,90
							Quant. =>	**736,00**	**Preço Total =>**	**662,40**

7.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,86	1,86
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
								Custo horário total de equipamentos	**1176,9191**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**1199,0382**
								Produção de equipe	**672,8**
								Custo unitário de execução	**1,7822**
								Custo do FIC	**0,0793**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN		**RP**	**P**	**FE**	
									Custo do FIT	**0**
									Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,03		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43				Valor com BDI =>	2,29
							Quant. =>	**787,42**	**Preço Total =>**	**1.803,19**

Processo Administrativo
FLS Nº
Rúbrica

7.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,54	4,54

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
								Custo horário total de equipamentos	454,9396

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	477,0587
							Produção de equipe	110,13
							Custo unitário de execução	4,3318
							Custo do FIC	0,2045

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,61
							Quant. =>	8,00 Preço Total =>	44,88

7.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	12,07	12,07

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
								Custo horário total de equipamentos	854,2283

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	876,3474
							Produção de equipe	126,63
							Custo unitário de execução	6,9205
							Custo do FIC	0,0877

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,60	1,76
							Custo total de atividades auxiliares	1,7604

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,6000	3,3000
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,3008

	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	–	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,32	1,06	0,87		
					0,0000	0,0000	0,0000		
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92
							Quant. =>	162,34 Preço Total =>	2.422,11

7.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	454,94	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
							Quant. =>	162,34 Preço Total =>	29,22

7.2			TRANSPORTE						369,46
7.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,99	0,99

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800

Processo Administrativo
FLS Nº

Rubrica

							Custo horário total de equipamentos		306,0759
							Custo horário total de execução		306,0759
							Produção de equipe		311,25
							Custo unitário de execução		0,9834
							Custo do FIC		0,0076
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22
							Quant. => 302,84	Preço Total =>	369,46

8			POV. SÃO CRISTOVÃO/SERRA MARACUJÁ-DIVISA						6.685,39
8.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						6.004,63
8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m				m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
								Custo horário total de equipamentos	1032,1171
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1076,3553
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,7022
								Custo do FIC	0,0324
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
							Quant. => 867,89	Preço Total =>	781,10

8.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário				m²	1,0000000	1,86	1,86
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
								Custo horário total de equipamentos	1176,9191
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1199,0382
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7822
								Custo do FIC	0,0793
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,29
							Quant. => 933,60	Preço Total =>	2.137,94

8.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida				m³	1,0000000	4,54	4,54
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400

Processo Administrativo
FLS Nº 128
Rubrica

							Custo horário total de equipamentos	454,9396
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	477,0587
							Produção de equipe	110,13
							Custo unitário de execução	4,3318
							Custo do FIC	0,2045

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,61
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	50,49

8.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	12,07	12,07

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
								Custo horário total de equipamentos	854,2283

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	876,3474
							Produção de equipe	126,63
							Custo unitário de execução	6,9205
							Custo do FIC	0,0877

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,60	1,76
							Custo total de atividades auxiliares	1,7604

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,6000	3,3000
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,3008

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,32	1,06	0,87		
					0,0000	0,0000	0,0000		
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	2.998,92

8.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	454,94	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	36,18

8.2			TRANSPORTE					680,76
8.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,99	0,99

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800
								Custo horário total de equipamentos	306,0759
								Custo horário total de execução	306,0759
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9834
								Custo do FIC	0,0076

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,23		Valor com BDI =>	1,22
							Quant. =>	558,00 Preço Total =>	680,76

9			MANDACARÚ/ SERRA MARACUJÁ-DIVISA						6.347,01
9.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						6.004,63
9.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m				m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
								Custo horário total de equipamentos	1032,1171
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1076,3553
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,7022
								Custo do FIC	0,0324

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01 MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,17		Valor com BDI =>	0,90
							Quant. =>	867,89 Preço Total =>	781,10

9.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário				m²	1,0000000	1,86	1,86
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
								Custo horário total de equipamentos	1176,9191
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1199,0382
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7822
								Custo do FIC	0,0793

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,43		Valor com BDI =>	2,29
							Quant. =>	933,60 Preço Total =>	2.137,94

9.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida				m³	1,0000000	4,54	4,54
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
								Custo horário total de equipamentos	454,9396
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000

Processo Administrativo
FLS Nº 30
Rubrica

							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	477,0587
							Produção de equipe	110,13
							Custo unitário de execução	4,3318
							Custo do FIC	0,2045
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
					LN	RP	P FE	
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,07		Valor com BDI =>	5,61
						Quant. =>	9,00 Preço Total =>	50,49

9.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	12,07	12,07
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
							Custo horário total de equipamentos		854,2283
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		22,1191
							Custo horário total de execução		876,3474
							Produção de equipe		126,63
							Custo unitário de execução		6,9205
							Custo do FIC		0,0877
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,60	1,76
							Custo total de atividades auxiliares		1,7604
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,6000	3,3000
							Custo Total dos Tempos Fixos		3,3008
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,32	1,06	0,87		
					0,0000	0,0000	0,0000		
							Custo do FIT		0
							Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,28
				Valor do BDI =>	2,85		Valor com BDI =>		14,92
						Quant. =>	201,00 Preço Total =>		2.998,92

9.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	454,94	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>		0,18
						Quant. =>	201,00 Preço Total =>		36,18

9.2			TRANSPORTE						342,38
9.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,99	0,99
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800
							Custo horário total de equipamentos		306,0759
							Custo horário total de execução		306,0759
							Produção de equipe		311,25
							Custo unitário de execução		0,9834
							Custo do FIC		0,0076
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
							Custo do FIT		0
							Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00

Processo Administrativo
FLS Nº 31
Rúbrica

			Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22
					Quant. =>	280,64	Preço Total =>	342,38

10		MANDACARÚ/BAIXAS						5.318,16
10.1		REVESTIMENTO PRIMÁRIO						4.961,80
10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73	0,73

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
							Custo horário total de equipamentos		1032,1171

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000			22,12	44,24
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	44,2382
							Custo horário total de execução	1076,3553
							Produção de equipe	1532,91
							Custo unitário de execução	0,7022
							Custo do FIC	0,0324

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	736,00	Preço Total =>	662,40

10.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,86	1,86

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
							Custo horário total de equipamentos		1176,9191

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	1199,0382
							Produção de equipe	672,8
							Custo unitário de execução	1,7822
							Custo do FIC	0,0793

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,29
						Quant. =>	787,42	Preço Total =>	1.803,19

10.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,54	4,54

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
							Custo horário total de equipamentos		454,9396

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	477,0587
							Produção de equipe	110,13
							Custo unitário de execução	4,3318
							Custo do FIC	0,2045

Processo Administrativo
FLS Nº 32
Rúbrica

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,61
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	44,88

10.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	12,07	12,07

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
								Custo horário total de equipamentos	854,2283

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000		22,12	22,12
						Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
						Custo horário total de mão de obra	22,1191
						Custo horário total de execução	876,3474
						Produção de equipe	126,63
						Custo unitário de execução	6,9205
						Custo do FIC	0,0877

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,60	1,76
							Custo total de atividades auxiliares	1,7604

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,6000	3,3000
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,3008

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição		4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,32	1,06	0,87		
					0,0000	0,0000	0,0000		
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	2.422,11

10.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m³	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	454,94	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

10.2			TRANSPORTE						356,36
10.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,99	0,99

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800
								Custo horário total de equipamentos	306,0759
								Custo horário total de execução	306,0759
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9834
								Custo do FIC	0,0076

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22
						Quant. =>	292,10	Preço Total =>	356,36

11			ENTRONCAMENTO PI 407/BOA MENTE						5.218,00

Processo Administrativo
FLS Nº 33
Rúbrica

11.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						4.961,80
11.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
								Custo horário total de equipamentos	**1032,1171**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**44,2382**
								Custo horário total de execução	**1076,3553**
								Produção de equipe	**1532,91**
								Custo unitário de execução	**0,7022**
								Custo do FIC	**0,0324**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	**736,00**	**Preço Total =>**	**662,40**

11.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,86	1,86
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
								Custo horário total de equipamentos	**1176,9191**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**1199,0382**
								Produção de equipe	**672,8**
								Custo unitário de execução	**1,7822**
								Custo do FIC	**0,0793**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,29
						Quant. =>	**787,42**	**Preço Total =>**	**1.803,19**

11.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,54	4,54
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
								Custo horário total de equipamentos	**454,9396**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**477,0587**
								Produção de equipe	**110,13**
								Custo unitário de execução	**4,3318**
								Custo do FIC	**0,2045**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20

Processo Administrativo
FLS Nº
Rúbrica

				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,61
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	44,88

11.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	12,07	12,07
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
								Custo horário total de equipamentos	**854,2283**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**876,3474**
								Produção de equipe	**126,63**
								Custo unitário de execução	**6,9205**
								Custo do FIC	**0,0877**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,60	1,76
								Custo total de atividades auxiliares	**1,7604**
	Tempo Fixo	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,6000	3,3000
								Custo Total dos Tempos Fixos	**3,3008**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,32 0,0000	5914329 0,00 1,06 0,0000	5914344 0,00 0,87 0,0000	--	0,0000
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	2.422,11

11.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m³	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	454,94	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

11.2			TRANSPORTE						256,20
.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,99	0,99
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800
								Custo horário total de equipamentos	**306,0759**
								Custo horário total de execução	**306,0759**
								Produção de equipe	**311,25**
								Custo unitário de execução	**0,9834**
								Custo do FIC	**0,0076**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22
						Quant. =>	210,00	Preço Total =>	256,20

12			LOC. BORRACHAS I/BORRACHAS II						6.644,49
12.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						6.004,63
12.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**

Processo Administrativo
FLS Nº 35
Rubrica

Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
								Custo horário total de equipamentos	1032,1171
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1076,3553
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,7022
								Custo do FIC	0,0324
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	867,89	Preço Total =>	781,10

12.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	1,86	1,86

A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
								Custo horário total de equipamentos	1176,9191
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1199,0382
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7822
								Custo do FIC	0,0793
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,29
						Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.137,94

12.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,54	4,54

A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
								Custo horário total de equipamentos	454,9396
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	477,0587
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,3318
								Custo do FIC	0,2045
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,61
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	50,49

12.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Processo Administrativo
FLS Nº 36
Rubrica

Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	12,07	12,07
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
								Custo horário total de equipamentos	**854,2283**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**876,3474**
								Produção de equipe	**126,63**
								Custo unitário de execução	**6,9205**
								Custo do FIC	**0,0877**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,60	1,76
								Custo total de atividades auxiliares	**1,7604**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,6000	3,3000
								Custo Total dos Tempos Fixos	**3,3008**
	Momento de	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,32 0,0000	5914329 0,00 1,06 0,0000	5914344 0,00 0,87 0,0000	--	0,0000
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92
						Quant. =>	**201,00**	**Preço Total =>**	**2.998,92**

12.1.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	454,94	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	**201,00**	**Preço Total =>**	**36,18**

12.2			**TRANSPORTE**						**639,86**
12.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,99	0,99
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800
								Custo horário total de equipamentos	**306,0759**
								Custo horário total de execução	**306,0759**
								Produção de equipe	**311,25**
								Custo unitário de execução	**0,9834**
								Custo do FIC	**0,0076**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22
						Quant. =>	**524,48**	**Preço Total =>**	**639,86**

13			**TIGUIS DIVISA/BOCAINA**						**5.436,38**
13.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**4.961,80**
13.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
								Custo horário total de equipamentos	**1032,1171**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24

Processo Administrativo
FLS Nº 37
Rubrica

								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1076,3553
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,7022
								Custo do FIC	0,0324
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01 MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,17		Valor com BDI =>	0,90
							Quant. =>	736,00 Preço Total =>	662,40

13.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	1,86	1,86

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
[illegible]mo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
[illegible]sumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
								Custo horário total de equipamentos	1176,9191

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
					Custo horário total de mão de obra	22,1191
					Custo horário total de execução	1199,0382
					Produção de equipe	672,8
					Custo unitário de execução	1,7822
					Custo do FIC	0,0793

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,43		Valor com BDI =>	2,29
							Quant. =>	787,42 Preço Total =>	1.803,19

13.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,54	4,54

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
[illegible]umo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	167,5400	454,9400
								Custo horário total de equipamentos	454,9396

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
					Custo horário total de mão de obra	22,1191
					Custo horário total de execução	477,0587
					Produção de equipe	110,13
					Custo unitário de execução	4,3318
					Custo do FIC	0,2045

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,20
					Valor do BDI =>	1,07		Valor com BDI =>	5,61
							Quant. =>	8,00 Preço Total =>	44,88

13.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	12,07	12,07

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500

Processo Administrativo
FLS Nº 38
Rubrica

Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
							Custo horário total de equipamentos		854,2283
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		22,1191
							Custo horário total de execução		876,3474
							Produção de equipe		126,63
							Custo unitário de execução		6,9205
							Custo do FIC		0,0877
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,60	1,76
							Custo total de atividades auxiliares		1,7604
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,6000	3,3000
							Custo Total dos Tempos Fixos		3,3008
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,32	1,08	0,87		
					0,0000	0,0000	0,0000		
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92
							Quant. => 162,34	Preço Total =>	2.422,11

13.1.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	454,94	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

13.2			**TRANSPORTE**						**474,58**
13.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,99	0,99
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800
								Custo horário total de equipamentos	306,0759
								Custo horário total de execução	306,0759
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9834
								Custo do FIC	0,0076
	Momento de	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22
							Quant. => 389,00	Preço Total =>	474,58

14			**TINGUIS/BAIXA DO TOURO**						**6.841,77**
14.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**6.382,93**
14.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
								Custo horário total de equipamentos	1032,1171
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		44,2382
							Custo horário total de execução		1076,3553
							Produção de equipe		1532,91
							Custo unitário de execução		0,7022

Processo Administrativo
FLS N° 39
Rubrica

								Custo do FIC	0,0324
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01 MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,17		Valor com BDI =>	0,90
							Quant. =>	960,00 Preço Total =>	864,00

14.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,86	1,86

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
								Custo horário total de equipamentos	1176,9191

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	1199,0382
Produção de equipe	672,8
Custo unitário de execução	1,7822
Custo do FIC	0,0793

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,43		Valor com BDI =>	2,29
							Quant. =>	1.056,00 Preço Total =>	2.418,24

14.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,54	4,54

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
								Custo horário total de equipamentos	454,9396

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	477,0587
Produção de equipe	110,13
Custo unitário de execução	4,3318
Custo do FIC	0,2045

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,20
					Valor do BDI =>	1,07		Valor com BDI =>	5,61
							Quant. =>	10,08 Preço Total =>	56,54

14.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	12,07	12,07

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
								Custo horário total de equipamentos	854,2283

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Processo Administrativo
FLS Nº
Rúbrica

						Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
						Custo horário total de mão de obra	22,1191
						Custo horário total de execução	876,3474
						Produção de equipe	126,63
						Custo unitário de execução	6,9205
						Custo do FIC	0,0877
D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³	1,60	1,76
						Custo total de atividades auxiliares	1,7604
E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário / Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,6000 / 3,3000
						Custo Total dos Tempos Fixos	3,3008
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN / RP / P / FE	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 / 5914329 / 5914344	--	0,0000
					0,00 / 0,00 / 0,00		
					1,32 / 1,06 / 0,87		
					0,0000 / 0,0000 / 0,0000		
						Custo do FIT	0
						Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS => 0,00 MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,85	Valor com BDI =>	14,92
						Quant. => 201,60 Preço Total =>	3.007,87

.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	454,94	0,15
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,18
					Quant. =>	201,60	Preço Total =>	36,28

14.2			TRANSPORTE					458,84
14.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,99	0,99
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa / Improdutiva	Custo Horário Operativa / Improdutiva		Custo Horário Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00 / 0,00	306,0800 / 89,7800		306,0800
						Custo horário total de equipamentos		306,0759
						Custo horário total de execução		306,0759
						Produção de equipe		311,25
						Custo unitário de execução		0,9834
						Custo do FIC		0,0076
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN / RP / P / FE	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
						Custo do FIT		0
						Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23		Valor com BDI =>	1,22
						Quant. => 376,10	Preço Total =>	458,84

15			POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO					6.615,89
15.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					6.004,63
15.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa / Improdutiva	Custo Horário Operativa / Improdutiva		Custo Horário Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00 / 0,00	1.032,1200 / 417,6200		1.032,1200
						Custo horário total de equipamentos		1032,1171
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000		22,12		44,24
						Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
						Custo horário total de mão de obra		44,2382
						Custo horário total de execução		1076,3553
						Produção de equipe		1532,91
						Custo unitário de execução		0,7022
						Custo do FIC		0,0324
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN / RP / P / FE	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
						Custo do FIT		0
						Custo total de transporte		0

Processo Administrativo
FLS Nº _____
Rúbrica

MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03		
Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90		
			Quant. =>	867,89	Preço Total =>	781,10	

15.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,86	1,86

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2800
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
							Custo horário total de equipamentos		1176,9191

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	1199,0382
Produção de equipe	672,8
Custo unitário de execução	1,7822
Custo do FIC	0,0793

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03		
Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,29		
		Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.137,94		

15.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,54	4,54

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
							Custo horário total de equipamentos		454,9396

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	477,0587
Produção de equipe	110,13
Custo unitário de execução	4,3318
Custo do FIC	0,2045

	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20		
Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,61		
		Quant. =>	9,00	Preço Total =>	50,49		

15.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	12,07	12,07

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
							Custo horário total de equipamentos		854,2283

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	876,3474
Produção de equipe	126,63
Custo unitário de execução	6,9205

Processo Administrativo
FLS N°
Rubrica

							Custo do FIC	0,0877
D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,60	1,76
							Custo total de atividades auxiliares	1,7604
E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,6000	3,3000
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,3008
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
					LN	RP	P FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,32 0,0000	5914329 0,00 1,06 0,0000	5914344 0,00 0,87 0,0000 –	0,0000
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,85		Valor com BDI =>	14,92
						Quant. =>	201,00 Preço Total =>	2.998,92

15.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	454,94	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	36,18

15.2			TRANSPORTE						611,26
15.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,99	0,99
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800
							Custo horário total de equipamentos		306,0759
							Custo horário total de execução		306,0759
							Produção de equipe		311,25
							Custo unitário de execução		0,9834
							Custo do FIC		0,0076
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
							Custo do FIT		0
							Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22
						Quant. =>	501,04	Preço Total =>	611,26

16			JACARANDÁ/ACENTAMENTO						5.226,56
16.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						4.961,80
16.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
							Custo horário total de equipamentos		1032,1171
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000			22,12		44,24
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		44,2382
							Custo horário total de execução		1076,3553
							Produção de equipe		1532,91
							Custo unitário de execução		0,7022
							Custo do FIC		0,0324
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
							Custo do FIT		0
							Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	736,00	Preço Total =>	662,40

16.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Processo Administrativo
FLS Nº 43
Rubrica

Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário				m²	1,0000000	1,86	1,86
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**			**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		**Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100		253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500		244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300		4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600		326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100		116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400		232,0100
								Custo horário total de equipamentos		**1176,9191**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**					**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000					22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)		**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra		**22,1191**
								Custo horário total de execução		**1199,0382**
								Produção de equipe		**672,8**
								Custo unitário de execução		**1,7822**
								Custo do FIC		**0,0793**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**			**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**		
								Custo do FIT		**0**
								Custo total de transporte		**0**
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>		2,29
						Quant. =>	**787,42**	**Preço Total =>**		**1.803,19**

16.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida				m³	1,0000000	4,54	4,54
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**			**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		**Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400		454,9400
								Custo horário total de equipamentos		**454,9396**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**					**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000					22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)		**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra		**22,1191**
								Custo horário total de execução		**477,0587**
								Produção de equipe		**110,13**
								Custo unitário de execução		**4,3318**
								Custo do FIC		**0,2045**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**			**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**		
								Custo do FIT		**0**
								Custo total de transporte		**0**
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,20
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>		5,61
						Quant. =>	**8,00**	**Preço Total =>**		**44,88**

16.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário				m³	1,0000000	12,07	12,07
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**			**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400		302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600		333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200		218,1700
								Custo horário total de equipamentos		**854,2283**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**					**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000					22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)		**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra		**22,1191**
								Custo horário total de execução		**876,3474**
								Produção de equipe		**126,63**
								Custo unitário de execução		**6,9205**
								Custo do FIC		**0,0877**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**				**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³				1,60	1,76
								Custo total de atividades auxiliares		**1,7604**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**			**Preço Unitário**	**Custo Horário**

Processo Administrativo
FLS Nº 424
Rubrica

Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,6000	3,3000
								Custo Total dos Tempos Fixos	**3,3008**

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição		4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,32 0,0000	5914329 0,00 1,06 0,0000	5914344 0,00 0,87 0,0000	--	0,0000
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92
						Quant. =>	**162,34**	**Preço Total =>**	**2.422,11**

16.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	454,94	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	**162,34**	**Preço Total =>**	**29,22**

16.2			TRANSPORTE						264,76
16.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,99	0,99
	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800
								Custo horário total de equipamentos	**306,0759**
								Custo horário total de execução	**306,0759**
								Produção de equipe	**311,25**
								Custo unitário de execução	**0,9834**
								Custo do FIC	**0,0076**

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22
						Quant. =>	**217,02**	**Preço Total =>**	**264,76**

17			POV. MELANCIAS I/MELANCIAS II						6.653,67
17.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						6.004,63
17.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
								Custo horário total de equipamentos	**1032,1171**
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**44,2382**
								Custo horário total de execução	**1076,3553**
								Produção de equipe	**1532,91**
								Custo unitário de execução	**0,7022**
								Custo do FIC	**0,0324**

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	**867,89**	**Preço Total =>**	**781,10**

17.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,86	1,86
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600

Processo Administrativo
FLS Nº 45
Rúbrica

Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
								Custo horário total de equipamentos	1176,9191

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1199,0382
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7822
								Custo do FIC	0,0793

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,29
						Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.137,94

17.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,54	4,54

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
								Custo horário total de equipamentos	454,9396

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	477,0587
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,3318
								Custo do FIC	0,2045

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,61
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	50,49

17.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	12,07	12,07

	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
								Custo horário total de equipamentos	854,2283

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	876,3474
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,9205
								Custo do FIC	0,0877

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,60	1,76
								Custo total de atividades auxiliares	1,7604

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,6000	3,3000
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,3008

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,32 0,0000	5914329 0,00 1,06 0,0000	5914344 0,00 0,87 0,0000	--	0,0000
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92
							Quant. =>	**201,00** **Preço Total =>**	**2.998,92**

17.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m³	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	454,94	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
							Quant. =>	**201,00** **Preço Total =>**	**36,18**

17.2			TRANSPORTE						649,04
17.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,99	0,99
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800
								Custo horário total de equipamentos	**306,0759**
								Custo horário total de execução	**306,0759**
								Produção de equipe	**311,25**
								Custo unitário de execução	**0,9834**
								Custo do FIC	**0,0076**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22
							Quant. =>	**532,00** **Preço Total =>**	**649,04**

18			POV. PASSARINHO/FERMOSO						5.556,67
18.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						4.961,80
18.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
								Custo horário total de equipamentos	**1032,1171**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**44,2382**
								Custo horário total de execução	**1076,3553**
								Produção de equipe	**1532,91**
								Custo unitário de execução	**0,7022**
								Custo do FIC	**0,0324**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
							Quant. =>	**736,00** **Preço Total =>**	**662,40**

18.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,86	1,86
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100

Processo Administrativo
FLS Nº 47
Rubrica

							Custo horário total de equipamentos	1176,9191
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	1199,0382
							Produção de equipe	672,8
							Custo unitário de execução	1,7822
							Custo do FIC	0,0793
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
					LN	RP	P FE	
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43		Valor com BDI =>	2,29
						Quant. =>	787,42 Preço Total =>	1.803,19

18.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,54	4,54
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
							Custo horário total de equipamentos		454,9396
	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,12		22,12
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		22,1191
							Custo horário total de execução		477,0587
							Produção de equipe		110,13
							Custo unitário de execução		4,3318
							Custo do FIC		0,2045
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P FE		
							Custo do FIT		0
							Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,20
				Valor do BDI =>	1,07		Valor com BDI =>		5,61
						Quant. =>	8,00 Preço Total =>		44,88

18.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	12,07	12,07
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
							Custo horário total de equipamentos		854,2283
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,12		22,12
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		22,1191
							Custo horário total de execução		876,3474
							Produção de equipe		126,63
							Custo unitário de execução		6,9205
							Custo do FIC		0,0877
D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,60		1,76
							Custo total de atividades auxiliares		1,7604
E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,6000		3,3000
							Custo Total dos Tempos Fixos		3,3008
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	–	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,32	1,06	0,87		
					0,0000	0,0000	0,0000		
							Custo do FIT		0
							Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,28

Processo Administrativo
FLS Nº 148
Rubrica

			Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92
					Quant. =>	162,34	Preço Total =>	2.422,11

18.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m³	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	454,94	0,15

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18	
		Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22	

18.2			TRANSPORTE					594,87
18.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,99	0,99

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800

Custo horário total de equipamentos	306,0759
Custo horário total de execução	306,0759
Produção de equipe	311,25
Custo unitário de execução	0,9834
Custo do FIC	0,0076

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22	
		Quant. =>	487,60	Preço Total =>	594,87	

19			SANTANA/TORRES DE BAIXA GRANDE					5.249,52
19.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					4.961,80
19.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73	0,73

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200

Custo horário total de equipamentos	1032,1171

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	22,12	44,24

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	44,2382
Custo horário total de execução	1076,3553
Produção de equipe	1532,91
Custo unitário de execução	0,7022
Custo do FIC	0,0324

	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03	
Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90	
		Quant. =>	736,00	Preço Total =>	662,40	

19.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,86	1,86

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100

Custo horário total de equipamentos	1176,9191

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

							Custo horário total de execução	1199,0382
							Produção de equipe	672,8
							Custo unitário de execução	1,7822
							Custo do FIC	0,0793
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade				Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
			Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,29
						Quant. =>	787,42 Preço Total =>	1.803,19

19.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,54	4,54

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
							Custo horário total de equipamentos	454,9396

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			22,12	22,12
						Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
						Custo horário total de mão de obra	22,1191
						Custo horário total de execução	477,0587
						Produção de equipe	110,13
						Custo unitário de execução	4,3318
						Custo do FIC	0,2045

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade				Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,61
						Quant. =>	8,00 Preço Total =>	44,88

19.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611 SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	12,07	12,07

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
							Custo horário total de equipamentos	854,2283

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			22,12	22,12
						Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
						Custo horário total de mão de obra	22,1191
						Custo horário total de execução	876,3474
						Produção de equipe	126,63
						Custo unitário de execução	6,9205
						Custo do FIC	0,0877

D	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,60	1,76
						Custo total de atividades auxiliares	1,7604

E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,6000	3,3000
						Custo Total dos Tempos Fixos	3,3008

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade				Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
Composição	4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,32	1,06	0,87		
				0,0000	0,0000	0,0000		
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92
						Quant. =>	162,34 Preço Total =>	2.422,11

19.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição Próprio 01	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	454,94	0,15
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
					Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

19.2		TRANSPORTE						287,72
19.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,99	0,99
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800
							Custo horário total de equipamentos	306,0759
							Custo horário total de execução	306,0759
							Produção de equipe	311,25
							Custo unitário de execução	0,9834
							Custo do FIC	0,0076
F	Momento de	Banco Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22
					Quant. =>	235,84	Preço Total =>	287,72

20		POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO						6.615,89
20.1		REVESTIMENTO PRIMÁRIO						6.004,63
20.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
							Custo horário total de equipamentos	1032,1171
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	44,2382
							Custo horário total de execução	1076,3553
							Produção de equipe	1532,91
							Custo unitário de execução	0,7022
							Custo do FIC	0,0324
F	Momento de	Banco Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
					Quant. =>	867,89	Preço Total =>	781,10

20.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,86	1,86
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
							Custo horário total de equipamentos	1176,9191
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	1199,0382
							Produção de equipe	672,8
							Custo unitário de execução	1,7822
							Custo do FIC	0,0793
F	Momento de	Banco Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário

Processo Administrativo
FLS Nº 51
Rubrica

		LN	RP	P	FE	
					Custo do FIT	0
					Custo total de transporte	0
	MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
	Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,29
			Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.137,94

20.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,54	4,54

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
						Custo horário total de equipamentos		454,9396

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12
				Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
				Custo horário total de mão de obra	22,1191
				Custo horário total de execução	477,0587
				Produção de equipe	110,13
				Custo unitário de execução	4,3318
				Custo do FIC	0,2045

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,61
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	50,49

20.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611 SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	12,07	12,07

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
						Custo horário total de equipamentos		854,2283

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12
				Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
				Custo horário total de mão de obra	22,1191
				Custo horário total de execução	876,3474
				Produção de equipe	126,63
				Custo unitário de execução	6,9205
				Custo do FIC	0,0877

	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Composição	4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³	1,60	1,76
					Custo total de atividades auxiliares	1,7604

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,6000	3,3000
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,3008

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição		4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,32 0,0000	5914329 0,00 1,06 0,0000	5914344 0,00 0,87 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	2.998,92

20.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição Próprio 01	Reparação das Jazidas		m³	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	454,94	0,15
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
					Quant. =>	201,00	Preço Total =>	36,18

Processo Administrativo
FLS Nº 50

Rubrica

20.2		TRANSPORTE						611,26
20.2.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,99	0,99
A	**Código Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
				Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800
							Custo horário total de equipamentos	**306,0759**
							Custo horário total de execução	**306,0759**
							Produção de equipe	**311,25**
							Custo unitário de execução	**0,9834**
							Custo do FIC	**0,0076**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**			**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22
						Quant. =>	**501,04**	**Preço Total =>**	**611,26**

Total sem BDI	**105.301,09**
Total do BDI	**24.634,48**
Total Geral	**129.935,57**

Processo Administrativo
FLS Nº 53
Rubrica

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	H - 00000014	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000	7.450,49	7.450,49
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	25,0000000	131,95	3.298,75
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	80,0000000	38,42	3.073,60
Insumo	E9093	SICRO3	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento	H	30,0000000	35,94	1.078,14
				MO sem LS => 5.781,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	5.781,60
				Valor do BDI => 1.760,55			Valor com BDI =>	9.211,04

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	464,04	464,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	21,71	24,28
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	25,31	12,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	26,97	10,05
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,70	0,43
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,74	0,27
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,10	16,36
				MO sem LS => 29,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,29
				Valor do BDI => 109,65			Valor com BDI =>	573,69

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	H - 00000029	Próprio	MOBILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4.845,23	4.845,23
Insumo	COTAÇÃO MOBILIZACÃO	Próprio	MOBILIZAÇÃO	Equipamento	UN	1,7380000	2.787,82	4.845,23
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1.144,92			Valor com BDI =>	5.990,15

2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, deslocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73	0,73

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.032,1200	417,6200	1.032,1200
							Custo horário total de equipamentos		1032,1171

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	22,12	44,24
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
					Custo horário total de mão de obra	44,2382
					Custo horário total de execução	1076,3553
					Produção de equipe	1532,91
					Custo unitário de execução	0,7022
					Custo do FIC	0,0324

Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	FE	Custo Horário
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
				MO sem LS => 0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI => 0,17			Valor com BDI =>	0,90

2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,86	1,86

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	353,7300	96,1100	253,2600
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	244,7600	112,0500	244,7600
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0700	3,5300	4,1600
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	333,2500	165,0600	326,5300
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	179,0900	72,5100	116,2100
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	341,0700	149,7400	232,0100
							Custo horário total de equipamentos		1176,9191

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
					Custo horário total de mão de obra	22,1191
					Custo horário total de execução	1199,0382
					Produção de equipe	672,8
					Custo unitário de execução	1,7822

Processo Administrativo
FLS Nº 524
Rúbrica

							Custo do FIC	0,0793
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
			Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,29

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,54	4,54

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	454,9400	187,5400	454,9400
							Custo horário total de equipamentos		454,9396

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	477,0587
							Produção de equipe	110,13
							Custo unitário de execução	4,3318
							Custo do FIC	0,2045

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,61

2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	12,07	12,07

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	341,0700	149,7400	302,8000
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	333,2500	165,0600	333,2500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	275,8800	83,5200	218,1700
							Custo horário total de equipamentos		854,2283

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	876,3474
							Produção de equipe	126,63
							Custo unitário de execução	6,9205
							Custo do FIC	0,0877

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,60	1,76
							Custo total de atividades auxiliares	1,7604

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,6000	3,3000
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,3008

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade				Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
				LN	RP	P	FE		
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,32	1,06	0,87		
					0,0000	0,0000	0,0000		
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	14,92

2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	454,94	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18

2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,99	0,99

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	306,0800	89,7800	306,0800
							Custo horário total de equipamentos		306,0759
							Custo horário total de execução		306,0759
							Produção de equipe		311,25
							Custo unitário de execução		0,9834

Processo Administrativo
FLS Nº 55
Rubrica

							Custo do FIC	0,0076
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,22

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	26,97	26,97
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,33	20,33
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,46	2,46
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,44	0,44
			MO sem LS =>	20,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,56
			Valor do BDI =>	6,37			Valor com BDI =>	33,34

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]posição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,33	0,23
			MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,23
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	31,85	0,67
			MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,67
			Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,82

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	125,35	1,85
			MO sem LS =>	1,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,85
			Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,28

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	20,33	0,30
			MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,37

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	14,86	0,31
			MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,31
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,38

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914353 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre			t	1,0000000	1,60	1,60

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9506 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	4,0000000	0,79	0,21	195,8600	76,5400	683,2100
							Custo horário total de equipamentos	683,2102
							Custo horário total de execução	683,2102
							Produção de equipe	431,6
							Custo unitário de execução	1,583
							Custo do FIC	0,0187

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	1,97

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	38,42	38,42
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,46	2,46

Processo Administrativo
FLS Nº 56
Rúbrica

Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	31,85	31,85
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,28	1,28
			MO sem LS =>	32,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,52
			Valor do BDI =>	9,07			Valor com BDI =>	47,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	131,95	131,95
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	125,35	125,35
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,46	2,46
				MO sem LS =>	127,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	127,20
				Valor do BDI =>	31,17			Valor com BDI =>	163,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	1,0000000	1,60	1,60

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	331,7700	153,0800	331,7700
								Custo horário total de equipamentos	331,7675

	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário Total
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	353,8866
								Produção de equipe	230,19
								Custo unitário de execução	1,5374
								Custo do FIC	0,0654

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	1,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	29,07	29,07
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,33	20,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,46	2,46
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,05	2,05
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS =>	20,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,63
				Valor do BDI =>	6,86			Valor com BDI =>	35,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira		m²	1,0000000	25,31	25,31
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4529000	29,07	13,16
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material		L	0,3257000	37,31	12,15
				MO sem LS =>	9,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,34
				Valor do BDI =>	5,98			Valor com BDI =>	31,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	21,71	21,71
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	14,86	14,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,46	2,46
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS =>	15,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,17
				Valor do BDI =>	5,13			Valor com BDI =>	26,84

Processo Administrativo
FLS Nº 57
Rubrica

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914314	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	1,32	1,32

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	195,8600	76,5400	195,8600

Custo horário total de equipamentos	195,8602
Custo horário total de execução	195,8602
Produção de equipe	149,4
Custo unitário de execução	1,311
Custo do FIC	0,0125

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914329	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	1,06	1,06

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	195,8600	76,5400	195,8600

Custo horário total de equipamentos	195,8602
Custo horário total de execução	195,8602
Produção de equipe	186,75
Custo unitário de execução	1,0488
Custo do FIC	0,0108

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914344	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,87	0,87

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	195,8600	76,5400	195,8600

Custo horário total de equipamentos	195,8602
Custo horário total de execução	195,8602
Produção de equipe	224,1
Custo unitário de execução	0,874
Custo do FIC	0

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,07

Total sem BDI	105.301,09
Total do BDI	24.634,48
Total Geral	129.935,57

Processo Administrativo
FLS Nº
Rúbrica

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piaui
SICRO3 - 10/2025 - Piaui

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
E9762	SICRO3		Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	H	50,5097659	0,9749703	412,00	165,06	20.810,07	160,93	20.971,00	16,14%	20.971,00	16,14%
E9524	SICRO3		Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	32,1693139	19,3154223	421,66	149,74	13.564,57	2.892,30	16.456,88	12,67%	37.427,88	28,80%
E9506	SICRO3		Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	Equipamento	H	51,8538233	13,7839277	242,14	76,54	12.555,99	1.055,00	13.610,98	10,48%	51.038,86	39,28%
E9541	SICRO3		Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Equipamento	H	9,9569577	0,0000000	1.276,01	417,62	12.705,14	0,00	12.705,14	9,78%	63.744,00	49,06%
E9579	SICRO3		Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	22,5034859	0,0000000	378,40	89,78	8.515,36	0,00	8.515,36	6,55%	72.259,36	55,61%
E9571	SICRO3		Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	14,8682967	9,5059602	437,32	96,11	6.502,22	913,61	7.415,83	5,71%	79.675,19	61,32%
E9685	SICRO3		Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	H	24,3742568	0,0000000	302,59	112,05	7.375,48	0,00	7.375,48	5,68%	87.050,66	67,00%
E9605	SICRO3		Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Equipamento	H	18,9773355	8,1331438	341,07	83,52	6.472,63	679,29	7.151,92	5,50%	94.202,58	72,50%
E9515	SICRO3		Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	Equipamento	H	16,4091703	0,0000000	410,16	153,08	6.730,45	0,00	6.730,45	5,18%	100.933,03	77,68%
COTAÇÃO MOBILIZAC	Próprio		MOBILIZAÇÃO	Equipamento	UN	1,7380000	0,0000000	3.446,58	2.787,82	5.990,16	0,00	5.990,16	4,61%	106.923,19	82,29%
00002707	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	25,3690000		154,97		3.931,44		3.931,44	3,03%	110.854,63	85,32%
E9577	SICRO3		Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	9,9934453	14,3808115	221,41	72,51	2.212,62	1.042,76	3.255,38	2,51%	114.110,01	87,82%
00004083	SINAPI		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	81,6960000		39,38		3.216,87		3.216,87	2,48%	117.326,88	90,30%
P9824	SICRO3		Servente	Mão de Obra	h	89,2795371		27,35		2.441,42		2.441,42	1,88%	119.768,31	92,18%
00004813	SINAPI		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	3,7500000		494,52		1.854,45		1.854,45	1,43%	121.622,76	93,60%
E9540	SICRO3		Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	2,6732652	0,0000000	562,44	187,54	1.503,56	0,00	1.503,56	1,16%	123.126,32	94,76%
E9093	SICRO3		Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento	H	30,0000000	0,0000000	44,43	6,62	1.332,91	0,00	1.332,91	1,03%	124.459,23	95,79%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	111,4423125		3,04		338,93		338,93	0,26%	124.798,16	96,05%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	111,4423125		1,77		197,02		197,02	0,15%	124.995,18	96,20%
00043487	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	80,0000000		1,58		126,60		126,60	0,10%	125.121,77	96,30%
E9518	SICRO3		Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	9,9934453	14,3808115	6,26	3,53	62,58	50,73	113,31	0,09%	125.235,08	96,38%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,2836787		18,37		78,70		78,70	0,06%	125.313,78	96,44%
00004509	SINAPI		SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	12,0311250		6,31		75,86		75,86	0,06%	125.389,63	96,50%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	86,4423125		0,70		60,92		60,92	0,05%	125.450,55	96,55%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4145122		25,13		35,55		35,55	0,03%	125.486,10	96,58%
00007340	SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,6106875		46,13		28,17		28,17	0,02%	125.514,27	96,60%
00043486	SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	25,0000000		0,95		23,80		23,80	0,02%	125.538,07	96,62%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8617215		25,13		21,66		21,66	0,02%	125.559,73	96,63%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	111,4423125		0,10		11,02		11,02	0,01%	125.570,75	96,64%
00043463	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	80,0000000		0,10		7,91		7,91	0,01%	125.578,66	96,65%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,1947500		1,72		7,21		7,21	0,01%	125.585,87	96,65%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,1947500		0,75		3,16		3,16	0,00%	125.589,03	96,65%
00043483	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,3983750		1,77		2,47		2,47	0,00%	125.591,51	96,66%

Processo Administrativo
FLS Nº 59
Rubrica

00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,8491875	2,53	2,15	2,15	0,00%	125.593,66	96,66%
00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0423750	47,84	2,03	2,03	0,00%	125.595,69	96,66%
00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,8491875	2,29	1,94	1,94	0,00%	125.597,63	96,66%
00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0495000	25,64	1,27	1,27	0,00%	125.598,90	96,66%
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,3983750	0,54	0,76	0,76	0,00%	125.599,66	96,66%
00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	25,0000000	0,01	0,31	0,31	0,00%	125.599,97	96,66%

Equipamento	R$ 113.128,34
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 0,00
Mão de Obra	R$ 9.725,65
Material	R$ 1.961,77
Serviços	R$ 0,00
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Encargos Complementares	R$ 784,20
Franquia	R$ 0,00
Outros	R$ 0,00
Total sem BDI	**105.301,09**
Total do BDI	**24.634,48**
Total Geral	**129.935,57**

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

B.D.I.
23,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	3.433,0	14,92	51.220,36	39,42	39,42
4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	16.399,0	2,29	37.553,71	28,90	68,32
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	15.263,12	0,90	13.736,80	10,57	78,89
00000014	H - Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0	9.211,04	9.211,04	7,09	85,98
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	7.004,21	1,22	8.545,13	6,58	92,56
00000029	H - Próprio	MOBILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	5.990,15	5.990,15	4,61	97,17
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	3,75	573,69	2.151,33	1,66	98,82
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	162,08	5,61	909,26	0,70	99,52
Composição	Próprio	Reparação das Jazidas		m³	3.433,0	0,18	617,94	0,48	100,00

Total sem BDI	**105.301,09**
Total do BDI	**24.634,48**
Total Geral	**129.935,57**

Processo Administrativo
FLS Nº 61
Rubrica

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 12/2025 - Piauí 23,63%
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

Encargos
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		17.352,52	17.352,52
2	SEDE/ POV. TINGUIS/MALHADA DA PEDRA AUDIENCIA/BOCAINA	100,00%	100,00%
		5.445,98	5.445,98
3	SEDE/JOSÉ DE BARROS/POV. SANTANA/SÃO CRISTOVÃO	100,00%	100,00%
		6.507,07	6.507,07
4	GUARÍBAS/MALHADA DA PEDRA	100,00%	100,00%
		5.211,29	5.211,29
5	LOC. PASSAGENS/POV. UNHA DE GATO/POV. MILHOS	100,00%	100,00%
		6.462,13	6.462,13
6	POV. JOSÉ DE BARROS/BAIXAS/POV. MILHOS	100,00%	100,00%
		5.215,92	5.215,92
7	POV. SÃO CRISTOVÃO/ESCONDIDO	100,00%	100,00%
		5.331,26	5.331,26
8	POV. SÃO CRISTOVÃO/SERRA MARACUJÁ-DIVISA	100,00%	100,00%
		6.685,39	6.685,39
9	MANDACARÚ/ SERRA MARACUJÁ-DIVISA	100,00%	100,00%
		6.347,01	6.347,01
10	MANDACARÚ/BAIXAS	100,00%	100,00%
		5.318,16	5.318,16
11	ENTRONCAMENTO PI 407/BOA MENTE	100,00%	100,00%
		5.218,00	5.218,00
12	LOC. BORRACHAS I/BORRACHAS II	100,00%	100,00%
		6.644,49	6.644,49
13	TIGUIS DIVISA/BOCAINA	100,00%	100,00%
		5.436,38	5.436,38
14	TINGUIS/BAIXA DO TOURO	100,00%	100,00%
		6.841,77	6.841,77
15	POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO	100,00%	100,00%
		6.615,89	6.615,89
16	JACARANDÁ/ACENTAMENTO	100,00%	100,00%
		5.226,56	5.226,56
17	POV. MELANCIAS I/MELANCIAS II	100,00%	100,00%
		6.653,67	6.653,67
18	POV. PASSARINHO/FERMOSO	100,00%	100,00%
		5.556,67	5.556,67
19	SANTANA/TORRES DE BAIXA GRANDE	100,00%	100,00%
		5.249,52	5.249,52
20	POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO	100,00%	100,00%
		6.615,89	6.615,89
Porcentagem			100,0%
Custo			129.935,57
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			129.935,57

Processo Administrativo
FLS Nº 62
Rubrica

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

B.D.I.
23,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - BDI

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		5,50%
		Total do Grupo	**5,50%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	RISCOS		1,27%
		Total do Grupo	**1,27%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	SEGURO+GARANTIA		0,80%
		Total do Grupo	**0,80%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	DESPESAS FINANCEIRAS		1,24%
		Total do Grupo	**1,24%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	LUCRO		5,97%
		Total do Grupo	**5,97%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		3,00%
	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		0,00%
		Total do Grupo	**6,65%**

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI: (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **23,63%**

Processo Administrativo
FLS Nº 163
Rubrica

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço
1920260008586

1. Responsável Técnico

BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **1909916595**
Registro: **22045**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PI** CPF/CNPJ: **01519467000105**
Logradouro: **AVENIDA LUIS BORGES DE SOUSA** **Nº: 660**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: SÃO LUÍS DO PIAUÍ **UF: PI** **CEP: 64638-000**
Contrato: **Sem número** celebrado em **29/01/2026** Vinculado à ART:
Valor: R$ **500,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **SEDE E VÁRIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO** **Nº: S/N**
Complemento: **Bairro: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO**
Cidade: SÃO LUÍS DO PIAUÍ **UF: PI** **CEP: 64638-000**
Data de Início: **29/01/2026** Previsão de Término: **31/07/2026** Coordenadas Geográficas: **-6.786173, -41.280405**
Finalidade: **OUTRO** Código:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PI** CPF/CNPJ: **01519467000105**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
ELABORAÇÃO		
PROJETO DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS	1,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Processo Administrativo
FLS Nº 104
Rubrica

7. Entidade de Classe

ASSOC. PROFIS. DOS ENG.DE PICOS-ASPENP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI (Local), **29 de Janeiro de 2026** (Data)

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES
RNP: 1909916595
Data: 29/01/26 16:48

BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES - CPF: 02411764332

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PI - CPF/CNPJ: 01519467000105

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **108,39** Registrada em **29/01/2026 02:52:23** Valor Pago: R$ **108,39** Nosso Número: **8201800863** Baixada em:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 012/2026

INTERESSADO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ASSUNTO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI**

DESPACHO:

Conforme informação levantada pela a diretoria de departamento de obras e serviços públicos em face às necessidades do Município de São Luís do Piauí - PI, **autorizo a abertura do procedimento de dispensa de licitação** para a realização da despesa solicitada.

Preliminarmente à autorização para a contratação pretendida, encaminhe-se o processo para saneamento processual e tramitação pelos seguintes setores:

Ao Setor Contábil e Financeiro do Município, para providenciar as informações orçamentárias.

Em seguida, ao Setor de Licitações, para que o Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio designados através de Portaria da **Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI,** tome as devidas providências legais e consequente realização do referido certame licitatório, na conformidade da lei e do direito.

São Luís do Piauí- PI, 29 de janeiro de 2026.

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 05
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

À Comissão Permanente de Licitação – CPL

São Luís do Piauí – PI

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

Em relação a aquisição pretendida, constante no **Processo Administrativo nº 012/2026,** informamos que existe disponibilidade orçamentária, estando à despesa enquadrada nos seguintes termos:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

DISPENSA ELETRÔNICA Nº **002/2026** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **012/2026**

Fonte	Descrição	**PROGRAMA DE TRABALHO**	Descrição	**ELEMENTO DE DESPESA**	Descrição
500	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.782.0018.1418.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais	44.90.51	Obras e Instalações

A dotação acima demonstra ser suficiente para o suporte da despesa.

Declaro que a despesa está de acordo com o Art. 16, §1º, inciso I e II da Lei Complementar nº 101/ 2000.

Dessa forma, encaminhamos o presente ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, para que dê continuidade.

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

São Luís do Piauí, 29 de janeiro de 2026.

VISTO. DE ACORDO.

CONTADOR

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Processo Administrativo
FLS Nº 07
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA N.º 40/2025, de 01 de julho de 2025.

"Designa Agente de Contratação e Comissão de Contratação para conduzir os atos das licitações e contratações municipais lastreados na Lei Federal nº 14.133/2021."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI – ESTADO DO PIAUÍ, usando de suas atribuições legais **e constitucionais, etc.**

Art. 1º Designa-se o servidor **JOÃO DAVID DE ARAÚJO BORGES CPF nº 065.736.603-07**, para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º Designa-se os servidores **RONIÉLIA MARIA DE SOUSA CHAGAS CPF nº 069.922.023-83 e MARIA ALDENICE DE ARAÚJO CPF nº 257.246.978-23** para exercerem as funções atinentes à COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, nos limites daquela Lei.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação no desempenho de suas atribuições, em conjunto ou isoladamente.

Art. 3º Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e da Comissão de Contratação a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, especialmente aquelas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 1º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 2º O Agente de Contratação convocará os membros da Comissão de Contratação quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais, nos limites legais.

Processo Administrativo
FLS Nº 68
Rúbrica

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

§ 3º O Agente de Contratação e/ou a Comissão de Contratação poderá convocar servidores públicos efetivos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

Art. 4º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 01 de julho de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpre-se

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

Assinado digitalmente por RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 69
Rubrica

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Id:10EF33191D80F226

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI
RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA
41.522.786/0001-08 Exercício: 2025

DECRETO Nº 10 , DE 26 DE MAIO DE 2025 - LEI N.5

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências

DECRETA:
Artigo 1o. - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$38.750,85 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 38.750,85

02 02 02 EDUCAÇAO - FUNDEB - FUNDO NAC DE EDUC BASICA

485	12.365.0003.2009.0000	Educação ao Acesso de Todos	38.750,85
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.. 1 542 00
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	999 000	Não se aplica	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação.

02 02 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

356	12.365.0003.1060.0000	Educação ao Acesso de Todos	-38.750,85
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Gruno 1 670 00
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	
	999 000	Não se aplica	

-38.750,85

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO
PREFEITO MUNICIPAL
349.381.883-49

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR
868.332.203-63

PATOS DO PIAUI, 26 de maio de 2025

Id:030E7C65761CF312

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA N.º 39/2025, de 01 de julho de 2025.

"**Exonera** Agente de Contratação e Comissão de Contratação para conduzir os atos das licitações e contratações municipais lastreados na Lei Federal nº 14.133/2021."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI – ESTADO DO PIAUÍ, usando de suas atribuições legais **e constitucionais, etc.**

Art. 1º *Exonera* o servidor **FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO, CPF Nº 073.175.008-01**, da função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí,

Art. 2º Exonera os servidores **JOÃO DAVID DE ARAÚJO BORGES CPF nº 065.736.603-07 e MARIA ALDENICE DE ARAÚJO CPF nº 257.246.978-23** das funções da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO deste município.

Art. 3º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 01 de julho de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpre-se

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Assinado digitalmente por RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:0471C1DDD3A6F372

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA N.º 40/2025, de 01 de julho de 2025.

"Designa Agente de Contratação e Comissão de Contratação para conduzir os atos das licitações e contratações municipais lastreados na Lei Federal nº 14.133/2021."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI – ESTADO DO PIAUÍ, usando de suas atribuições legais **e constitucionais, etc.**

Art. 1º Designa-se o servidor **JOÃO DAVID DE ARAÚJO BORGES CPF nº 065.736.603-07**, para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais denvadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º Designa-se os servidores **RONIÉLIA MARIA DE SOUSA CHAGAS CPF nº 069.922.023-83 e MARIA ALDENICE DE ARAÚJO CPF nº 257.246.978-23** para exercerem as funções atinentes à COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, nos limites daquela Lei.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação no desempenho de suas atribuições, em conjunto ou isoladamente.

Art. 3º Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e da Comissão de Contratação a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, especialmente aquelas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 1º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 2º O Agente de Contratação convocará os membros da Comissão de Contratação quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais, nos limites legais.

§ 3º O Agente de Contratação e/ou a Comissão de Contratação poderá convocar servidores públicos efetivos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

Art. 4º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 01 de julho de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpre-se

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Assinado digitalmente por RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luis do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 15/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 – inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

R E S O L V E

ARTIGO 1° - **NOMEAR** A SERVIDORA PUBLICA COMISSIONADA a Srª. **NUBIA DOS SANTOS SILVA,** portadora do CPF Nº 051.211.793-40 para assumir a **FUNÇÃO** de **FISCAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO** de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 17 de janeiro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

Assinado digitalmente por RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 21
Rúbrica

id:030E7E1E7149B2F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988361785
CEP: 64.638-000 – São Luis do Piaui (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 14/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 – inciso XXV da Lei Orgânica do Município, e com base no §5º do art. 29 decreto 57.654 de 20 janeiro de 1966 (Regulamento da Lei de Serviços Militar),

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR A Srª. **MARIA ANA DE SOUSA MOURA,** portadora do CPF Nº **015.397.903-80** para assumir a função de **COORDENADORA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR – 184** do município de São Luís do Piauí-PI.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 16 de janeiro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Assinado digitalmente por RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

id:0CC56469000FB311

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988361785
CEP: 64.638-000 – São Luis do Piaui (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 15/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 – inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR A SERVIDORA PUBLICA COMISSIONADA a **NUBIA DOS SANTOS SILVA,** portadora do CPF Nº 051.211.793-40 para assumir a **FUNÇÃO de FISCAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO** de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 17 de janeiro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Assinado digitalmente por RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

id:0CC56469000FB7F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988361785
CEP: 64.638-000 – São Luis do Piaui (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 16/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 – inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR O Srº. **LOURIVAL BARROS ROCHA,** portador do CPF Nº 831.547.873-72 para assumir o cargo em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 20 de janeiro de 2025.

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

id:01AB38A613BFBAA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988361785
CEP: 64.638-000 – São Luis do Piaui (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 17/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 – inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR O Srº. **ADAILTON DE MOURA BATISTA,** portador do CPF Nº 047.737.673-83 para assumir o cargo em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES** de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 20 de janeiro de 2025.

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 382
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 16/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 – inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

R E S O L V E

ARTIGO 1° - **NOMEAR** O Srº. **LOURIVAL BARROS ROCHA,** portador do CPF Nº 831.547.873-72 para assumir o cargo em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 20 de janeiro de 2025.

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 13
Rúbrica

Id:030E7E1E7149B2F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 14/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 – inciso XXV da Lei Orgânica do Município, e com base no §5º do art. 29 decreto 57.654 de 20 janeiro de 1966 (Regulamento da Lei de Serviços Militar),

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR A Srª. MARIA ANA DE SOUSA MOURA, portadora do CPF Nº **015.397.903-80** para assumir a função de **COORDENADORA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR – 184** do município de São Luís do Piauí-PI.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 16 de janeiro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Assinado digitalmente por RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:0CC56469000FB311

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 15/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 – inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR A SERVIDORA PUBLICA COMISSIONADA a **Srª. NUBIA DOS SANTOS SILVA,** portadora do CPF Nº 051.211.793-40 para assumir a **FUNÇÃO de FISCAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO** de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 17 de janeiro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Assinado digitalmente por RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:0CC56469000FB7F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 16/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 – inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR O Srº. **LOURIVAL BARROS ROCHA,** portador do CPF Nº 831.547.873-72 para assumir o cargo em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 20 de janeiro de 2025.

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:01AB38A613BFBAA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 17/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 – inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR O Srº. ADAILTON DE MOURA BATISTA, portador do CPF Nº 047.737.673-83 para assumir o cargo em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES** de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 20 de janeiro de 2025.

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

PARECER DE DISPENSA

Comissão Permanente de Licitação de São Luís do Piauí (PI)

JUSTIFICATIVA – CPL

Trata-se de solicitação do diretor do departamento de estradas e rodagens onde alega a necessidade de contratação direta, por meio de dispensa de licitação Contratação de objeto: contratação de empresa de engenharia para recuperação das estradas vicinais da zona rural do município de São Luís do Piauí - Pi

Conforme condições, quantidades e exigência estabelecidas neste aviso de contratação direta. Com o valor de referência orçado em R$ 129.935,57 (Cento e vinte e nove mil reais e nove centos e trinta cinco reais e cinquenta e sete centavos.)

O processo está instruído por meio de documento de formalização de demanda e termo de referência, foi realizada cotação em banco de preços oficiais, com planilha elaborada com os itens e as quantidades necessárias dos equipamentos a serem adquiridos e escolha da proposta mais vantajosa, também há informação de dotação orçamentária e autorização do Srº. Prefeito.

Registre-se que com a aprovação da nova lei de licitações, o valor da dispensa de licitação para compra e serviços comuns foi atualizado, e assim passou a ser de até R$ 77.973,11(setenta e sete mil reais nove centos e setenta e três reais e onze centavos), assim dita o Art. 75, II, da Lei 14.133/2021, com atualização do Decreto nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023.

Por outro lado, sabe-se que a Administração Pública tem o dever de licitar, como prever a mesma lei, entretanto, esse dispositivo legal, preceitua que em casos excepcionais, é possível a realização de contratação direta.

Assim, no caso em análise, não restam dúvidas que o objeto da contratação em comento destina-se a Contratação de empresa de engenharia para recuperação das estradas vicinais da zona rural do município de São Luís do Piauí - Pi

Com efeito, em face do amparo nos dispositivos legais acima mencionados e tendo todas as ações necessárias para habilitar a contratação direta, por estar dentro do valor limite para adoção dessa medida, entendemos ser possível a contratação direta, com dispensa de licitação, com respaldo legal no art. 75, II, da Lei n° 14.133/2021, com atualização do Decreto nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023.

São Luís do Piauí (PI), 29 de janeiro de 2026.

Presidente da CPL _____
João David de Araújo Borges
Roniélia Maria de Sousa Chagas
Maria Aldenice de Araújo

Processo Administrativo
FLS Nº 75
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

DESPACHO:

Verificada a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiro e, de acordo com a determinação do Exmo. S.r. Prefeito Municipal, procedo a abertura do processo de licitação sob a modalidade Dispensa Eletrônico para "contratação de empresa de engenharia para recuperação das estradas vicinais da zona rural do município de São Luís do Piauí - Pi. conforme". condições quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos. adotando-se as seguintes providências:

- Confeccione-se o Aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação e seu(s) anexo(s);

- Publique-se o Aviso da Licitação no local de costume;

- Publique-se em plataforma oficial de operacionalização de Pregão Eletrônico. No caso em tela, optou-se pela BBMNET;

São Luís do Piauí- PI, 29 de Janeiro de 2026.

João David de Araújo Borges
Agente de Contratação

Processo Administrativo
FLS Nº
Rúbrica

PREFEITURAMUNICIPALDESÃOLUÍSDOPIAUÍCNPJNº
. 01.519.467/0001-05
RuaSãoVicente-nº.338-Centro-Fone:(89)98835-1785CEP:
64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail:comissaolicitacaoslpi@outlook.com

PARECER JURÍDICO

REF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026

EMENTA: Parecer Jurídico acerca de processo de Dispensa – **DISPENSA ELETRÔNICA nº 002/2026.** Análise das minutas do edital e do contrato respectivo, que objetiva a **Contração de Empresa de Engenharia para Recuperação das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de São Luis do Piauí - PI.** Instrumentos que se harmoniza com o tipo apontado, de modo a cumprir os fins do processo seletivo e ao interesse público, nos termos da Lei nº 14.133/21.

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI, submete a exame a **Dispensa Eletrônica nº 002/2026,** que tem como escopo a **Contração de Empresa de Engenharia para Recuperação das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de São Luis do Piauí - PI**

A opção pela Dispensa Eletrônica se harmoniza com o volume dos recursos e com a natureza da seleção, registre-se que com a aprovação da nova lei de licitações, o valor da dispensa de licitação para compra e serviços comuns foi atualizado, e assim passou a ser de até R$ 59.906,12 (Cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e doze centavos), assim dita o Art. 75, II, da Lei 14.133/2021, com atualização do Decreto nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023.

Entretanto, não basta adequar o método e o tipo ao objeto do processo seletivo. Importa, também, cumprir os ditames dos artigos 72 e 75 da Lei nº 14.133/21, inclusive quanto à autuação, protocolo, numeração de folhas, criação de pasta, numeração de processo, resumo do objeto, data de abertura do processo, indicação de fonte de recursos, etc.

O fato é que, estão estabelecidos no Aviso de Dispensa e na minuta do respectivo contrato, os preços, o objeto com suas especificações, as condições de participação dos licitantes, o prazo de vigência do contrato, os critérios de habilitação, a apresentação dos documentos e propostas, critérios de disputa, exame e julgamento das propostas, e condições gerais, além de ficarem definidos data, horário e local de abertura de propostas.

Com essas considerações, conclui-se que os documentos sob análise atendem, na essência, as diretrizes da Lei de Licitações, e, especialmente, instrumentam suficientemente (segundo o interesse público) o cumprimento do objeto.

É o nosso Parecer. Salvo Melhor Juízo.

São Luís do Piauí-PI, 29 de Janeiro de 2026

Thaís Bezerra Borges Barros

THAÍS BEZERRA BORGES BARROS

OAB/PI 23865

ACESSORA JURÍDICA

Processo Administrativo
FLS Nº 09

Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL 002/2026
(Processo Administrativo n.° PA 012/2026)

Torna-se público que o Município de São Luís do Piauí, Estado do Piauí, através da Secretaria Municipal de Saúde realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento (menor preço) na hipótese do art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133, de 1ºde abril de 2021, e demais legislações aplicáveis.
Data da sessão: 06/02/2026 às 08h

Link: www.novobbmnetlicitacoes.com.br "Acesso Identificado"

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação para "**Contração de Empresa de Engenharia para Recuperação das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de São Luis do Piauí - PI**". Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.1. A contratação será feita através de lote único, conforme tabela constante no termo de referência.

1.1.1. Havendo mais de um item ou lote faculta -se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compõem.

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras BBMNET disponível no endereçoeletrônico www.novobbmnetlicitacoes.com.br "Acesso identificado"

2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalização.

2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente oupor seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotora do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s)anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

Processo Administrativo
FLS Nº 38
Rúbrica

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ouatue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

d) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

e) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea "c" também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

2.2.5. sociedades cooperativas.

Processo Administrativo FLS Nº

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTAINICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, carta-proposta, planilhas, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.3. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. Na proposta inicial não poderá haver identificação do fornecedor e deverá ser enviada exclusivamnete em formato "pdf", além de conter todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargosprevidenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

3.4.1. Os preços ofertados na proposta inicial serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributário da empresa implica o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o *Termo de Referência, Projeto Básico ou Projeto Executivo*, assumindo o proponente o compromisso de executaros serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.8. O licitante deverá confeccionar, de maneira individualizada e independente, a proposta comercial e as planilhas de custos, incluindo todos os elementos necessários para análise e julgamento da proposta, em conformidade com as especificações do edital e os parâmetros estabelecidos pela Administração Pública, não será aceito a mera reprodução ou copia através de "prints" das planilhas disponibilizadas pela Administração, sendo necessária a apresentação de planilhas próprias que demonstrem claramente os cálculos e estimativas de custos.

3.9. Os licitantes deverão apresentar Planilha Orçamentária, Planilha Resumo, composições de custos unitários, inclusive às composições auxiliares e complementares, com indicação da fonte e mês de referência dos insumos utilizados, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial de Cálculo, Detalhamento de Encargos Sociais e do BDI acompanhada da declaração de elaboração independente de proposta.

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

3.10. A proposta de licitação deverá ser composta pela carta-proposta comercial, incluindo todas as declarações exigidas, e pelas planilhas orçamentárias completas. A apresentação de apenas um desses documentos ou se inseridos de forma incompleta, não será considerada suficiente para o cumprimento das exigências do edital

3.11. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores **NÃO** poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

3.12. Há exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar, o licitante deverá apresentar

o recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, de 1% (um por cento) do valor global desta licitação, como condição de classificação de sua proposta na sua fase de análise, não podendo haver identificação da empresa, sob pena de desclasificação.

3.13. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

3.13.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.13.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.13.3. que está ciente e concorda com as con dições contidas no Aviso de ContrataçãoDireta e seus anexos;

3.13.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.13.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, nacondição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

4.1. 4.1. Encerrada a fase anterior, o licitante melhor classificado deverá, sob pena de desclassificação, enviar a proposta readequada no prazo de 60 (sessenta) minutos, onde será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

4.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

4.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

4.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

4.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.

4.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares adequados.

4.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar dadata de sua apresentação.

4.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

4.5.1. contiver vícios insanáveis;

4.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

emseus anexos;

4.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximodefinido para a contratação;

4.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelaAdministração;

4.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

4.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

4.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

4.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

4.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências,para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

4.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nãoalterem a substância das propostas;

4.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

4.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações doobjeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ouda área especializada no objeto.

4.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

4.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

4.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

5. HABILITAÇÃO

5.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do **ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO** deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

5.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

5.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

5.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

5.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

5.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

5.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

5.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

5.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

5.6. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo como estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

5.6.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

5.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado

6. CONTRATAÇÃO

6.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.2. O adjudicatário terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

6.2.1. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

6.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

6.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios aliestabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

6.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de ContrataçãoDireta e seus anexos;

6.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

6.4. O prazo de vigência da contratação é de 12(doze)meses, prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.

6.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

Processo Administrativo
FLS Nº 23
Rubrica

7. SANÇÕES

7.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

7.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

7.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

7.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

7.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

7.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente evidamente justificado;

7.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

7.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação semmotivo justificado;

7.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ouprestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

7.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução docontrato;

7.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

7.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração alsaquanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa.

7.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

7.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta eindireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3(três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta eindireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

Processo Administrativo FLS Nº 85 Rubrica

7.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

7.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

7.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

7.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

7.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

7.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

7.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

7.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O procedimento será divulgado na Plataforma BBMNET e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

8.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados(procedimento fracassado), a Administração poderá:

8.2.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;

8.2.2. Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços,sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

8.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

8.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de

Processo Administrativo FLS Nº Rubrica

habilitação, conforme o caso.

8.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

8.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectivanotificação.

8.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

8.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

8.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

8.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que nãoomprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

8.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

8.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta ede seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

8.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

8.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

8.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação e declarações;

8.13.2. ANEXO II – Planilha Orçamentária;

Processo Administrativo
FLS Nº 87
Rubrica

São Luís do Piauí – PI, 02 de janeiro de 2026

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

Processo Administrativo
FLS Nº 88
Rúbrica

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026
ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

HABILITAÇÃO

1. Para a habilitação junto à COMISSÃO, o PROPONENTE, inclusive as empresas que constituírem consórcio, deverão apresentar os seguintes documentos:

Habilitação Jurídica:

1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em se tratando de sociedades empresariais e sociedades simples, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de nomeação da diretoria em exercício.

1.1.1 Os documentos mencionados acima deverão estar acompanhados de todas as suas alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível com o objeto desta licitação.

1.2 Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de nomeação da diretoria em exercício.

1.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Nota: Empresas em consórcio deverão apresentar os documentos mencionados nos itens 1.1 a 1.3, anteriores, referentes a cada consorciada

Regularidade Fiscal:

1.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF;

1.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do PROPONENTE, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

1.6 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do PROPONENTE, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto à Dívida Ativa – ou outras equivalentes na forma da lei – expedidas, em cada esfera de governo, pelo Órgão competente;

1.7 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação do CRF – Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal;

1.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

1.9 Consulta Simplificada e específica atualizada que demonstre o histórico da empresa, expedida pela junta comercial do Estado sede da licitante, expedida nos últimos 30 (trinta) dias que antecedem a data aprazada para abertura do procedimento

Qualificação Técnica

1.14 Certidão de Registro no Conselho Regional competente da região a que estiver vinculado o PROPONENTE, que comprove atividade relacionada com o objeto da licitação, ou seja, especialização no ramo de Obras e Serviços de Engenharia.

1.15 A capacidade técnica será exigida do responsável técnico através de Atestado de Capacidade

Técnica ou CAT fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado registrado no órgão competente, no qual conste atividade com quantidades e características semelhantes ao objeto ora licitado.

1.15.1 – A qualificação do profissional verificada através de, no mínimo, 01 (um) profissional com experiência em Obras e Serviços de Engenharia, através da Certidão de Registro no Conselho Regional competente;

1.16 A comprovação da qualificação técnica do(s) profissional(is) exigido(s) no item anterior dar-se-á pela apresentação de:

1.16.1 Cópia da Carteira Profissional de Trabalho (CTPS) assinada pelo PROPONENTE ou da cópia da Ficha de Registro de Empregados (FRE), devidamente autenticadas em Cartório de Títulos e Documentos, que demonstre o vínculo empregatício do(s) profissional(ais)indicado(s).

a) Será admitida, ainda, a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado, o qual deverá ser com firma reconhecida de ambas as partes;

b) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa PROPONENTE, tal comprovação será feita por meio do ato constitutivo da mesma e Certidão do órgão competente, devidamente atualizada;

c) O(s) profissional(is) indicado(s) será(ão) o(s) responsável(is) pela prestação do serviço objeto desta licitação, compondo a respectiva equipe técnica. A substituição desse(s) profissional(is) só será admitida, em qualquer tempo, por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificações aqui exigidas e por motivos relevantes, justificáveis pelo PROPONENTE e aceitos pela CONTRATANTE.

Nota: No caso de empresas em consórcio, os documentos mencionados nos itens 1.9 a 1.13, anteriores, poderão ser apresentados por qualquer consorciado.

Qualificação Econômico-Financeira:

1.17 Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do PROPONENTE que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, bem como as certidões negativas cível, criminal e patrimonial. Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas há no máximo 60 (sessenta) dias da data estipulada para a abertura da sessão, em nome da empresa e sócios;

1.18 O balanço patrimonial, demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios social ou balanços gerais (art. 101 da Lei 4.322/64), já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da empresa.

Os balanços apresentados poderão ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

A documentação necessária para a comprovação da Capacidade Econômico-Financeira da licitante será constituída pelas demonstrações contábeis constantes do Balanço Patrimonial, referido ao último exercício encerrado, acompanhadas da publicação em Diário Oficial do balanço referente ao exercício encerrado, quando se tratar de Sociedade Anônima, apresentado de acordo com a alínea "a" deste subitem.

No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a apresentação dessa documentação servirá também para a comprovação de enquadramento nessa condição, de DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Processo Administrativo FLS Nº 29 Rubrica

1.5 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) conforme determina o Acórdão TCU Plenário nº 1793/2011

1.6 Certidão Negativa STM;

1.7 Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

1.8 Certidão Negativa da empresa e dos sócios de Débitos e Inidoneidade da do Tribunal de Contas da União (TCU);

1.9 Certidão Negativa da empresa e dos sócios de Débitos e Inidoneidade do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

1.10 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

1.11. **Declaração Conjunta**, no modelo ao final do Anexo I.

Processo Administrativo
FLS Nº 90
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

(Em cumprimento à Lei Federal nº 14.133/21)

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 002/2026 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. º 012/2026 DISPENSA Nº 002/2026

A empresa_____, inscrita no CNPJ sob o nº_____sediada (endereço completo), representada neste ato por _____, CPF:_____DECLARA, para todos os fins de exercício do direito, especialmentepara participação no processo licitatório em epígrafe:

a) a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, abstendo- se de atos que frustrem a finalidade da presente contratação;

b) o enquadramento na condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006. Em caso afirmativo, assinalar com "x" ( );

c) o pleno conhecimento esubordinação às condições gerais da contratação, direcionado aos princípios da boa – fé objetiva e interesse público, inerentes aos procedimentos de contratação pública;

d) o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitadoda Previdência Social, de que trata o art. 63, inciso IV da Lei 14.133/21, se couber; e

e) o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021, no que tange à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

_____, _____de_____de_____.
(Município) (data)

_____
Assinatura e carimbo
(Representante legal da empresa)

Processo Administrativo
FLS Nº 91
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

TEMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

1.1 O objetivo deste documento é estabelecer um referencial para orientar o Agente de Contratação e Comissão de Contratação, no que diz respeito aos limites a serem admitidos quando da verificação da aceitabilidade das propostas, fixando para tanto, requisitos mínimos de tolerância a fim de melhor garantir a qualidade dos serviços a serem oferecidos evitando sobrepreços e inexequibilidade de valores.

1.2 Este Projeto Básico fixa, dentre outros, levantamentos das taxas praticadas no mercado para execução dos serviços, especificamente verificando-se o projeto de engenharia em anexo, como indicativo que levou o responsável pela pesquisa e levantamentos dos dados na área de influência atinente aos serviços objeto que deverão ser demandados, formar suporte que deve orientar a base das decisões a serem tomadas no decorrer do processo, conforme faculdade conferida pelo Agente de Contratação e Comissão de Contratação, de acordo com o caso e necessidade apresentada.

1.3 O objeto a ser licitado deve revestir-se de garantias mínimas indispensáveis a uma regular execução, conferindo suporte ao contratado para gerenciá-los sem que haja quebra de equilíbrio em curto ou médio espaço de tempo para qualquer das partes envolvidas.

1.4. Foram recepcionadas como neste texto transcritos todos os extratos globais ou parciais provenientes de pesquisa realizadas e demonstrativos no projeto de engenharia em anexo, como parâmetros para efeito do julgamento de valores na sessão, tomando-se por base o mercado através de consultas realizadas.

1.5 A Comissão de Contratação deve tomar por base os preços pesquisados, aferindo-os segundo as cotações, não podendo sobre qualquer pretexto aceitar sobre preços inexequíveis ou preços excessivos para fins de contrato.

2. DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente licitação visa à **"CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI"**, nos termos, condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Processo Administrativo
FLS Nº
Rúbrica

2.2. O prazo de vigência da contratação é **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias**, contados a partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. O prazo de contratação é resultado da soma da execução dos serviços 90 (noventa) dias, mais o recebimento provisório de 15 (quinze) dias, mais o recebimento definitivo de 30 (trinta) dias.

2.2. O prazo de execução dos serviços é **cronograma previsto na projeto básico**, contados a partir da ordem de serviço, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2.4 A licitação se dará no regime por **Empreitada por preço global,** na qual a Administração contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, conforme reza o art. 6º, inciso **XXIX** da Lei14.133/2021.

3. FUNDAMENTAÇÃO

3.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice ao processo licitatório.

3.2 O presente objeto tem por finalidade a Contratação de Empresa para recuperação em vias públicas do municipio de São Luís do Piauí - PI.

3.3 Para os dimensionamentos de equipamentos e pessoal foram adotados conhecimentos clássicos através de Projeto Básico. O valor do presente contrato será pago conforme as medições a serem fiscalizadas pelo Município de São Luís do Piauí -PI, através de técnico designado

3.4 A contratação acima descrita, que será processada nos termos desse instrumento e instrumentos posteriores, informações técnicas e informações complementares que o acompanham.

3.5 O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Administração não será, de nenhuma forma, responsável direta ou indiretamente por seus custos, independente do resultado do procedimento licitatório.

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE, SOLUÇÃO COMO UM TODO DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Processo Administrativo
FLS Nº 93
Rubrica

4.1 O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes que regerão os serviço e discriminar materiais e mão de obra que deverão ser empregados nos serviços.

4.2 O projeto deverá obedecer fielmente ao projeto e suas especificações. Os materiais deverão ser de primeira qualidade e a mão de obra executada por empresa competente e legalmente habilitada.

4.3 A execução, bem como os novos projetos, projetos de complementações, alterações, cadastramentos etc. deverão ser registrados no CREA OU CAU, através de ART ou RRT específica para cada caso. As especificações, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descrição e a execução dos serviços e obras completamente acabadas nos termos deste memorial e objeto da contratação e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse nos gerais.

4.4 A empresa obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente aos serviços. A responsabilidade técnica do serviço será de profissional da área, pertencente ao quadro de pessoal da empresa, devidamente habilitado e que a empresa tenha registro no CREA local.

4.5 A presente contratação ainda não está incluída no Plano de Contratações Anual em razão de sua superveniência, contudo, será encaminhada para inclusão, após a autorização da autoridade competente. Vale ressaltar que a contratação se compatibiliza com os demais instrumentos de planejamento.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Sustentabilidade

5.1.1 Na contratação de bens, serviços ou obras, é importante observar toda a legislação que define a execução dos serviços pertinentes, além da avaliação do impacto ambiental já previsto na Lei de Licitações. Isso significa a importância da sustentabilidade nas licitações e é necessário que sejam atendidas as legislações específicas para **"a promoção do desenvolvimento sustentável".**

5.1.2 São considerados critérios, diretrizes e práticas sustentáveis, entre outras estabelecidas no Decreto nº 7.746/2012 em seu art. 4º:

"Art. 4º São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

I – Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

II – Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

III – Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

IV – Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

V – Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

VI – Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e

VII – Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e

VIII - utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento.

5. Os Requisitos técnicos de sustentabilidade na execução dos serviços, deverão seguir os previstos conforme Leis, Decretos, Instruções Normativas, Resoluções, Portarias e normas da legislação do IBAMA, CONAMA, Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos/entidades competentes, que se constituem em critérios de sustentabilidade.

5.2 Da Subcontratação

5.2.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.3 Da Garantia da contratação

5.3.1 Exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5.4 - Da Vistoria

5.4.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 13:00 horas na Secretaria de Obras do município de São Luís do Piauí-PI.

5.4.2 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.4.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

Processo Administrativo
FLS Nº 95
Rubrica

5.4.4 Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada por seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

5.4.5 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 Condições de execução

6.1.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.1.1.1 Início da execução dos serviços: até 05 dias após a emissão da ordem de serviço;

6.1.1.2 Será de responsabilidade da Contratada a seleção dos recursos humanos empregados na execução dos serviços objeto deste Termo e o cumprimento de todas as obrigações legais, inclusive as estabelecidas pela legislação trabalhista, convenção coletiva do trabalho e outras, não imputando nenhuma responsabilidade à Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI;

6.1.1.3. Para assegurar a qualidade dos serviços prestados, a Contratada deverá possuir pessoal qualificado e devidamente treinado, manter adequada política de gestão de pessoas. Os profissionais deverão ser integrantes dos quadros da Contratada.

6.1.1.4. Competências Comportamentais:

- Responsabilidade;

Processo Administrativo
FLS Nº 96
Rúbrica

- Cooperação;
- Capacidade de adaptação;
- Dinamismo;
- Iniciativa;
- Bom relacionamento para trabalho em equipe;
- Cordialidade;
- Discrição e sigilo

6.1.1.5. Os serviços têm o prazo de vigência conforme cronograma físico- financeiro anexo ao Projeto de Engenharia.

6.2 Local e horário da prestação dos serviços:

6.2.1 Os serviços serão executados nas estradas vicinais do município de São Luís do Piauí-PI, no endereço definido na ordem de serviço e conforme projeto de engenharia.

6.2.2 Os serviços serão executados de segunda-feira a sexta-feira no horário de 08:00h às 17:00hs, conforme cronograma de execução da contratada.

6.3 Materiais a serem disponibilizados

6.3.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades para a perfeita execução dos serviços, promovendo sua substituição quando necessário.

6.4 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

6.4.1 A contratada deverá arcar com todo material, equipamentos, deslocamento equipe técnica e todas as demais despesas para a execução dos serviços.

6.4.2 Os serviços só serão recebidos mediante:

6.4.2 As ART´s de responsabilidade da contratada e mediante a fiel conclusão das etapas conforme cronograma físico-financeiro.

Processo Administrativo
FLS Nº 97
Rubrica

6.4.3 O Pagamento será mediante a execução dos serviços e aprovação por parte da fiscalização do município conforme etapas do cronograma físico-financeiro anexo ao projeto de engenharia.

6.5 Especificação da garantia do serviço

6.5.1 O prazo de garantia dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 03 (três) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133 de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.6. Fiscalização

7.6.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Processo Administrativo
FLS Nº 98
Rúbrica

7.7 Fiscalização Técnica

7.7.1 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.7.2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.7.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.7.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.7.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.7 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.8 Fiscalização Administrativa

7.8.1 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.8.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome

Processo Administrativo
FLS Nº 99
Rúbrica

as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

7.9 Gestor do Contrato

7.9.1 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.9.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.9.3 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

7.9.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.9.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.9.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

Processo Administrativo
FLS Nº 100
Rúbrica

7.9.7 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

8. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO E RECEBIMENTO

8.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição para aferição da qualidade da prestação dos serviços.

8.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1.1 não produzir os resultados acordados,

8.1.1.1.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

8.1.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.2 Do recebimento

8.2.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico- Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

8.2.2 A etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.3 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

Processo Administrativo
FLS Nº 101
Rúbrica

8.2.4 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de **15 (quinze) dias**, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 da lei 14.133/21 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

8.2.4.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

8.2.5 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

8.2.6 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

8.2.7 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.2.8 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.2.9 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

8.2.10 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

Processo Administrativo
FLS Nº 102
Rúbrica

8.2.11 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).

8.2.12 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

8.2.13 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.2.14 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.2.14 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de **30 (trinta) dias**, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.2.15 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

8.2.16 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

8.2.17 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

8.2.18 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

Processo Administrativo
FLS Nº 103
Rubrica

8.2.19 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

8.2.20 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.2.21 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

8.2.22 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

9. Liquidação

9.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

9.2.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

9.2.2.1 o prazo de validade;
9.2.2.2 a data da emissão;
9.2.2.3 os dados do contrato e do órgão contratante;
9.2.2.4 o período respectivo de execução do contrato;
9.2.2.5 o valor a pagar; e
9.2.2.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

Processo Administrativo
FLS Nº 104
Rubrica

9.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista referente à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2.5. A Administração deverá realizar consulta para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa Nº 3, de 26 de abril de 2018).

9.2 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.2.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

9.3 <u>Prazo de pagamento</u>

9.3.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

9.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INCC - Índice Nacional de Custo da Construção Civil de correção monetária.

Processo Administrativo
FLS Nº 105
Rúbrica

9.4 Forma de pagamento

9.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.4.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.4.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.4.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUÇÃO

10.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1.1 O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de **CONCORRÊNCIA**, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de **MENOR PREÇO GLOBAL.**

10.1.2 A execução do objeto será em parcelada, conforme prazo e condições estabelecidos cronograma físico-financeiro.

10.2. Critérios de aceitabilidade de preços

10.2.1 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

Processo Administrativo
FLS Nº 106
Rubrica

10.2.2 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);

10.2.3 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de preços será:

10.2.3.1 VALOR GLOBAL: conforme valor estimado da contratação

10.2.3.2 custos unitários relevantes: **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

10.3 Regime de execução

10.3.1 O regime de execução do contrato será **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

10.4 Exigências de habilitação

a) Registro Cadastral ou Registro de Sanções Administrativas do órgão licitante, se houver;

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

10.4.1 Para Habilitação Jurídica:

10.4.1 Encerrada a etapa de negociação e aceitação, será iniciada a fase de Habilitação, onde será disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar, o comando para inserção dos documentos de Habilitação. O prazo para a inserção dos documentos solicitados neste edital será contado do disparo da mensagem da liberação do comando para inserção dos documentos, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.

10.4.2 O Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Processo Administrativo
FLS Nº 107
Rubrica

a) Registro Cadastral ou Registro de Sanções Administrativas do órgão licitante, se houver;

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

10.4.3 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

10.4.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar enquadre-se no tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro obedecerá ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06.

10.4.5 Os documentos previstos no Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos do licitante mais bem classificado para fins de habilitação, conforme edital.

10.4.6 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação e qualificação nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/21:

10.4.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, dentro do prazo de validade;

d) Prova de Regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;

10.4.3- Quanto a Fazenda Municipal:

a) Certidão Negativa de Débitos, da Sede ou do domicílio do Licitante, dentro do prazo de validade;

Processo Administrativo
FLS Nº 108
Rúbrica

b) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da Sede ou do domicílio do Licitante, dentro do prazo de validade;

10.4.4 - Quanto a Fazenda Estadual:

a) Certidão Negativa de Débitos, da Sede ou do domicílio do Licitante, dentro do prazo de validade;

b) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da Sede ou do domicílio do Licitante, dentro do prazo de validade;

10.4.5 - Quanto a Fazenda Pública Federal:

a) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, dentro do prazo de validade, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

10.4.6 - Qualificação Técnica:

a) Declaração de que o interessado tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;

c.1) A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

b) Registro ou inscrição da empresa junto ao CREA ou CAU;

c) Apresentação do(s) profissional(is) responsáveis, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes;

c.1) O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração;

d) Certidões ou atestados da empresa, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente;

Processo Administrativo
FLS Nº 109
Rubrica

d.1) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa interessada.

d.2) O interessado disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

e) Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida por qualquer uma das regiões do CREA ou entidade profissional competente, comprovando a execução pelo profissional indicado, de obras ou serviços similares ao objeto desta licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

e.1.1) A(s) Certidão de Acervo Técnico – CAT deverá(ão) possuir informações suficientes para qualificar e quantificar os serviços executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).

e.1.2) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, pertencente ao quadro permanente da licitante, será atendida mediante a apresentação dos documentos a seguir:

a) Empregado: Cópia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS anotada ou ainda, contrato de prestação de serviços, na forma da legislação trabalhista;

b) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;

c) Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

d) Responsável Técnico: Além da cópia da Certidão expedida pelo CREA da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como responsável técnico, deverá comprovar o vínculo empregatício em uma das formas contidas nas alíneas "a" "b" ou "c" retro.

Processo Administrativo
FLS Nº 110
Rubrica

OBS: É vedada a indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico por mais de uma licitante, sendo que tal fato desqualificará todas as envolvidas.

10.4.7 - Situação Econômico – Financeira:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

b[1]) no caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo ainda comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

10.4.8 - OUTROS DOCUMENTOS:

a) Prova de regularidade perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – **CEIS;**
b) Prova de regularidade perante o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – **CNEP;**
c) Certidão negativa de inidoneidade da empresa emitida pelo Tribunal de Contas do Estado **(TCE).**
d) Certidão negativa de inidoneidade da empresa emitida pelo Tribunal de Contas da União **(TCU).**

10.4.9- Outras Comprovações:

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme modelo em anexo;

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos, conforme modelo anexo, de acordo com o Decreto Federal 4.358 de 05 de setembro de 2002;

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante de que não tem entre seus sócios ou dirigentes servidores da Administração Pública;

d) Declaração que conhece e aceita as regras determinadas pela Administração contratante estando de pleno acordo com as condições estabelecidas, às quais se submete incondicional e integralmente;

f) Declaração de exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia;

f) Declaração da empresa atestando que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista com o município contratante.

g) Declaração de Elaboração Independente de Proposta;

h) Declaração de inexistência de servidores públicos municipais no quadro de pessoal;

10.4.10 - DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

a) Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação;

b) Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal;

c) Declaração subscrita por representante legal da licitante, atestando que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal (ANEXO V);

d) Declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas asseguradosna Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Processo Administrativo
FLS Nº 112
Rubrica

e) Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006;

f) O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

10.4.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

10.4.12 Será inabilitado o participante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital de Contratação Direta.

10.4.13 Na hipótese de o participante não atender às exigências para a habilitação, este órgão examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

10.4.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1 O custo estimado total da contratação é de **R$ 129.935,57** , conforme custos unitários apostos no objeto e tabela deste Edital.

Processo Administrativo
FLS Nº 113
Rubrica

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

12.1 As despesas com o pagamento da execução do contrato do referido objeto correrão por conta da classificação funcional programática e da categoria econômica dos recursos provenientes do Orçamento da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI, especificada abaixo, conforme art. 92, VIII da Lei 14.133/21:

Fonte	Descrição	**PROGRAMA DE TRABALHO**	Descrição	**ELEMENTO DE DESPESA**	Descrição

500	Recursos Não Vinculados de Impostos	**26.782.0018.1418.0000**	Construção, Ampliação e Recuperação de estradas Vicinais	**44.90.51**	Obras e instalações

13. SANÇÕES

13.1. Conforme Lei nº 14.133, de 2021.

14. ASSINATURAS

São Luís do Piauí – PI, 23 de janeiro de 2026.

Lourival Barros Rocha
Dir. De Departamento de Obras Serviços Públicos

Processo Administrativo
FLS Nº 112
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2026

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021;

DADOS DO AVISO São Luís do Piauí-PI, 02 de janeiro de 2026.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO: PA 012/2026	
DATA DA SESSÃO	**Até dia 06/02/2026, às 08:00h**
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	Horário de Brasília – DF
ENDEREÇO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	https://novobbmnet.com.br/

O **MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI**, torna público para conhecimento dos interessados a realização **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO**, nos termos do Art. nº 75, inciso I da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Aviso e seus anexos localizados no portal oficial desta Prefeitura, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

ANEXOS DESTE AVISO

Anexo I – Habilitação;

Anexo II – Planilhas Orçamentárias.

São Luís do Piauí-PI, 02 de janeiro de 2026

Processo Administrativo
FLS Nº 115
Rubrica

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA
Prefeito Municipal

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

- Planejamento Municipal
- Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real
- Relatórios
- Publicidade de Contratações
  - Aviso de Licitação
  - Consulta de Licitações
  - Contratos e Aditivos do Procedimento
  - Editais dos concursos públicos
  - Planos de Contratações Anual
- Recursos Humanos
- Administração
- Boas Práticas
- Outras informações

Transparência / Licitações / Aviso de Licitações / Detalhes

Detalhes da Licitação: **Dispensa - DL-002/2026**

OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI.

Informações Complementares
Não Informado

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

Observação
Não Informado

Nº do Processo
012/2026

ABERTURA
06/02/2026

PUBLICAÇÃO DO EDITAL
02/02/2026

VALOR PREVISTO
R$ 129.935,57

Termo de Dispensa

Movimentações

Data	Tipo	Título	Arquivo
03/02/2026 10:31	Aviso de Licitação	DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2026; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026.	Visualizar Arquivo do Aviso

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ

Rua São Vicente, 338 - Bairro: Centro - CEP: 64.638-000 - São Luis do Piauí/PI
CNPJ: 01.519.467/0001-05
Última Atualização: **03/02/2026**

APPM
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

A FORÇA DO MUNICIPALISMO

Desenvolvido por **STS Informática** LTDA

Processo Administrativo
FLS Nº 118
Rubrica

Id:030E8593E3056F6F

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.611/0001-53
Rua Joaquim Dias de Oliveira, S/N - Centro - CEP 64.558-000
São Miguel do Fidalgo - PI
e-mail: pmsaomigueldofidalgo@gmail.com
Fone: (89) 3547-0029

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Processo Administrativo
Ato de Cooperação Técnica

Partes: Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá – MT X SÃO MIGUEL DO FIDALGO DO PIAUÍ– PI.
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO DE ITENS DE CONSUMO FUNGÍVEIS COM TECNOLOGIAS DE PROTEÇÃO CLIMÁTICA DE MANUFATURA CUSTOMIZADA, PARA USO INDIVIDUAL, INCLUINDO ACESSÓRIOS, DIVIDIDOS EM SEGMENTOS DE MERCADO E POR SECRETARIAS MUNICIPAIS DOS ENTES CONSORCIADOS, PARA FUTURA E EVENTUAL DISTRIBUIÇÃO AOS COLABORADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DOS SIGNATÁRIOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABÁ.
Objetivo: utilizar, provisoriamente, preço registrado na Ata de Registro de Preços nº 016/2024, objeto o : ata de registro de preços para a contratação de empresa especializada para a fornecimento de itens de consumo fungíveis com tecnologias de proteção climática de manufatura customizada, para uso individual, incluindo acessórios, divididos em segmentos de mercado e por secretarias municipais dos entes consorciados, para futura e eventual distribuição aos colaboradores de diversas secretarias municipais dos signatários do Consórcio Intermunicipal De Desenvolvimento Econômico E Social Do Vale Do Rio Cuiabá.
Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.
Outras informações: SÃO MIGUEL DO FIDALGO DO PIAUÍ– PI

São Miguel Do Fidalgo Do Piauí – PI, em 02 de fevereiro de 2026.

Paulo Henrique dos Santos
Agente de Contratação e Pregoeiro

Id:0CC56BDE71CB682A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.611/0001-53
Rua Joaquim Dias de Oliveira, S/N - Centro - CEP 64.558-000
São Miguel do Fidalgo - PI
e-mail: pmsaomigueldofidalgo@gmail.com
Fone: (89) 3547-0029

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PROCESSO Nº 005/2026; CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 002/2026; ABERTURA DA SESSÃO: 09:00 horas, do dia 18/02/2026. OBJETO: Contratação de empresa para construção de praça no Município de São Miguel do Fidalgo –PI. FONTE DE RECURSO: FPM / ICMS / RECURSOS PROPRIOS / EMENDA ESPECIAL / EMENDA FEDERAL ESPECIAL. No site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/, e no portal https://www.portaldecompraspublicas.com.br. São Miguel do Fidalgo – PI, 02 de fevereiro de 2026. Paulo Henrique dos Santos. Pregoeiro

Id:089B9B75592D6971

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº02/2026 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Prefeito Municipal de São Luís do Piauí, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR equipe técnica de Referência para o atendimento das Medidas Socioeducativas do Município de São Luís do Piauí:

I - ASSISTENTE SOCIAL: **Edineide Batista de Sousa;**
II – PSICÓLOGA: **Iara Maria Araújo Luz Silva;**
III – ASSESSORA JURÍDICA – **Thaís Bezerra Borges Barros.**

Art.2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 02 de fevereiro de 2026.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Eu sou o autor deste documento

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:0047FAA327F17034

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021;

DADOS DO AVISO São Luís do Piauí-PI, 02 de janeiro de 2026.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO: PA 012/2026	
DATA DA SESSÃO	**Até dia 06/02/2026, às 08:00h**
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	Horário de Brasília – DF
ENDEREÇO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	https://novobbmnet.com.br/

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, torna público para conhecimento dos interessados a realização **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO**, nos termos do Art. nº 75, inciso I da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Aviso e seus anexos localizados no portal oficial desta Prefeitura, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados.

OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI

ANEXOS DESTE AVISO

Anexo I – Habilitação;

Anexo II – Planilhas Orçamentárias.

São Luís do Piauí-PI, 02 de janeiro de 2026

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 118
Rubrica

Aviso de Contratação Direta nº DL-002/2026/2026

Última atualização 04/02/2026

Local: São Luis do Piauí/PI **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI

Unidade compradora: 2290 - São Luis do Piauí

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Tipo: Aviso de Contratação Direta **Modo de disputa:** Dispensa Com Disputa **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 02/02/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 02/02/2026 14:30 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 06/02/2026 07:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 01519467000105-1-000011/2026 **Fonte:** Novo BBMNET Licitações

Objeto:

Contração de Empresa de Engenharia para Recuperação das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de São Luis do Piauí - PI

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 129.935,57

Itens | Arquivos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total e
1	LOTE I - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	1	R$ 129.935,57	R$ 129.935,5

Exibir 5 | 1-1 de 1 itens | Página 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

Processo Administrativo
FLS Nº 119
Rubrica

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133, 2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Todos direitos de exibição de informações estão sujeitos a licença de uso.

Processo Administrativo
FLS Nº 100

Rúbrica

Estado do Piauí
Tribunal de Contas

LicitaçõesWeb - Recibo de Divulgação

Informativo para efeito de cumprimento da IN TCE/PI Nº 06 de 16/10/2017

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão : P. M. DE SAO LUIS DO PIAUI

processo tce	processo administrativo	procedimento
LW-001119/26	012/2026	D-002/2026

data ult publicação	data abertura	tipo do objeto
03/02/2026	06/02/2026 08:00	Obras e Serviços de Engenharia

descrição do objeto

Contratação de Empresa de Engenharia para Recuperação das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de São Luís do Piauí - PI.

modalidade

Aviso de Dispensa

forma de julgamento

Menor preço

data divulgação

04/02/2026

Processo Administrativo
FLS Nº 121
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÕES

CERTIFICO para todos os fins de direitos e a quem interessar possa que, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, foi publicado nos locais de costume desta Prefeitura Municipal, o Aviso da Dispensa de Licitação, bem como, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no portal da Transparência do Município e na Plataforma BLL, com abertura do certame licitatório prevista para o dia **06 de fevereiro de 2026, às 08h00min**, com o objetivo de " Contratação de empresa de engenharia para recuperação das estradas vicinais da zona rural do município de São Luís do Piauí - pi ".conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.

São Luís do Piauí - PI, 29 de janeiro 2026.

João David de Araújo Borges
Agente de Contratação

Processo Administrativo
FLS Nº 122
Rubrica

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Relatório de visualização e download do edital

Relatório emitido no portal www.BBMNET.com.br em 13/02/2026 às 10:11

Modalidade :	Dispensa
Nº Edital:	DL-002/2026
Nº Processo:	PA-012/2026
Objeto e finalidade	
Data da publicação do Aviso e/ou Edital	04/02/2026 ás 10:54:35

Totalização de acessos

Visualizações:.....21
Baixas do Edital (Downloads).....5

Usuários interessados

	Data e hora	Nome do usuário	Documento do Licitante	E-mail do usuário	Telefone	Download
1	02/02/2026 ás 14:44:30	TEMPO TECNOLOGIA LTDA	07.003.665/0001-06	tempofomento@gmail.com	(11) 93288 - 7309	Não
2	02/02/2026 ás 17:10:18	MF IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA	10.320.807/0001-65	mfprofissionallicitacoes@gmail.com	(31) 97531 - 8202	Não
3	02/02/2026 ás 18:17:15	MARIA GORETTI LEME DA SILVA D'ELEUTERIO	68.108.380/0001-16	lojacomercial10@gmail.com	(12) 98170 - 9608	Não
4	03/02/2026 ás 22:21:21	Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí	01.519.467/0001-05	comissaolicitacaoslpi@outlook.com	(89) 8122 - 8653	Sim
5	03/02/2026 ás 23:14:13	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.534.219/0001-67	kingservicoeconstrucao@hotmail.com	(89) 98811 - 1017	Sim
6	03/02/2026 ás 11:03:58	COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	mikaylcouto@gmail.com	(89) 98109 - 2761	Não
7	03/02/2026 ás 15:31:48	DRM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	05.363.976/0001-42	drmsolucoesempresariais@gmail.com	(19) 98385 - 1726	Não
8	03/02/2026 ás 16:02:00	IN' VENT COMERCIAL LTDA	72.879.398/0001-99	invent_office@yahoo.com.br	(11) 99272 - 7280	Não

Processo Administrativo
FLS Nº 103
Rubrica

9	04/02/2026 ás 12:34:07	G. N. SOARES CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.516.837/0001-72	GNSENGENHARIA@OUTLOOK.COM	(86) 99442 - 8184	Não
10	04/02/2026 ás 10:51:13	48.594.101 MARICY VIANA DE BARROS	48.594.101/0001-64	MVACESSORIA20@GMAIL.COM	(19) 9116 - 9243	Não
11	04/02/2026 ás 16:23:24	A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	55.060.886/0001-50	ajteixeiraconstrutora@gmail.com	(86) 99578 - 7373	Sim
12	04/02/2026 ás 18:22:28	HR ARAUJO	47.272.308/0001-50	construtoraahr@gmail.com	(89) 99988 - 2544	Não
13	05/02/2026 ás 09:40:47	ISABELA CRUZ ABRAS	51.297.244/0001-19	isabelacruzabrasltda@gmail.com	(14) 99173 - 6158	Não
14	05/02/2026 ás 10:06:05	AGNALDO DO CARMO CHAGAS	895.030.901-72	documentacao@supermedica.com.br	(62) 99957 - 1473	Não
15	05/02/2026 ás 10:16:53	Eleva Distribuidora ltda	29.864.052/0001-98	grupoeleva.adm@gmail.com	(19) 98405 - 9600	Não
16	05/02/2026 ás 15:01:18	CONSTRUTORA CONFIANCE LTDA	59.642.370/0001-75	CONSTRUTORACONFIANCE@OUTLOOK.COM	(89) 9813 - 3925	Sim
17	05/02/2026 ás 15:19:22	Sintetizo Treinamentos LTDA	39.285.134/0001-31	agatha@sintetizo.com.br	(31) 98738 - 0055	Não
18	05/02/2026 ás 19:56:06	JR SAVE TECH LTDA	40.530.235/0001-00	contato@jrtech.help	(11) 94748 - 7691	Não
19	06/02/2026 ás 07:24:08	GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	(85) 99647 - 7863	Não
20	06/02/2026 ás 08:51:43	JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA	48.713.699/0001-63	construtoracelio020@gmail.com	(89) 98107 - 7412	Não
21	09/02/2026 ás 13:12:29	JOSE CAIO C DE MOURA	30.320.224/0001-41	C2MVENDALOCACAO@GMAIL.COM	(89) 98131 - 0345	Sim

Processo Administrativo
FLS Nº 1024
Rubrica

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Relatório de Disputa de Licitação Publica

Edital nº DL-002/2026 – Processo PA-012/2026 – Lote 1

Modalidade	Dispensa
Promotor	Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí
Endereço – UF	Avenida Luis Borges de Sousa 660 ,Centro, São Luís do Piauí - PI, CEP: 64638-000
Finalidade da Licitação	Contratação de Serviços
Utiliza recursos da União (verba federal)	Não
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	João David de Araújo Borges
Telefone	(89) 9928 - 0287
E-mail	jjoaodavidd@gmail.com
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	02/02/2026 ás 14:30:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	06/02/2026 ás 07:30:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	06/02/2026 ás 08:00:00
Data e hora para o termino dos lances	06/02/2026 ás 14:00:00
Modo de Disputa	Sem Prorrogação
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R$ 100
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 13/02/2026 ás 10:07:36

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	**Documento do Licitante**	**Cidade – UF**	**Valor Contratado**	**Responsável**	**Telefone**	**E-mail**
Participante 3 - HR ARAUJO	47.272.308/0001-50	Picos - PI	R$ 128.868,64	Participante 3 - HR ARAUJO	(89) 9988 - 2544	construtoraahr@gmail.com

Processo Administrativo
FLS Nº 105
Rubrica

Participantes (ordem alfabética)

Nome/ Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade – UF	Telefone
A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Participante 4	55.060.886/0001-50	ajteixeiraconstrutora@gmail.com	Caridade do Piauí - PI	(86) 9578 - 7373
ARAUJO & BELO LTDA	Participante 7	55.175.575/0001-37	construtoraaraujobelo@gmai.com	Dom Expedito Lopes - PI	(89) 9946 - 0508
HR ARAUJO	Participante 3	47.272.308/0001-50	construtoraahr@gmail.com	Picos - PI	(89) 9988 - 2544
JC DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Participante 1	36.635.802/0001-15	JCENGENHARIA20@GMAIL.COM	Massapê do Piauí - PI	(49) 9155 - 9758
JOSE CAIO C DE MOURA	Participante 5	30.320.224/0001-41	C2MVENDALOCACAO@GMAIL.COM	PICOS - PI	(89) 8131 - 0345
JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA	Participante 6	48.713.699/0001-63	construtoracelio020@gmail.com	Monsenhor Hipólito - PI	(89) 8107 - 7412
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Participante 8	32.534.219/0001-67	kingservicoeconstrucao@hotmail.com	Picos - PI	(89) 8806 - 1236
O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	Participante 2	47.075.407/0001-41	CONSTRUTORABARONE@GMAIL.COM	Jaicós - PI	(89) 9401 - 9464

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R$	Situação
04/02/2026	15:42:15	Participante 1 - JC DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	R$ 110.445,23	Desclassificado
04/02/2026	15:46:58	Participante 2 - O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	R$ 116.942,01	Desclassificado
05/02/2026	23:20:56	Participante 3 - HR ARAUJO	R$ 129.935,57	Classificado
05/02/2026	14:06:43	Participante 4 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	R$ 129.935,57	Classificado
06/02/2026	00:54:45	Participante 5 - JOSE CAIO C DE MOURA	R$ 129.935,57	Classificado
06/02/2026	00:54:50	Participante 6 - JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA	R$ 129.935,57	Classificado
06/02/2026	01:00:36	Participante 7 - ARAUJO & BELO LTDA	R$ 129.935,57	Classificado
06/02/2026	03:20:32	Participante 8 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 127.448,63	Classificado

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R$	Situacao
06/02/2026	08:14:33	Participante 4 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	R$ 127.300,00	Inabilitado
06/02/2026	08:49:43	Participante 6 - JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA	R$ 110.345,23	Inabilitado
09/02/2026	09:32:07	Participante 5 - JOSE CAIO C DE MOURA	R$ 125.057,80	Classificado
09/02/2026	12:23:39	Participante 8 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 124.956,80	Classificado
09/02/2026	13:10:29	Participante 7 - ARAUJO & BELO LTDA	R$ 127.200,00	Inabilitado
09/02/2026	13:14:43	Participante 5 - JOSE CAIO C DE MOURA	R$ 110.245,23	Classificado
09/02/2026	14:00:02	Participante 5 - JOSE CAIO C DE MOURA	R$ 110.045,20	Inabilitado
09/02/2026	14:00:13	Participante 8 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 110.245,22	Inabilitado
10/02/2026	14:43:32	Participante 3 - HR ARAUJO	R$ 128.868,64	Classificado

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
02/02/2026	14:30:00:290	Sistema - A Dispensa está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes

Processo Administrativo
FLS Nº 126
Rubrica

06/02/2026	07:30:00:364	Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
06/02/2026	08:00:52:319	Sistema - Etapa de lances iniciada
06/02/2026	08:00:52:510	Sistema - Este lote teve início após o horário programado em edital, desta forma seu início real foi as 06/02/2026, 08:00:52 e conforme duração de 6 horas conforme edital, encerramento previsto as 06/02/2026, 14:00:52.
06/02/2026	08:50:05:108	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Análise das fichas técnicas iniciais. Retorno da sessão Sine Die.
06/02/2026	12:55:11:891	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo retorno da sessão. Agendado retorno da sessão no dia 09/02/2026 às 08:00:00
09/02/2026	08:01:25:107	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
09/02/2026	08:01:25:802	Sistema - Etapa de lances iniciada
09/02/2026	08:01:25:988	Sistema - Este lote teve início após o horário programado em edital, desta forma seu início real foi as 09/02/2026, 08:01:25 e conforme duração de 6 horas conforme edital, encerramento previsto as 09/02/2026, 14:01:25.
09/02/2026	08:07:57:671	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 1: Verifica-se que o licitante apresentou a ficha técnica em formato incompatível com aquele expressamente exigido no edital, deixando de atender às condições previamente estabelecidas no instrumento convocatório. Ademais, não foi apresentada a carta-proposta, tampouco as planilhas orçamentárias, documentos indispensáveis à análise da exequibilidade, compatibilidade e julgamento da proposta. Tal omissão impossibilita o regular julgamento objetivo por parte da Administração, acarretando riscos à segurança jurídica do certame e afrontando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da isonomia e da legalidade, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Diante do descumprimento das exigências editalícias essenciais e da inviabilidade de análise da proposta, impõe-se a desclassificação do licitante, como medida necessária à preservação da lisura e da regularidade do procedimento licitatório
09/02/2026	08:08:11:156	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 2: Verifica-se que o licitante apresentou a ficha técnica em formato incompatível com aquele expressamente exigido no edital, deixando de atender às condições previamente estabelecidas no instrumento convocatório. Ademais, não foi apresentada a carta-proposta, tampouco as planilhas orçamentárias, documentos indispensáveis à análise da exequibilidade, compatibilidade e julgamento da proposta. Tal omissão impossibilita o regular julgamento objetivo por parte da Administração, acarretando riscos à segurança jurídica do certame e afrontando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da isonomia e da legalidade, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Diante do descumprimento das exigências editalícias essenciais e da inviabilidade de análise da proposta, impõe-se a desclassificação do licitante, como medida necessária à preservação da lisura e da regularidade do procedimento licitatório
09/02/2026	13:59:25:064	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
09/02/2026	14:00:25:069	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
09/02/2026	14:01:25:802	Sistema - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
09/02/2026	14:26:36:334	Sistema - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante JOSE CAIO C DE MOURA
09/02/2026	14:27:38:848	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 09/02/2026, 14:35:00 até 09/02/2026, 15:35:00
09/02/2026	14:27:58:405	Sistema - Participante JOSE CAIO C DE MOURA, Foi definido pelo Agente de Contratação o período de recebimento de documentos de habilitação de 09/02/2026, 14:35:00 até 09/02/2026, 15:35:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"
09/02/2026	17:49:03:983	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: devido o horário. Retorno da sessão Sine Die.
09/02/2026	17:49:54:581	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo retorno da sessão. Agendado retorno da sessão no dia 10/02/2026 às 08:00:00
10/02/2026	08:01:14:682	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
10/02/2026	09:25:28:057	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante JOSE CAIO C DE MOURA: O licitante deixou de apresentar, no prazo estabelecido, os documentos de habilitação e a proposta readequada, ocasionando a preclusão do direito de fazê-lo posteriormente. Tal omissão inviabiliza a análise regular pela Administração e afronta as regras do edital e os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, motivo pelo qual resta devidamente justificada a sua inabilitação;
10/02/2026	09:25:28:305	Sistema - Após inabilitação do Participante JOSE CAIO C DE MOURA, foi iniciado os procedimentos de

Processo Administrativo
FLS Nº 127
Rubrica

		habilitação do vencedor, indicado Participante KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
10/02/2026	09:26:07:841	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 10/02/2026, 09:30:00 até 10/02/2026, 10:30:00
10/02/2026	09:26:50:640	Sistema - Participante KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, Foi definido pelo Agente de Contratação o período de recebimento de documentos de habilitação de 10/02/2026, 09:30:00 até 10/02/2026, 10:30:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"
10/02/2026	10:41:50:012	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA: O licitante deixou de apresentar, no prazo estabelecido, os documentos de habilitação e a proposta readequada, ocasionando a preclusão do direito de fazê-lo posteriormente. Tal omissão inviabiliza a análise regular pela Administração e afronta as regras do edital e os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, motivo pelo qual resta devidamente justificada a sua inabilitação;
10/02/2026	10:41:50:245	Sistema - Após inabilitação do Participante KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA
10/02/2026	10:42:50:702	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 10/02/2026, 10:50:00 até 10/02/2026, 11:50:00
10/02/2026	10:43:15:659	Sistema - Participante JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA, Foi definido pelo Agente de Contratação o período de recebimento de documentos de habilitação de 10/02/2026, 10:50:00 até 10/02/2026, 11:50:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"
10/02/2026	11:53:49:550	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA: O licitante deixou de apresentar, no prazo estabelecido, os documentos de habilitação e a proposta readequada, ocasionando a preclusão do direito de fazê-lo posteriormente. Tal omissão inviabiliza a análise regular pela Administração e afronta as regras do edital e os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, motivo pelo qual resta devidamente justificada a sua inabilitação;
10/02/2026	11:53:49:738	Sistema - Após inabilitação do Participante JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante ARAUJO & BELO LTDA
10/02/2026	11:54:26:911	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 10/02/2026, 12:00:00 até 10/02/2026, 13:00:00
10/02/2026	11:54:41:181	Sistema - Participante ARAUJO & BELO LTDA, Foi definido pelo Agente de Contratação o período de recebimento de documentos de habilitação de 10/02/2026, 12:00:00 até 10/02/2026, 13:00:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"
10/02/2026	13:02:12:080	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante ARAUJO & BELO LTDA: O licitante deixou de apresentar, no prazo estabelecido, os documentos de habilitação e a proposta readequada, ocasionando a preclusão do direito de fazê-lo posteriormente. Tal omissão inviabiliza a análise regular pela Administração e afronta as regras do edital e os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, motivo pelo qual resta devidamente justificada a sua inabilitação.;
10/02/2026	13:02:12:291	Sistema - Após inabilitação do Participante ARAUJO & BELO LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA
10/02/2026	13:03:04:316	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 10/02/2026, 13:10:00 até 10/02/2026, 14:10:00
10/02/2026	13:03:18:956	Sistema - Participante A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA, Foi definido pelo Agente de Contratação o período de recebimento de documentos de habilitação de 10/02/2026, 13:10:00 até 10/02/2026, 14:10:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"
10/02/2026	14:23:55:891	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA: O licitante deixou de apresentar, no prazo estabelecido, os documentos de habilitação e a proposta readequada, ocasionando a preclusão do direito de fazê-lo posteriormente. Tal omissão inviabiliza a análise regular pela Administração e afronta as regras do edital e os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, motivo pelo qual resta devidamente justificada a sua inabilitação;
10/02/2026	14:23:56:131	Sistema - Após inabilitação do Participante A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante HR ARAUJO
10/02/2026	14:24:46:399	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 10/02/2026, 14:30:00 até 10/02/2026, 15:30:00
10/02/2026	14:25:03:716	Sistema - Participante HR ARAUJO, Foi definido pelo Agente de Contratação o período de recebimento de documentos de habilitação de 10/02/2026, 14:30:00 até 10/02/2026, 15:30:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"

Processo Administrativo
FLS Nº 128
Rubrica

10/02/2026	14:46:40:808	Sistema - O Participante HR ARAUJO, inseriu documento(s) de habilitação.
10/02/2026	14:46:55:658	Sistema - O Participante HR ARAUJO, inseriu documento(s) de habilitação.
10/02/2026	14:48:00:083	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante HR ARAUJO.
10/02/2026	16:18:20:842	Sistema - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante HR ARAUJO
13/02/2026	10:07:28:195	Autoridade Competente - Lote adjudicado ao vencedor participante HR ARAUJO. Iniciada a homologação da licitação.
13/02/2026	10:07:36:538	Autoridade Competente - O(s) lote(s) 1 foi(ram) homologado(s).

Processo Administrativo
FLS Nº 129
Rúbrica

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Relatório de classificação de licitação

Modalidade : Dispensa

Data e hora da emissão do relatório: 13/02/2026 ás 10:18:11

Promotor:	Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí
Unidade de Compra:	Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí
CNPJ:	01.519.467/0001-05
Edital:	DL-002/2026
Processo:	PA-012/2026
Modalidade:	Dispensa
Finalidade:	Contratação de Serviços
Data e hora do início do recebimento de Propostas:	02/02/2026 ás 14:30:00
Data e hora de encerramento de recebimento de propostas:	06/02/2026 ás 07:30:00
Data e hora para o início de lances:	06/02/2026 ás 08:00:00
Data e hora para o termino dos lances	06/02/2026 ás 14:00:00
Pregoeiro / Agente de contratação responsável:	João David de Araújo Borges

Após a etapa de disputa/lances da licitação foi(ram) análisada(s) a(s) aceitabilidade(s) da(s) proposta(s) e iniciada a habilitação do(s) vencedore(s), por lote(s), cuja classificação(ões) foi(ram) a(s) seguinte(s):

Relatório de classificação de licitação pública, na modalidade de Dispensa, a que se refere o edital no DL-002/2026 do(a) Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí, CNPJ: 01.519.467/0001-05, realizado no portal www.bbmnet.com.br, acesso licitações públicas:

Lote-1
Critério de participação: Ampla participação
Critério de fechamento: Global do Lote
Preço de referência: R$ 129.935,57
Fase do lote/item: Encerrado
Situação: Homologado

Item-1: Descricao do Item : LOTE I - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

Nome / Razão Social	Documento do Licitante	Último lance	Valor do Lance	ME-EPP	Situacao	Marca / objeto
Participante 3 - HR ARAUJO	47.272.308/0001-50	10/02/2026 ás 14:43:32	R$ 128.868,64	Sim	Classificado	SERVIÇO
Participante 5 - JOSE CAIO C DE MOURA	30.320.224/0001-41	09/02/2026 ás 14:00:02	R$ 110.045,20	Sim	Inabilitado	NAO SE APLICA
Participante 8 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.534.219/0001-67	09/02/2026 ás 14:00:13	R$ 110.245,22	Sim	Inabilitado	NÃO SE APLICA

Processo Administrativo
FLS Nº 130
Rubrica

Participante 6 - JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA	48.713.699/0001-63	06/02/2026 ás 08:49:43	R$ 110.345,23	Sim	Inabilitado	S/M
Participante 1 - JC DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	04/02/2026 ás 15:42:15	R$ 110.445,23	Não	Desclassificado	PRÓPRIA
Participante 2 - O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	04/02/2026 ás 15:46:58	R$ 116.942,01	Não	Desclassificado	PRÓPRIA
Participante 7 - ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	09/02/2026 ás 13:10:29	R$ 127.200,00	Sim	Inabilitado	sem marca
Participante 4 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	55.060.886/0001-50	06/02/2026 ás 08:14:33	R$ 127.300,00	Sim	Inabilitado	Obra Terraplemagem

Processo Administrativo
FLS Nº 131
Rúbrica

Relatório Cadastro de Reserva

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Modalidade: Dispensa - Edital N° DL-002/2026 – Processo N° PA-012/2026

Relátorio gerado as 10:18:43 AM do dia 13 de Fevereiro de 2026

Não há cadastro de reserva para este edital.

Processo Administrativo
FLS N° 132
Rúbrica

Relatório de Vencedores

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Modalidade: Dispensa - Edital N° DL-002/2026 – Processo N° PA-012/2026

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Unidade Compradora: Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Pregoeiro / Agente de Contratação João David de Araújo Borges

Autoridade Competente: Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa

Local: www.bbmnet.com.br

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Fechamento: Global do Lote

Total Geral Negociado: R$ 128.868,64

Vencedores:

Fornecedor: HR ARAUJO - 47.272.308/0001-50

Valor total dos contratos do fornecedor:	**R$ 128.868,64**

Lote: 1

Critério de Participação: Ampla participação

Apelido do fornecedor no lote: Participante 3

Inicio da Etapa de lances em 9 de Fevereiro de 2026 as 08:01:25

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	LOTE I - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	SERVIÇO	1 Unidade(s)	R$ 128.868,64	R$ 128.868,64
Valor total Contratado:					**R$ 128.868,64**

Processo Administrativo
FLS N° 133
Rubrica

INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

H R ARAUJO

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

HEBERT RODRIGUES ARAUJO, BRASILEIRO , SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido(a) em 08/10/1995, n° do CPF 600.881.703-65, residente e domiciliado na cidade de São João da Canabrava - PI, na AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA, nº SN, CENTRO, CEP: 64635-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas **(art. 968, I, CC)**:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)
A empresário individual adotará como nome empresarial: **H R ARAUJO**, e usará a expressão HR Construtora como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)
O capital será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)
O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA Landri Sales, nº 473, São José, Picos - PI, CEP: 64601328.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)
O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS, GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRAS DE ALVENARIA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS, GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-

Processo Administrativo
FLS N° 133
Rubrica

INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

H R ARAUJO

PERIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSO, TRATAMENTO E DISPOSIÇAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRAS DE ALVENARIA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
CNAE Nº 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
CNAE Nº 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
CNAE Nº 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
CNAE Nº 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4222-7/02 - Obras de irrigação
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

Processo Administrativo
FLS Nº 134
Rubrica

INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

H R ARAUJO

CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CNAE Nº 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento
CNAE Nº 0220-9/06 - Conservação de florestas nativas

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei n° 8.934, de 1994)
O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A Empresa iniciará suas atividades em 22/07/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL
O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Picos - PI, 22 de julho de 2022

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Empresário

Processo Administrativo
FLS N° 135
Rúbrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H R ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO

Processo Administrativo
FLS Nº 136
Rubrica

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2022 10:27 SOB Nº 22101328841.
PROTOCOLO: 220483760 DE 25/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209593799. CNPJ DA SEDE: 47272308000150.
NIRE: 22101328841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/07/2022.
H R ARAUJO

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

H R ARAUJO

Pelo presente Instrumento Particular, HEBERT RODRIGUES ARAUJO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, nascido em 08/10/1995, n° do CPF 600.881.703-65, residente e domiciliado na cidade de São João da Canabrava - PI, na Avenida São João Batista, nº Sn, Centro, Cep 64635-000. Empresário registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 22101328841, CNPJ sob o nº 47.272.308/0001-50, sob o nome empresarial de H R ARAUJO, estabelecido na Rua Landri Sales, nº 473, São José, Picos - PI, Cep 64.601-328., resolve alterar e consolidar conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A Empresa a partir desta data passará a ter como objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios; 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; 4399-1/01 - Administração de obras; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção - os serviços de chapisco, emboço e reboco; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente - roçagem e capinagem de ruas, logradouros; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social que era de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), passa a ser de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo Empresário.

Processo Administrativo
FLS Nº 137
Rubrica

CONSOLIDAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS VIGENTES NA EMPRESA INDIVIDUAL H R ARAUJO.

Cláusula 1ª. A empresa gira sob firma empresarial de H R ARAUJO.

Cláusula 2ª. A empresa tem como sede o imóvel situado na Rua Landri Sales, nº 473, São José, Picos - PI, Cep 64.601-328.

Cláusula 3ª. A empresa tem como objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios; 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; 4399-1/01 - Administração de obras; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção - os serviços de chapisco, emboço e reboco; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente - roçagem e capinagem de ruas, logradouros; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

Cláusula 4ª. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula 5ª. O capital social registrado é de 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo empresário.

Processo Administrativo
FLS Nº 138
Rubrica

Cláusula 6ª. A empresa iniciou suas atividades em 22/07/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 7ª. O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Picos - PI, 24 de Agosto de 2023.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO

Processo Administrativo
FLS Nº 139
Rúbrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H R ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO

Processo Administrativo
FLS Nº 140
Rubrica

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2023 11:44 SOB Nº 20230609708.
PROTOCOLO: 230609708 DE 24/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312567892. CNPJ DA SEDE: 47272308000150.
NIRE: 22101328841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/08/2023.
H R ARAUJO

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

H R ARAUJO

Pelo presente Instrumento Particular, HEBERT RODRIGUES ARAUJO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, nascido em 08/10/1995, n° do CPF 600.881.703-65, residente e domiciliado na cidade de São João da Canabrava - PI, na Avenida São João Batista, nº Sn, Centro, Cep 64635-000. Empresário registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 22101328841, CNPJ sob o nº 47.272.308/0001-50, sob o nome empresarial de H R ARAUJO, estabelecido na Rua Landri Sales, nº 473, São José, Picos - PI, Cep 64.601-328., resolve alterar e consolidar conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital social que era de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), passa a ser de R$ 350.000,00 (Trezentos e Ciquenta Mil Reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo Empresário.

CONSOLIDAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS VIGENTES NA EMPRESA INDIVIDUAL H R ARAUJO.

Cláusula 1ª. A empresa gira sob firma empresarial de H R ARAUJO.

Cláusula 2ª. A empresa tem como sede o imóvel situado na Rua Landri Sales, nº 473, São José, Picos - PI, Cep 64.601-328.

Cláusula 3ª. A empresa tem como objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios; 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; 4399-1/01 - Administração de obras; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292- 8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção - os serviços de chapisco, emboço e reboco; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7112-

Processo Administrativo
FLS Nº 1121
Rubrica

0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente - roçagem e capinagem de ruas, logradouros; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

Cláusula 4ª. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula 5ª. O capital social registrado é de 350.000,00 (Trezentos e Ciquenta Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo empresário.

Cláusula 6ª. A empresa iniciou suas atividades em 22/07/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 7ª. O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Picos - PI, 14 de Março de 2025.

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO

Processo Administrativo
FLS Nº 142
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H R ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO

Processo Administrativo
FLS Nº 143
Rubrica

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2025 08:46 SOB Nº 20250201356.
PROTOCOLO: 250201356 DE 14/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504485270. CNPJ DA SEDE: 47272308000150.
NIRE: 22101328841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2025.
H R ARAUJO

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br


A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"





Hubert Rodrigues Araújo

ASSINATURA DO TITULAR

0352303

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Processo Administrativo
FLS Nº

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.887.199

DATA DE EXPEDIÇÃO 14/02/14

2A. VIA

NOME
HEBERT RODRIGUES ARAUJO

FILIAÇÃO

MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES LEAL ARAUJO
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO

NATURALIDADE
PICOS-PI

DATA DE NASCIMENTO
08/10/1995

DOC. ORIGEM
CERT.NASC. 28223 L 24 F 237
EXP PICOS 16/10/95

CPF
600.881.703-65

TERESINA - PI

ASSINATURA DO DIRETOR

Processo Administrativo
FLS Nº 145
Rubrica

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.272.308/0001-50 **MATRIZ**		**25/07/2022**

NOME EMPRESARIAL
H R ARAUJO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HR CONSTRUTORA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
02.20-9-06 - Conservação de florestas nativas
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LANDRI SALES	**473**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.601-328	**SÃO JOSÉ**	**PICOS**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAAHR@GMAIL.COM	**(86) 8884-4696/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/07/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **31/01/2026** às **09:40:05** (data e hora de Brasília).

Processo Administrativo
FLS Nº
Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO **47.272.308/0001-50** **MATRIZ**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **25/07/2022**

NOME EMPRESARIAL
H R ARAUJO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LANDRI SALES	**473**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.601-328	**SÃO JOSÉ**	**PICOS**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAAHR@GMAIL.COM	**(86) 8884-4696/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/07/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **31/01/2026** às **09:40:05** (data e hora de Brasília).

Processo Administrativo
FLS Nº 1247
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.272.308/0001-50 **MATRIZ**		**25/07/2022**

NOME EMPRESARIAL
H R ARAUJO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LANDRI SALES	**473**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.601-328	**SÃO JOSÉ**	**PICOS**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORAAHR@GMAIL.COM	**(86) 8884-4696/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/07/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **31/01/2026** às **09:40:05** (data e hora de Brasília).

Processo Administrativo
FLS Nº 148
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4101646

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:H R ARAUJO
CNPJ: 47272308000150, REPRESENTANTE LEGAL: HEBERT RODRIGUES ARAUJO
ENDEREÇO: R LANDRI SALES
BAIRRO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: PICOS - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 31 de Janeiro de 2026 às 09 h 16 min

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica
129

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4101646. Código verificador: 45085.F3B7B.63162.9219D

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4101649

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

Processo Administrativo
FLS Nº 150
Rúbrica

NOME: HEBERT RODRIGUIES ARAUJO
CPF: 60088170365
RG: 2887199 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP
ESTADO CIVIL: Solteiro(a)
PAI: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO
MÃE: MARIA DOS REMÉDIOS RODRIGUES LEAL ARAUJO
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO BITONIO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 31 de Janeiro de 2026 às 09 h 18 min

Processo Administrativo
FLS Nº 151
Rúbrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00006333
Nome: ARIONETE DA SILVA GONÇALVES CPF: 070.516.903-02
CRC/UF n.º PI-013736/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04.02.2026
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **070.516.903-02** Controle : **6218.8415.9042.9670**

Processo Administrativo
FLS Nº 158
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00006334
Nome: ARIONETE DA SILVA GONÇALVES CPF: 070.516.903-02
CRC/UF n.º PI-013736/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04.02.2026
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **070.516.903-02** Controle : **7520.9089.9403.1031**

Processo Administrativo
FLS Nº 153
Rubrica

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
REGISTRO..... : PI-013736/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.516.903-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 13/11/2025 as 11:51:53.
Válido até: 11/02/2026.
Código de Controle: 386123.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

Processo Administrativo
FLS Nº 134
Rubrica

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPI

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12408658099 em 20/06/2024, protocolo 240493184. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	H R ARAUJO
Número de Registro:	22101328841
CNPJ:	47272308000150
Munícipio:	Picos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
46237062300	IVANILDO JOSE DE ARAUJO	PI005303
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO	

Processo Administrativo
FLS Nº 155
Rubrica

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/06/2024 10:01 SOB Nº 20240493184.
PROTOCOLO: 240493184 DE 19/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408658099. NIRE: 22101328841.
H R ARAUJO

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 20/06/2024
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanço Patrimonial

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Fortes Contábil 7.213.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	235.190,17 D
1.01	Ativo Circulante	230.416,17 D
1.01.01	Disponibilidades	230.416,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	230.415,43 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	230.415,43 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	230.415,43 D
1.01.01.02	Bancos	0,74 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,74 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Inter	0,74 D
1.07	Ativo não Circulante	4.774,00 D
1.07.04	Imobilizado	4.774,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.425,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços	5.425,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.425,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	651,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Comercialização	651,00 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Deprec. Acum. s/Equip. Informática	651,00 C
Total Ativo		235.190,17 D
2	*** Passivo ***	235.190,17 C
2.01	Passivo Circulante	100,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	100,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	100,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	100,00 C
2.01.01.17.01.0006	honorarios contabeis a pagar	100,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	235.090,17 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.754,51 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	1.754,51 C
2.07.07	Outras Contas	33.335,66 C
2.07.07.01	Outras Contas	33.335,66 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 235.190,17 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil Cento e Noventa Reais e Dezessete Centavos) .

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 011 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12408658099, em 20/06/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

Balanço Patrimonial

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	33.335,66 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	33.335,66 C
Total Passivo		235.190,17 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 235.190,17 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil Cento e Noventa Reais e Dezessete Centavos) .

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 011 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12408658099, em 20/06/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS Nº 157
Rubrica

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022
Estabelecimentos: 0001 - H R CONSTRUTORA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R LANDRI SALES N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Conta		Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+)	010	Receita Bruta Operacional	40.105,73
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	40.105,73
	010.01.03	Vendas de Serviços	40.105,73
	3.01.01.01.01.0005	Serviços Prestados	40.105,73
(-)	020	Deduções da Receita	1.122,42
	020.01	Impostos Faturados	1.122,42
	020.01.05	Simples	1.122,42
	3.01.01.01.03.0002	Simples	1.122,42
(=)	030	Receita Líquida	38.983,31
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	26.096,11
	040.03	Custo dos Serviços Prestados	26.096,11
	3.01.01.03.03	Custo dos Serviços Prestados	26.096,11
	3.01.01.03.03.0007	Materiais Utilizados nos Serviços	26.096,11
(=)	060	Lucro Bruto	12.887,20
(-)	070	Despesas Operacionais	7.079,76
	070.01	Despesas Administrativas	7.079,76
	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	7.079,76
	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	345,00
	3.01.01.07.01.0019	Despesas c/Alimentação	107,87
	3.01.01.07.01.0029	Juros e Multas	687,16
	3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	651,00
	3.01.01.07.01.0042	Despesas c/Combustíveis	100,00
	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.301,85
	3.01.01.07.01.0068	Serviços Contábeis	1.300,00
	3.01.01.07.01.0075	CREA	586,88
(=)	110	Res. Antes das Participações e Contrib.	5.807,44
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	5.807,44
(=)	200	Resultado Líquido do Exercício	5.807,44

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 012 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12408658099, em 20/06/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS Nº 138
Rúbrica

Fim

DLPA 12/2023

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	27.818,59
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	5.807,44
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(290,37)
Transferência para Reservas	(290,37)
Legal	(290,37)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	33.335,66

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 013 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12408658099, em 20/06/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS Nº 159
Rubrica

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, Complemento: , N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

NIRE: 22101328841 Data: 27/05/2022

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
EC	Endividamento Corrente	c201/c1	
	100,00 / 235.190,17		0,00
	Representa o percentual da dívida corrente sobre todos os ativos da empresa. Fórmula = Passivo Circulante/Ativo Total.		
EG	Endividamento Geral	(c201+c203)/c1	
	(100,00 + 0,00)/ 235.190,17		0,00
	Representa o percentual da dívida sobre todos os ativos da empresa que foram adquiridos tanto com capital próprio quanto com capital de terceiros. Fórmula = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo/Ativo Total.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	230.416,17 / 100,00		2.304,16
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Fórmula = Ativo Circulante/Passivo Circulante.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c20301)	
	(230.416,17 + 0,00)/(100,00 + 0,00)		2.304,16
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de Dívida Total. Quanto maior, melhor. Fórmula = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.		
SG	Solvência Geral	c1/(c201+c203)	
	235.190,17 /(100,00 + 0,00)		2.351,90
	Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Fórmula = Ativo Total/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo, quanto maior, melhor.		

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS Nº 160
Rúbrica

Fim

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H R ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46237062300	IVANILDO JOSE DE ARAUJO
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO

Processo Administrativo
FLS Nº 161
Rubrica

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2024 11:06 SOB Nº 20240493206.
PROTOCOLO: 240493206 DE 20/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408668280. CNPJ DA SEDE: 47272308000150.
NIRE: 22101328841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/06/2024.
H R ARAUJO

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa H R ARAUJO, município Picos, CNPJ nº 47.272.308/0001-50, Número de Registro (NIRE) 22101328841.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/07/2022
Ato constitutivo: 22101328841

Picos, 01/01/2023

IVANILDO JOSE DE ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 005303

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Empresário
CPF 600.881.703-65

Processo Administrativo
FLS Nº 162
Rubrica

Livro Diário Nº. 2

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. energia ref.	0001	001	1	326,74	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. energia ref.	0001	001	1		326,74
					Totais do dia 13:	**326,74**	**326,74**
14/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	5.000,00	
14/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		5.000,00
					Totais do dia 14:	**5.000,00**	**5.000,00**
15/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	10.000,00	
15/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		10.000,00
					Totais do dia 15:	**10.000,00**	**10.000,00**
19/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1	3.500,00	
19/01/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços						
		Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1		3.500,00
					Totais do dia 19:	**3.500,00**	**3.500,00**
21/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	21,65	
21/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		21,65
21/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	40,60	
21/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		40,60
					Totais do dia 21:	**62,25**	**62,25**
22/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. serviços terceiros pj cf.	0001	001	1	200,00	
22/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg. serviços terceiros pj cf.	0001	001	1		200,00
22/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	50,00	
22/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		50,00
22/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	3	3.000,00	
22/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	3		3.000,00
					Totais do dia 22:	**3.250,00**	**3.250,00**

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 163
Rubrica

Livro Diário Nº. 2

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50 Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1	409,74	
23/01/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços						
		Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1		409,74
					Totais do dia 23:	**409,74**	**409,74**
24/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Pg. serviços terceiros pj cf.	0001	001	1	145,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg. serviços terceiros pj cf.	0001	001	1		145,00
					Totais do dia 24:	**145,00**	**145,00**
28/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Despesas c/Alimentação						
		Pg.alimentação cf.	0001	001	1	76,00	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg.alimentação cf.	0001	001	1		76,00
					Totais do dia 28:	**76,00**	**76,00**
30/01/2023	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas						
		Pg.juros e multas ref.	0001	001	1	146,88	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg.juros e multas ref.	0001	001	1		146,88
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	1.061,17	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		1.061,17
					Totais do dia 30:	**1.208,05**	**1.208,05**
					Totais do mês de Janeiro:	**23.977,78**	**23.977,78**
06/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Despesas c/Combustíveis						
		Pg. combustíveis cf	0001	001	1	100,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg. combustíveis cf	0001	001	1		100,00
					Totais do dia 06:	**100,00**	**100,00**
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	44,70	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		44,70
					Totais do dia 11:	**44,70**	**44,70**
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	73,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		73,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	24,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		24,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	3	3,00	

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 1624
Rubrica

Livro Diário Nº. 2

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50 Fortes Contábil 7.213.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	3		3,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4	75,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4		75,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	5	72,50	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	5		72,50
13/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Despesas c/Alimentação						
		Pg.alimentação cf.	0001	001	6	31,87	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg.alimentação cf.	0001	001	6		31,87
13/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	7	4,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	7		4,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. energia ref.	0001	001	8	163,51	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. energia ref.	0001	001	8		163,51
					Totais do dia 13:	**446,88**	**446,88**
					Totais do mês de Fevereiro:	**591,58**	**591,58**
01/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1	1.587,88	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1		1.587,88
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	1.587,88	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		1.587,88
01/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.SIMPLES ref. 2022	0001	001	3	1.134,00	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.SIMPLES ref. 2022	0001	001	3		1.134,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas						
		Pg.juros e multas ref. 2022	0001	001	4	453,88	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros e multas ref. 2022	0001	001	4		453,88
					Totais do dia 01:	**4.763,64**	**4.763,64**
10/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	254,59	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		254,59

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 165
Rubrica

Livro Diário Nº. 2

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2023	3.01.01.07.01.0075 - CREA						
		Vr. ref. pagto CREA	0001	001	2	254,59	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. pagto CREA	0001	001	2		254,59
					Totais do dia 10:	**509,18**	**509,18**
14/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. energia ref.	0001	001	1	165,49	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. energia ref.	0001	001	1		165,49
					Totais do dia 14:	**165,49**	**165,49**
					Totais do mês de Março:	**5.438,31**	**5.438,31**
05/04/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços						
		Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1	105,36	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1		105,36
					Totais do dia 05:	**105,36**	**105,36**
08/04/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços						
		Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1	570,70	
08/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1		570,70
					Totais do dia 08:	**570,70**	**570,70**
14/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. energia ref.	0001	001	1	194,86	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. energia ref.	0001	001	1		194,86
					Totais do dia 14:	**194,86**	**194,86**
					Totais do mês de Abril:	**870,92**	**870,92**
15/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. energia ref.	0001	001	1	214,14	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. energia ref.	0001	001	1		214,14
					Totais do dia 15:	**214,14**	**214,14**
					Totais do mês de Maio:	**214,14**	**214,14**
14/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. energia ref.	0001	001	1	191,72	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. energia ref.	0001	001	1		191,72
					Totais do dia 14:	**191,72**	**191,72**
22/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000010PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI	0001	001	1	20.105,00	
22/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000010PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI	0001	001	1		20.105,00
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	2.814,70	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		2.814,70

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 166
Rubrica

Livro Diário Nº. 2

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	3	20.105,00	
22/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	3		20.105,00
					Totais do dia 22:	**43.024,70**	**43.024,70**
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	17.290,48	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		17.290,48
					Totais do dia 26:	**17.290,48**	**17.290,48**
30/06/2023	3.01.01.01.03.0002 - Simples						
		Vr.simples no mês	0001	001	1	622,90	
06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples no mês	0001	001	1		622,90
					Totais do dia 30:	**622,90**	**622,90**
					Totais do mês de Junho:	**61.129,80**	**61.129,80**
13/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. energia ref.	0001	001	1	184,23	
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. energia ref.	0001	001	1		184,23
					Totais do dia 13:	**184,23**	**184,23**
21/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1	25.000,00	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1		25.000,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	24.957,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		24.957,00
					Totais do dia 21:	**49.957,00**	**49.957,00**
07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	15,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		15,00
					Totais do dia 25:	**15,00**	**15,00**
					Totais do mês de Julho:	**50.156,23**	**50.156,23**
14/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. energia ref.	0001	001	1	287,90	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. energia ref.	0001	001	1		287,90
					Totais do dia 14:	**287,90**	**287,90**
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. aumento capital	0001	001	1	150.000,00	
24/08/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Vr. ref. aumento capital	0001	001	1		150.000,00
					Totais do dia 24:	**150.000,00**	**150.000,00**
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	300,00	

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 167
Rubrica

Livro Diário Nº. 2

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		300,00
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	300,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		300,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	3	168,48	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	3		168,48
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4	190,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4		190,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	5	709,30	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	5		709,30
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	6	50,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	6		50,00
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	7	760,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	7		760,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	8	27,65	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	8		27,65
28/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.SIMPLES ref. 062023	0001	001	9	622,90	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.SIMPLES ref. 062023	0001	001	9		622,90
28/08/2023	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas						
		Pg.juros e multas ref. 062023	0001	001	10	86,40	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros e multas ref. 062023	0001	001	10		86,40
					Totais do dia 28:	**3.214,73**	**3.214,73**
30/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - CREA						

Processo Administrativo
FLS Nº 108
Rubrica

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.	0001	001	1	110,72	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.	0001	001	1		110,72
30/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - CREA						
		Vr.	0001	001	2	109,81	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.	0001	001	2		109,81
30/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - CREA						
		Vr. ref. pagto CREA	0001	001	3	111,76	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. pagto CREA	0001	001	3		111,76
30/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4	310,00	
08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4		310,00
					Totais do dia 30:	**642,29**	**642,29**
					Totais do mês de Agosto:	**154.144,92**	**154.144,92**
15/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. energia ref.	0001	001	2	305,67	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. energia ref.	0001	001	2		305,67
					Totais do dia 15:	**305,67**	**305,67**
27/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000011PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI	0001	001	2	20.000,73	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000011PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI	0001	001	2		20.000,73
27/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	3	20.000,73	
09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	3		20.000,73
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4	1.500,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4		1.500,00
					Totais do dia 27:	**41.501,46**	**41.501,46**
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	2.000,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 28:	**2.000,00**	**2.000,00**
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	16.000,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		16.000,00

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 169
Rubrica

Livro Diário Nº. 2

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do dia 29:		**16.000,00**	**16.000,00**
30/09/2023	3.01.01.01.03.0002 - Simples						
		Vr. ref. Simples apurado no mês 09/2023	0001	001	1	499,52	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. ref. Simples apurado no mês 09/2023	0001	001	1		499,52
				Totais do dia 30:		**499,52**	**499,52**
				Totais do mês de Setembro:		**60.306,65**	**60.306,65**
06/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1	149,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1		149,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2	150,00	
[illegible]0/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2		150,00
				Totais do dia 06:		**299,00**	**299,00**
16/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.SIMPLES ref.	0001	001	1	499,52	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg.SIMPLES ref.	0001	001	1		499,52
				Totais do dia 16:		**499,52**	**499,52**
17/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. energia ref.	0001	001	1	332,79	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. energia ref.	0001	001	1		332,79
				Totais do dia 17:		**332,79**	**332,79**
				Totais do mês de Outubro:		**1.131,31**	**1.131,31**
13/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1	100,25	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1		100,25
13/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2	100,00	
[illegible]1/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2		100,00
				Totais do dia 13:		**200,25**	**200,25**
16/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. energia ref.	0001	001	1	413,42	
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. energia ref.	0001	001	1		413,42
				Totais do dia 16:		**413,42**	**413,42**
				Totais do mês de Novembro:		**613,67**	**613,67**
01/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1	270,87	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1		270,87
				Totais do dia 01:		**270,87**	**270,87**
14/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. energia ref.	0001	001	1	521,38	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. energia ref.	0001	001	1		521,38
				Totais do dia 14:		**521,38**	**521,38**
22/12/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços						

Processo Administrativo
FLS Nº 170
Rubrica

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000196239FERROLESTE LTDA F14 PICOS	0001	001	1	29.329,79	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000196239FERROLESTE LTDA F14 PICOS	0001	001	1		29.329,79
					Totais do dia 22:	**29.329,79**	**29.329,79**
26/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		200,00
[illegible]2/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.depósito n/data	0001	001	2	70,00	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	2		70,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.depósito n/data	0001	001	3	130,00	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	3		130,00
					Totais do dia 26:	**400,00**	**400,00**
29/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	750,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		750,00
					Totais do dia 29:	**750,00**	**750,00**
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Depreciação e Amortização						
		Vr.depreciação ref. equip informatica	0001	001	1	651,00	
31/12/2023	1.07.04.21.01.0005 - (-) Deprec. Acum. s/Equip. Informática						
		Vr.depreciação ref. equip informatica	0001	001	1		651,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Vr. ref. reserva legal	0001	001	2	290,37	
[illegible]2/2023	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal						
		Vr. ref. reserva legal	0001	001	2		290,37
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis						
		Vr a honorarios contabeis no mês	0001	001	4	100,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0006 - honorarios contabeis a pagar						
		Vr a honorarios contabeis no mês	0001	001	4		100,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	40.105,73	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	100,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	107,87	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	345,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	586,88	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	651,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	687,16	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 171
Rubrica

Livro Diário Nº. 2

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	1.122,42	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	1.300,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	3.301,85	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	5.807,44	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	26.096,11	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		5.807,44
31/12/2023	3.01.01.01.03.0002 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		1.122,42
31/12/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		26.096,11
31/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		345,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Despesas c/Alimentação						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		107,87
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		687,16
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Depreciação e Amortização						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		651,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Despesas c/Combustíveis						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		100,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		3.301,85
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		1.300,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - CREA						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		586,88
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		40.105,73
					Totais do dia 31:	**81.252,83**	**81.252,83**
					Totais do mês de Dezembro:	**112.524,87**	**112.524,87**

Processo Administrativo
FLS Nº 172
Rúbrica

Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	235.190,17 D
1.01	Ativo Circulante	230.416,17 D
1.01.01	Disponibilidades	230.416,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	230.415,43 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	230.415,43 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	230.415,43 D
1.01.01.02	Bancos	0,74 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,74 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Inter	0,74 D
1.07	Ativo não Circulante	4.774,00 D
1.07.04	Imobilizado	4.774,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.425,00 D
[illegible].04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços	5.425,00 D
[illegible].04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.425,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	651,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Comercialização	651,00 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Deprec. Acum. s/Equip. Informática	651,00 C
Total Ativo		235.190,17 D
2	*** Passivo ***	235.190,17 C
2.01	Passivo Circulante	100,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	100,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	100,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	100,00 C
2.01.01.17.01.0006	honorarios contabeis a pagar	100,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	235.090,17 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.754,51 C
[illegible].04.01.03.0001	Reserva Legal	1.754,51 C
[illegible].07	Outras Contas	33.335,66 C
2.07.07.01	Outras Contas	33.335,66 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	33.335,66 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	33.335,66 C
Total Passivo		235.190,17 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R$ 235.190,17 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil Cento e Noventa Reais e Dezessete Centavos) .

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS Nº 173
Rubrica

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Estabelecimentos: 0001 - H R CONSTRUTORA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R LANDRI SALES N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	40.105,73
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	40.105,73
010.01.03	Vendas de Serviços	40.105,73
3.01.01.01.01.0005	Serviços Prestados	40.105,73
(-) 020	Deduções da Receita	1.122,42
020.01	Impostos Faturados	1.122,42
020.01.05	Simples	1.122,42
3.01.01.01.03.0002	Simples	1.122,42
(=) 030	Receita Líquida	38.983,31
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	26.096,11
040.03	Custo dos Serviços Prestados	26.096,11
3.01.01.03.03	Custo dos Serviços Prestados	26.096,11
3.01.01.03.03.0007	Materiais Utilizados nos Serviços	26.096,11
(=) 060	Lucro Bruto	12.887,20
(-) 070	Despesas Operacionais	7.079,76
070.01	Despesas Administrativas	7.079,76
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	7.079,76
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	345,00
3.01.01.07.01.0019	Despesas c/Alimentação	107,87
3.01.01.07.01.0029	Juros e Multas	687,16
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	651,00
3.01.01.07.01.0042	Despesas c/Combustíveis	100,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.301,85
3.01.01.07.01.0068	Serviços Contábeis	1.300,00
3.01.01.07.01.0075	CREA	586,88
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	5.807,44
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	5.807,44
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	5.807,44

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS Nº 174
Ribeiro

Fim

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	27.818,59
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	5.807,44
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(290,37)
Transferência para Reservas	(290,37)
Legal	(290,37)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	33.335,66

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS Nº 175
Rubrica

Fim

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil S/A	2	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Caixa Economica	3	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0003-4	Banco Inter	4	X	X		Devedora
1.01.01.02.02	Aplicações			X		Devedora
1.01.01.02.02.0001-2	BB Rende Facil	5	X	X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	6	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	cartao de credito	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0002-6	Fornecedores Diversos	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	INSS a Recuperar	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	23	X	X		Devedora
1.01.15.01.01.0002-3	Bonificações e Brindes	24	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	25	X	X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.15.09.01-3	Apuracao de Estoque	26	X	X		Credora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	27	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	28	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 176
Rúbrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	29	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	30	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	31	X	X		Devedora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	32	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	33	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas	34	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	35	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios	36	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Informática	37	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0007-7	Consórcio Veículos	38	X	X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Comercialização			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Deprec. Acum. s/Equip., Máquinas	39	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0003-8	(-) Deprec. Acum. s/Veículos	40	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0004-6	(-) Deprec. Acum. s/Móveis, Utensílios	41	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0005-4	(-) Deprec. Acum. s/Equip. Informática	42	X	X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	43	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	44	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	45	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	46	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	47	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	48	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	49	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	50	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	51	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	52	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	53	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	54	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	55	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	56	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	57	X	X		Credora

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 197
Rubrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	63	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	64	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	65	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	66	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	67	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	68	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.01.0002-4	BB Giro	69	X	X		Credora
2.01.01.07.01.0003-2	Cheque Especial	70	X	X		Credora
2.01.01.07.01.0004-0	Emprestimo CEF	71	X	X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	72	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	73	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	74	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	75	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	76	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	77	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	honorarios contabeis a pagar	78	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	79	X	X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	80	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	81	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	82	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	83	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	84	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	85	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Civel			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	86	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	BB Giro PRONAMPE	87	X	X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 178
Rubrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	88	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	89	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	90	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	91	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	92	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	93	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	94	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	95	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim	96	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	97	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0007-0	Reservas de Lucros para Expansão	98	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados	99	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	100	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Resultado Operacional					-
3.01.01	Resultado Operacional Líquido					-
3.01.01.01	Receita Líquida Bens e Serviços					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Serviços Prestados	101	X			Credora
3.01.01.01.01.0019-7	Venda de Mercadoiras	102	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionai	103	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	Simples	104	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	ISS Retido	105	X			Devedora

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 179
Rubrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01.03.0004-8	COFINS	106	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Serviços e mercadorias Vendidos					Devedora
3.01.01.03.03	Custo dos Serviços Prestados					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Salários/Pro-Labore	107	X			Devedora
3.01.01.03.03.0002-7	13º Salário	108	X			Devedora
3.01.01.03.03.0003-5	INSS	109	X			Devedora
3.01.01.03.03.0004-3	FGTS	110	X			Devedora
3.01.01.03.03.0005-1	Férias	111	X			Devedora
3.01.01.03.03.0006-0	Rescisões Trabalhista	112	X			Devedora
3.01.01.03.03.0007-8	Materiais Utilizados nos Serviços	113	X			Devedora
3.01.01.03.03.0008-6	Locação de Máquinas	114	X			Devedora
3.01.01.03.03.0009-4	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíci	458	X			Devedora
3.01.01.03.04	Custo das Mercadorias					Devedora
3.01.01.03.04.0001-3	Custo das Mercadorias Revendidas	115	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	116	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Ti	117	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	118	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	119	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	120	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	121	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	122	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	123	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregadc	124	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	125	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Emprega	126	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	127	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	128	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíci	129	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	130	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	131	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	132	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	133	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	134	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	135	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	136	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95	137	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	138	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Contribuição Sindical	139	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Despesas c/Alimentação	140	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	141	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	142	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	143	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	144	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	145	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instal	146	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb Pro	147	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	148	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Juros e Multas	149	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Depreciação e Amortização	150	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	151	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	152	X			Devedora

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 180
Rubrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	153	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	154	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	155	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	156	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empreç	157	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	158	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	159	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	160	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Despesas c/Combustíveis	161	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	162	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	163	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	166	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	168	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	169	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	170	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	171	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	172	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	173	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	174	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	175	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	176	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	177	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	178	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	179	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	180	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Despesas Uso ou Consumo	181	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	182	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	183	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	184	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	185	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Serviços Contábeis	186	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	187	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	188	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	189	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	190	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	191	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica	192	X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	CREA	193	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Multas Fiscais (Indedutíveis)	194	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Manutenção do Imobilizado	195	X			Devedora
3.01.01.07.01.0078-9	Despesas c/Informatica	459	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Serviços					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	196	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	197	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	198	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	199	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	200	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	201	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Combustiveis	202	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	203	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	204	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	205	X			Devedora

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 181
Rubrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	206	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	207	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	208	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	209	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	210	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Alvará/IPTU	211	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	212	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	213	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empreg	214	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	215	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	216	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	217	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	218	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	219	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	220	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	221	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	222	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	223	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	224	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	225	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	226	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	227	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	228	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	229	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	230	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	231	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	232	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trad	233	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	234	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	235	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Taxas de cartao de credito	236	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	237	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	238	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Encargos Financeiros	239	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	240	X			Devedora
3.01.01.09.01.0010-5	Tarifas Bancárias	241	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	242	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	243	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líqui	244	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	245	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	246	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	247	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabil	248	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	249	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Outras Receitas					-
3.01.03.01.01.0001-0	Bonificações e Brindes	250	X			-
3.01.03.01.01.0002-9	Descontos	251	X			-
3.01.03.01.01.0003-7	Outras Receitas	457	X			-
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 182
Rubrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	252	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	253	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	254	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	255	X			-

Fim

Processo Administrativo
FLS Nº 183
Rubrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa H R ARAUJO.

Picos, 31/12/2023

IVANILDO JOSE DE ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 005303

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Empresário
CPF 600.881.703-65

Processo Administrativo
FLS Nº 1824
Rúbrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H R ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46237062300	IVANILDO JOSE DE ARAUJO
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/06/2024 10:01 SOB Nº 20240493184.
PROTOCOLO: 240493184 DE 19/06/2024. NIRE: 22101328841.
H R ARAUJO

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 20/06/2024
piauidigital.pi.gov.br

Processo Administrativo
FLS Nº 185
Rubrica

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPI

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12510040234 em 23/06/2025, protocolo 250454165. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	H R ARAUJO
Número de Registro:	22101328841
CNPJ:	47272308000150
Munícipio:	Picos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07051690302	ARIONETE DA SILVA GONCALVES	PI013736
088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO	

Processo Administrativo
FLS Nº 186
Rubrica

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/06/2025 11:14 SOB Nº 20250454165.
PROTOCOLO: 250454165 DE 23/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510040234. NIRE: 22101328841.
H R ARAUJO

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 23/06/2025
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanço Patrimonial 2024

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	929.298,09 D
1.01	Ativo Circulante	784.440,09 D
1.01.01	Disponibilidades	784.440,09 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	784.439,35 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	784.439,35 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	784.439,35 D
1.01.01.02	Bancos	0,74 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,74 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO INTER	0,74 D
1.07	Ativo não Circulante	144.858,00 D
1.07.04	Imobilizado	144.858,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	145.509,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	145.509,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	140.084,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.425,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	651,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	651,00 C
1.07.04.21.01.0001	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFORMATICA	651,00 C
Total Ativo		929.298,09 D
2	*** Passivo ***	929.298,09 C
2.01	Passivo Circulante	31.249,36 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	31.249,36 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	31.149,36 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.148,04 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	215,20 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	286,16 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.646,68 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	28.001,32 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	28.001,32 C
2.01.01.17	Outras Contas	100,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	100,00 C
2.01.01.17.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	100,00 C
2	Patrimônio Líquido	898.048,73 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 929.298,09 (Novecentos e Vinte e Nove Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Nove Centavos) .
Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 20 a 23 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12510040234 em 23/06/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 182
Rubrica

Balanço Patrimonial 2024

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	31/12/2024
2.07.04	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.754,51 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	1.754,51 C
2.07.07	Outras Contas	696.294,22 C
2.07.07.01	Outras Contas	696.294,22 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	696.294,22 C
2.07.07.01.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	696.294,22 C
Total Passivo		929.298,09 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 929.298,09 (Novecentos e Vinte e Nove Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Nove Centavos) .
Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 20 a 23 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12510040234 em 23/06/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 188
Rubrica

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022
Estabelecimentos: 0027 - H R ARAUJO ; Centros de Resultado: 001 - Geral

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.236.869,84
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.236.869,84
010.01.03	Vendas de Serviços	2.236.869,84
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	2.236.869,84
(-) 020	Deduções da Receita	122.056,62
020.01	Impostos Faturados	122.056,62
020.01.05	Simples	122.056,62
3.01.01.01.03.0007	Simples	122.056,62
(=) 030	Receita Líquida	2.114.813,22
(=) 060	Lucro Bruto	2.114.813,22
(-) 070	Despesas Operacionais	1.051.854,66
070.01	Despesas Administrativas	1.051.854,66
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.051.854,66
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	45.940,82
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	859.967,28
3.01.01.07.01.0013	FGTS	3.789,58
3.01.01.07.01.0029	MULTAS E JUROS	318,85
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.430,94
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.528,72
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.320,00
3.01.01.07.01.0075	RESCISAO TRABALHISTA	11.344,70
3.01.01.07.01.0076	DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	30.587,14
3.01.01.07.01.0077	MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA	88.429,02
3.01.01.07.01.0078	DESP. CONSELHO ENGENHARIA	2.197,61
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.062.958,56
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.062.958,56
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	1.062.958,56

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 20 a 23 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12510040234 em 23/06/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 189
Rubrica

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Mês/Ano: 12/2024
NIRE 22101328841 - Data: 25/07/2022

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	2.114.813,22 / 929.298,09		2,28
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO	[(c201+c203)]/(c101)	
	[(31.249,36 + 0,00)]/(784.440,09)		0,04
	QUANTO A EMPRESA DEMONSTRA DE CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIDO EM SEUS NEGOCIOS, QUANTO MENOR, MELHOR		
GEC	GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE	c201/c101	
	31.249,36 / 784.440,09		0,04
	QUANTO A EMPRESA DEMONSTRA O CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIDO EM SEUS NEGOCIOS. QUANTO MENOR MELHOR		
[illegible]	INDICE DE SOLVENCIA GERAL	c101/c201+c203	
	784.440,09 / 31.249,36 + 0,00		25,10
	QUANTO A EMPRESA DEMOSTRA NO CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIMENTO EM SEUS NEGOCIOS. QUANTO MAIOR, MELHOR		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	784.440,09 / 31.249,36		25,10
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c107)/(c201+c203)	
	(784.440,09 + 144.858,00)/(31.249,36 + 0,00)		29,74
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	784.440,09 / 31.249,36		25,10
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c101-c10115)/c201	
	(784.440,09 - 0,00)/ 31.249,36		25,10
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(1.062.958,56 / 2.114.813,22)*100		50,26
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
[illegible]	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(1.062.958,56 / 929.298,09)*100		114,38
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 20 a 23 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12510040234 em 23/06/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 100
Rubrica

Fim

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H R ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07051690302	ARIONETE DA SILVA GONCALVES
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO

Processo Administrativo
FLS Nº 101
Rubrica

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2025 11:48 SOB Nº 20250432374.
PROTOCOLO: 250432374 DE 23/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510128620. CNPJ DA SEDE: 47272308000150.
NIRE: 22101328841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2025.
H R ARAUJO

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa H R ARAUJO, município Picos, CNPJ nº 47.272.308/0001-50, Número de Registro (NIRE) 22101328841.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/07/2022
Ato constitutivo: 22101328841

Picos, 01/01/2024

ARIONETE DA SILVA GONCALVES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 013736

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Empresário
CPF 600.881.703-65

Processo Administrativo
FLS Nº 192
Rubrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2024	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		AQUISICAO DE VEICULO	0027	001	2	140.084,00	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		AQUISICAO DE VEICULO	0027	001	2		140.084,00
					Totais do dia 10:	**140.084,00**	**140.084,00**
12/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		COMP. 01/2024	0027	001	1	433,25	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 01/2024	0027	001	1		433,25
					Totais do dia 12:	**433,25**	**433,25**
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N13	0027	001	1	19.788,03	
22/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N13	0027	001	1		19.788,03
					Totais do dia 22:	**19.788,03**	**19.788,03**
29/01/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 4563	0027	001	1	4.368,00	
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 4563	0027	001	1		4.368,00
					Totais do dia 29:	**4.368,00**	**4.368,00**
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	494,20	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		494,20
31/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		COMP. 01/2024	0027	001	2	2.250,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 01/2024	0027	001	2		2.250,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		MATERIAL UTILIZADO NA MAO DE OBRA	0027	001	4	4.368,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MATERIAL UTILIZADO NA MAO DE OBRA	0027	001	4		4.368,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - DESP. CONSELHO ENGENHARIA						
		SERVICOS PRESTADOS	0027	001	6	204,20	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SERVICOS PRESTADOS	0027	001	6		204,20
					Totais do dia 31:	**7.316,40**	**7.316,40**
					Totais do mês de Janeiro:	**171.989,68**	**171.989,68**
14/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		COMP. 02/2024	0027	001	1	444,74	
14/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 02/2024	0027	001	1		444,74
					Totais do dia 14:	**444,74**	**444,74**
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N14	0027	001	1	10.800,00	
20/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N14	0027	001	1		10.800,00
					Totais do dia 20:	**10.800,00**	**10.800,00**
26/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	494,20	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		494,20
26/02/2024	3.01.01.07.01.0029 - MULTAS E JUROS						
		MULTAS E JURO DO SIMPLES NACIONAL	0027	001	2	9,79	

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 193
Rubrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MULTAS E JURO DO SIMPLES NACIONAL	0027	001	2		9,79
26/02/2024	3.01.01.07.01.0076 - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
		NFE N 60854	0027	001	3	100,00	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 60854	0027	001	3		100,00
					Totais do dia 26:	**603,99**	**603,99**
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	269,73	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		269,73
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		COMP. 02/2024	0027	001	3	5.560,00	
[illegible]/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 02/2024	0027	001	3		5.560,00
					Totais do dia 29:	**5.829,73**	**5.829,73**
					Totais do mês de Fevereiro:	**17.678,46**	**17.678,46**
08/03/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N	0027	001	1	7,41	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N	0027	001	1		7,41
08/03/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N	0027	001	2	565,23	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N	0027	001	2		565,23
					Totais do dia 08:	**572,64**	**572,64**
09/03/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N	0027	001	1	35,12	
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N	0027	001	1		35,12
09/03/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 58481	0027	001	2	7,32	
[illegible]/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 58481	0027	001	2		7,32
09/03/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 58479	0027	001	3	7,41	
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 58479	0027	001	3		7,41
					Totais do dia 09:	**49,85**	**49,85**
13/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		COMP. 03/2024	0027	001	1	390,45	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 03/2024	0027	001	1		390,45
					Totais do dia 13:	**390,45**	**390,45**
18/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	269,73	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		269,73
					Totais do dia 18:	**269,73**	**269,73**
31/03/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref.	0027	001	1	1.001,66	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0027	001	1		1.001,66
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 1924
Rubrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	75,12	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		75,12
31/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	80,13	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		80,13
31/03/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		COMP. 03/2024	0027	001	4	3.230,00	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 03/2024	0027	001	4		3.230,00
					Totais do dia 31:	**4.386,91**	**4.386,91**
					Totais do mês de Março:	**5.669,58**	**5.669,58**
[illegible]/04/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 58838	0027	001	2	247,25	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 58838	0027	001	2		247,25
					Totais do dia 02:	**247,25**	**247,25**
05/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1	926,54	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1		926,54
05/04/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N	0027	001	2	105,36	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N	0027	001	2		105,36
					Totais do dia 05:	**1.031,90**	**1.031,90**
08/04/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N	0027	001	1	670,70	
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N	0027	001	1		670,70
08/04/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 58923	0027	001	2	804,70	
[illegible]/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 58923	0027	001	2		804,70
					Totais do dia 08:	**1.475,40**	**1.475,40**
12/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		COMP. 04/2024	0027	001	1	399,44	
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 04/2024	0027	001	1		399,44
					Totais do dia 12:	**399,44**	**399,44**
18/04/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N	0027	001	1	15,94	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N	0027	001	1		15,94
18/04/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 21770	0027	001	2	15,94	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 21770	0027	001	2		15,94
					Totais do dia 18:	**31,88**	**31,88**
20/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PG INSS	0027	001	1	75,12	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS	0027	001	1		75,12

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 195
Rubrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PG FGTS	0027	001	2	80,13	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG FGTS	0027	001	2		80,13
					Totais do dia 20:	**155,25**	**155,25**
30/04/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref.	0027	001	1	4.784,52	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0027	001	1		4.784,52
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	367,05	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		367,05
[illegible]/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	382,75	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		382,75
30/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		COMP. 04/2024	0027	001	4	2.530,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 04/2024	0027	001	4		2.530,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVICO DE MAO OBRA	0027	001	5	80.000,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SERVICO DE MAO OBRA	0027	001	5		80.000,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0078 - DESP. CONSELHO ENGENHARIA						
		SERVICOS PRESTADOS	0027	001	7	763,72	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SERVICOS PRESTADOS	0027	001	7		763,72
					Totais do dia 30:	**88.828,04**	**88.828,04**
					Totais do mês de Abril:	**92.169,16**	**92.169,16**
05/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1	4.417,47	
[illegible]/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1		4.417,47
					Totais do dia 05:	**4.417,47**	**4.417,47**
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N15	0027	001	1	12.614,61	
13/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N15	0027	001	1		12.614,61
					Totais do dia 13:	**12.614,61**	**12.614,61**
14/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		COMP. 05/2024	0027	001	1	555,91	
14/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 05/2024	0027	001	1		555,91
					Totais do dia 14:	**555,91**	**555,91**
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N16	0027	001	1	193.076,19	
15/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N16	0027	001	1		193.076,19
15/05/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 59537	0027	001	2	29,97	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 59537	0027	001	2		29,97

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 196
Rubrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 15:	**193.106,16**	**193.106,16**
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PG INSS	0027	001	1	367,05	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS	0027	001	1		367,05
20/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PG FGTS	0027	001	2	382,75	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG FGTS	0027	001	2		382,75
					Totais do dia 20:	**749,80**	**749,80**
31/05/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref.	0027	001	1	4.784,52	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0027	001	1		4.784,52
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	367,05	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		367,05
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	382,75	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		382,75
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4	5.137,13	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4		5.137,13
31/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		COMP. 05/2024	0027	001	5	5.930,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 05/2024	0027	001	5		5.930,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVICO DE MAO OBRA	0027	001	6	80.000,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SERVICO DE MAO OBRA	0027	001	6		80.000,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVICOS PRESTADOS	0027	001	7	167,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SERVICOS PRESTADOS	0027	001	7		167,00
					Totais do dia 31:	**96.768,45**	**96.768,45**
					Totais do mês de Maio:	**308.212,40**	**308.212,40**
05/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1	4.417,47	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1		4.417,47
					Totais do dia 05:	**4.417,47**	**4.417,47**
14/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		COMP. 06/2024	0027	001	1	484,25	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 06/2024	0027	001	1		484,25
					Totais do dia 14:	**484,25**	**484,25**
18/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N17	0027	001	1	22.150,00	
18/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N17	0027	001	1		22.150,00

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 197
Rubrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 18:	**22.150,00**	**22.150,00**
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PG INSS	0027	001	1	367,05	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS	0027	001	1		367,05
20/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PG FGTS	0027	001	3	382,75	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG FGTS	0027	001	3		382,75
					Totais do dia 20:	**749,80**	**749,80**
21/06/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 857	0027	001	1	4.656,00	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 857	0027	001	1		4.656,00
					Totais do dia 21:	**4.656,00**	**4.656,00**
30/06/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref.	0027	001	1	4.784,52	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0027	001	1		4.784,52
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	4	367,05	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	4		367,05
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	5	382,75	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	5		382,75
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	6	806,60	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	6		806,60
30/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		COMP. 06/2024	0027	001	7	14.470,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 06/2024	0027	001	7		14.470,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVICO DE MAO OBRA	0027	001	8	78.034,28	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SERVICO DE MAO OBRA	0027	001	8		78.034,28
30/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVICOS PRESTADOS	0027	001	9	187,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SERVICOS PRESTADOS	0027	001	9		187,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - DESP. CONSELHO ENGENHARIA						
		SERVICOS PRESTADOS	0027	001	10	714,59	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SERVICOS PRESTADOS	0027	001	10		714,59
					Totais do dia 30:	**99.746,79**	**99.746,79**
					Totais do mês de Junho:	**132.204,31**	**132.204,31**
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N19	0027	001	1	21.980,00	
02/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N19	0027	001	1		21.980,00
					Totais do dia 02:	**21.980,00**	**21.980,00**

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 198
Rubrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	5.137,13	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		5.137,13
04/07/2024	3.01.01.07.01.0029 - MULTAS E JUROS						
		MULTAS E JURO DO SIMPLES NACIONAL	0027	001	2	288,41	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MULTAS E JURO DO SIMPLES NACIONAL	0027	001	2		288,41
					Totais do dia 04:	**5.425,54**	**5.425,54**
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1	4.417,47	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1		4.417,47
					Totais do dia 05:	**4.417,47**	**4.417,47**
15/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		COMP. 07/2024	0027	001	1	479,19	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 07/2024	0027	001	1		479,19
					Totais do dia 15:	**479,19**	**479,19**
20/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PG INSS	0027	001	1	367,05	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS	0027	001	1		367,05
20/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PG FGTS	0027	001	2	382,75	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG FGTS	0027	001	2		382,75
					Totais do dia 20:	**749,80**	**749,80**
26/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	806,60	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		806,60
26/07/2024	3.01.01.07.01.0029 - MULTAS E JUROS						
		MULTAS E JURO DO SIMPLES NACIONAL	0027	001	2	20,65	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MULTAS E JURO DO SIMPLES NACIONAL	0027	001	2		20,65
					Totais do dia 26:	**827,25**	**827,25**
29/07/2024	3.01.01.07.01.0075 - RESCISAO TRABALHISTA						
		RODRIGO DA SILVA SANTOS	0027	001	1	2.496,19	
29/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		RODRIGO DA SILVA SANTOS	0027	001	1		2.496,19
29/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		RESCISAO 07/24	0027	001	2	139,51	
29/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		RESCISAO 07/24	0027	001	2		139,51
29/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PG RESCISAO 07/24	0027	001	3	2.356,68	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG RESCISAO 07/24	0027	001	3		2.356,68
					Totais do dia 29:	**4.992,38**	**4.992,38**
30/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref.	0027	001	1	6.215,46	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0027	001	1		6.215,46

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	474,65	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		474,65
30/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	497,22	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		497,22
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N20	0027	001	4	66.029,80	
30/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N20	0027	001	4		66.029,80
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N21	0027	001	5	457.834,91	
30/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N21	0027	001	5		457.834,91
					Totais do dia 30:	**531.052,04**	**531.052,04**
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	19.947,87	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		19.947,87
31/07/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		COMP. 07/2024	0027	001	2	59.640,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 07/2024	0027	001	2		59.640,00
					Totais do dia 31:	**79.587,87**	**79.587,87**
					Totais do mês de Julho:	**649.511,54**	**649.511,54**
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1	5.740,81	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1		5.740,81
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N22	0027	001	2	13.480,50	
05/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N22	0027	001	2		13.480,50
					Totais do dia 05:	**19.221,31**	**19.221,31**
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N23	0027	001	1	29.786,14	
08/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N23	0027	001	1		29.786,14
					Totais do dia 08:	**29.786,14**	**29.786,14**
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N24	0027	001	1	28.950,45	
09/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N24	0027	001	1		28.950,45
					Totais do dia 09:	**28.950,45**	**28.950,45**
13/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	19.947,87	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		19.947,87
					Totais do dia 13:	**19.947,87**	**19.947,87**
14/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		COMP. 08/2024	0027	001	1	556,92	
14/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 500
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMP. 08/2024	0027	001	1		556,92
14/08/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 67	0027	001	2	835,90	
14/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 67	0027	001	2		835,90
					Totais do dia 14:	**1.392,82**	**1.392,82**
20/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PG INSS	0027	001	1	614,16	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS	0027	001	1		614,16
20/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PG FGTS	0027	001	2	497,22	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG FGTS	0027	001	2		497,22
					Totais do dia 20:	**1.111,38**	**1.111,38**
21/08/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 20223	0027	001	1	1.240,00	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 20223	0027	001	1		1.240,00
					Totais do dia 21:	**1.240,00**	**1.240,00**
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N26	0027	001	1	31.503,40	
22/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N26	0027	001	1		31.503,40
					Totais do dia 22:	**31.503,40**	**31.503,40**
26/08/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 209654	0027	001	1	5.929,43	
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 209654	0027	001	1		5.929,43
26/08/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 209630	0027	001	2	7.822,34	
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 209630	0027	001	2		7.822,34
					Totais do dia 26:	**13.751,77**	**13.751,77**
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N28	0027	001	2	14.950,00	
30/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N28	0027	001	2		14.950,00
					Totais do dia 30:	**14.950,00**	**14.950,00**
31/08/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref.	0027	001	1	6.215,46	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0027	001	1		6.215,46
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	474,65	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		474,65
31/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	497,22	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		497,22
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4	6.532,05	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 201
Rubrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4		6.532,05
31/08/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		COMP. 08/2024	0027	001	5	64.060,00	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 08/2024	0027	001	5		64.060,00
					Totais do dia 31:	**77.779,38**	**77.779,38**
					Totais do mês de Agosto:	**239.634,52**	**239.634,52**
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N29	0027	001	1	92.616,05	
04/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N29	0027	001	1		92.616,05
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N30	0027	001	2	43.343,32	
[illegible]/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N30	0027	001	2		43.343,32
04/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	3	6.532,05	
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	3		6.532,05
					Totais do dia 04:	**142.491,42**	**142.491,42**
05/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1	5.740,81	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1		5.740,81
					Totais do dia 05:	**5.740,81**	**5.740,81**
15/09/2024	3.01.01.07.01.0078 - DESP. CONSELHO ENGENHARIA						
		PG REF. BOLETO BANCARIO	0027	001	1	262,55	
15/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG REF. BOLETO BANCARIO	0027	001	1		262,55
					Totais do dia 15:	**262,55**	**262,55**
16/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		COMP. 09/2024	0027	001	1	593,52	
[illegible]/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 09/2024	0027	001	1		593,52
					Totais do dia 16:	**593,52**	**593,52**
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N31	0027	001	1	346.087,58	
19/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N31	0027	001	1		346.087,58
					Totais do dia 19:	**346.087,58**	**346.087,58**
20/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PG INSS	0027	001	1	474,65	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS	0027	001	1		474,65
20/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PG FGTS	0027	001	2	497,22	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG FGTS	0027	001	2		497,22
					Totais do dia 20:	**971,87**	**971,87**
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N32	0027	001	1	10.500,00	
23/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N32	0027	001	1		10.500,00
					Totais do dia 23:	**10.500,00**	**10.500,00**

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 202
Rubrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N33	0027	001	1	24.620,00	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N33	0027	001	1		24.620,00
					Totais do dia 24:	**24.620,00**	**24.620,00**
30/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref.	0027	001	1	6.215,46	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0027	001	1		6.215,46
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	474,65	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		474,65
[illegible]/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	497,22	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		497,22
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4	32.051,96	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4		32.051,96
30/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		COMP. 09/2024	0027	001	5	68.990,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 09/2024	0027	001	5		68.990,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		MATERIAL UTILIZADO NA MAO OBRA	0027	001	6	15.347,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MATERIAL UTILIZADO NA MAO OBRA	0027	001	6		15.347,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0078 - DESP. CONSELHO ENGENHARIA						
		SERVICOS PRESTADOS	0027	001	7	252,55	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SERVICOS PRESTADOS	0027	001	7		252,55
					Totais do dia 30:	**123.828,84**	**123.828,84**
					Totais do mês de Setembro:	**655.096,59**	**655.096,59**
01/10/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 5430	0027	001	1	3.500,00	
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 5430	0027	001	1		3.500,00
					Totais do dia 01:	**3.500,00**	**3.500,00**
05/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1	5.740,81	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1		5.740,81
					Totais do dia 05:	**5.740,81**	**5.740,81**
14/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		COMP. 10/2024	0027	001	1	601,68	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 10/2024	0027	001	1		601,68
					Totais do dia 14:	**601,68**	**601,68**
18/10/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 14447	0027	001	1	4.000,00	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 14447	0027	001	1		4.000,00

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 203
Rubrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 289	0027	001	2	5.000,00	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 289	0027	001	2		5.000,00
					Totais do dia 18:	**9.000,00**	**9.000,00**
20/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PG INSS	0027	001	1	474,65	
20/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS	0027	001	1		474,65
20/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PG FGTS	0027	001	2	497,22	
20/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG FGTS	0027	001	2		497,22
					Totais do dia 20:	**971,87**	**971,87**
21/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	32.051,96	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		32.051,96
					Totais do dia 21:	**32.051,96**	**32.051,96**
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N34	0027	001	1	4.150,30	
24/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N34	0027	001	1		4.150,30
					Totais do dia 24:	**4.150,30**	**4.150,30**
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref.	0027	001	1	6.215,46	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0027	001	1		6.215,46
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	474,65	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		474,65
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	497,22	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		497,22
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4	466,40	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4		466,40
31/10/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 14460	0027	001	5	4.000,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 14460	0027	001	5		4.000,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 290	0027	001	6	2.475,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 290	0027	001	6		2.475,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		COMP. 10/2024	0027	001	7	122.610,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 10/2024	0027	001	7		122.610,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		MATERIAL UTILIZADO NA MAO DE OBRA	0027	001	8	3.000,00	

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 304
Rubrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MATERIAL UTILIZADO NA MAO DE OBRA	0027	001	8		3.000,00
					Totais do dia 31:	**139.738,73**	**139.738,73**
					Totais do mês de Outubro:	**195.755,35**	**195.755,35**
05/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1	5.740,81	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1		5.740,81
					Totais do dia 05:	**5.740,81**	**5.740,81**
07/11/2024	3.01.01.07.01.0076 - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
		NFE N 7012	0027	001	1	5.000,00	
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 7012	0027	001	1		5.000,00
					Totais do dia 07:	**5.000,00**	**5.000,00**
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N35	0027	001	1	59.682,12	
11/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N35	0027	001	1		59.682,12
					Totais do dia 11:	**59.682,12**	**59.682,12**
12/11/2024	3.01.01.07.01.0076 - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
		NFE N 7071	0027	001	1	3.153,97	
12/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 7071	0027	001	1		3.153,97
					Totais do dia 12:	**3.153,97**	**3.153,97**
13/11/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 14470	0027	001	1	4.000,00	
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 14470	0027	001	1		4.000,00
					Totais do dia 13:	**4.000,00**	**4.000,00**
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N36	0027	001	1	130.600,34	
14/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N36	0027	001	1		130.600,34
[illegible]1/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	2	466,40	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	2		466,40
					Totais do dia 14:	**131.066,74**	**131.066,74**
20/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PG INSS	0027	001	1	474,65	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS	0027	001	1		474,65
20/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PG FGTS	0027	001	2	497,22	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG FGTS	0027	001	2		497,22
					Totais do dia 20:	**971,87**	**971,87**
22/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		COMP. 11/2024	0027	001	1	956,33	
22/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 11/2024	0027	001	1		956,33
					Totais do dia 22:	**956,33**	**956,33**
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N37	0027	001	1	215.944,59	

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 205
Rubrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N37	0027	001	1		215.944,59
					Totais do dia 25:	**215.944,59**	**215.944,59**
26/11/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 14476	0027	001	1	4.000,00	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 14476	0027	001	1		4.000,00
					Totais do dia 26:	**4.000,00**	**4.000,00**
30/11/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref.	0027	001	1	2.861,88	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0027	001	1		2.861,88
[illegible]/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	215,20	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		215,20
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	228,94	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		228,94
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4	28.349,36	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4		28.349,36
30/11/2024	3.01.01.07.01.0075 - RESCISAO TRABALHISTA						
		AUGUSTO SESAR REIS DE OLIVEIRA	0027	001	5	4.913,41	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		AUGUSTO SESAR REIS DE OLIVEIRA	0027	001	5		4.913,41
30/11/2024	3.01.01.07.01.0075 - RESCISAO TRABALHISTA						
		FRANCISCO ANDRE MATEUS DIAS	0027	001	6	3.935,10	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FRANCISCO ANDRE MATEUS DIAS	0027	001	6		3.935,10
[illegible]/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		RESCISAO 11/24	0027	001	7	436,07	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		RESCISAO 11/24	0027	001	7		436,07
30/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PG RESCISAO 11/24	0027	001	8	8.412,44	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG RESCISAO 11/24	0027	001	8		8.412,44
30/11/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		ADIANTAMENTO 13/24	0027	001	9	715,48	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ADIANTAMENTO 13/24	0027	001	9		715,48
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		13/24	0027	001	10	57,22	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		13/24	0027	001	10		57,22
30/11/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		COMP. 11/2024	0027	001	11	116.673,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 11/2024	0027	001	11		116.673,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0076 - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
		COMBUSTIVEL	0027	001	12	13.500,00	

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 206
Rubrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMBUSTIVEL	0027	001	12		13.500,00
					Totais do dia 30:	**180.298,10**	**180.298,10**
					Totais do mês de Novembro:	**610.814,53**	**610.814,53**
02/12/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 309	0027	001	1	4.995,00	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 309	0027	001	1		4.995,00
					Totais do dia 02:	**4.995,00**	**4.995,00**
04/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	28.349,36	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		28.349,36
					Totais do dia 04:	**28.349,36**	**28.349,36**
05/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1	2.646,68	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0027	001	1		2.646,68
					Totais do dia 05:	**2.646,68**	**2.646,68**
11/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N38	0027	001	1	1.580,00	
11/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N38	0027	001	1		1.580,00
					Totais do dia 11:	**1.580,00**	**1.580,00**
16/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		COMP. 12/2024	0027	001	1	633,04	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 12/2024	0027	001	1		633,04
					Totais do dia 16:	**633,04**	**633,04**
17/12/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		NFE N 892717116	0027	001	1	1.385,00	
17/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFE N 892717116	0027	001	1		1.385,00
[illegible]2/2024	3.01.01.07.01.0076 - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
		COMBUSTIVEL	0027	001	2	304,15	
17/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMBUSTIVEL	0027	001	2		304,15
					Totais do dia 17:	**1.689,15**	**1.689,15**
19/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N39	0027	001	1	384.801,51	
19/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N39	0027	001	1		384.801,51
					Totais do dia 19:	**384.801,51**	**384.801,51**
20/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		13/24	0027	001	1	1.430,94	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		13/24	0027	001	1		1.430,94
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		13/24	0027	001	2	107,32	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		13/24	0027	001	2		107,32
20/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		13/24	0027	001	3	57,22	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 207
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		13/24	0027	001	3		57,22
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		13/24	0027	001	4	715,48	
20/12/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		13/24	0027	001	4		715,48
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		13/24	0027	001	5	608,14	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		13/24	0027	001	5		608,14
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PG INSS	0027	001	6	758,59	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG INSS	0027	001	6		758,59
[illegible]2/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PG FGTS	0027	001	7	286,16	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG FGTS	0027	001	7		286,16
					Totais do dia 20:	**3.963,85**	**3.963,85**
30/12/2024	3.01.01.07.01.0076 - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
		COMBUSTIVEL	0027	001	1	229,02	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMBUSTIVEL	0027	001	1		229,02
					Totais do dia 30:	**229,02**	**229,02**
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref.	0027	001	1	2.861,88	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0027	001	1		2.861,88
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	215,20	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		215,20
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	228,94	
[illegible]2/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		228,94
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4	28.001,32	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4		28.001,32
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		COMP. 12/2024	0027	001	5	154.457,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMP. 12/2024	0027	001	5		154.457,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		MATERIAL UTILIZADO NA MAO OBRA	0027	001	6	4.995,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MATERIAL UTILIZADO NA MAO OBRA	0027	001	6		4.995,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0076 - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
		COMBUSTIVEL	0027	001	7	8.300,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMBUSTIVEL	0027	001	7		8.300,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		CONTABILIDADE ANO 2024	0027	001	8	1.320,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 208
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONTABILIDADE ANO 2024	0027	001	8		1.320,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVICOS PRESTADOS	0027	001	9	1.179,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SERVICOS PRESTADOS	0027	001	9		1.179,00
31/12/2024	2.07.07.01.01.0002 - LUCRO DO EXERCICIO						
		DISTRIBUICAO DE LUCROS	0027	001	10	400.000,00	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0009 - LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR						
		DISTRIBUICAO DE LUCROS	0027	001	10		400.000,00
31/12/2024	2.01.01.17.01.0009 - LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR						
		PAGAMENTO DE LUCROS	0027	001	11	400.000,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO DE LUCROS	0027	001	11		400.000,00
[illegible]2/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	2.236.869,84	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	318,85	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	1.320,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	1.430,94	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	2.197,61	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	3.789,58	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	6.528,72	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	11.344,70	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	30.587,14	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	45.940,82	
[illegible]2/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	88.429,02	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	122.056,62	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	859.967,28	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	1.062.958,56	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0002 - LUCRO DO EXERCICIO						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		1.062.958,56
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		122.056,62
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		45.940,82
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		859.967,28
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		3.789,58
31/12/2024	3.01.01.07.01.0029 - MULTAS E JUROS						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		318,85
31/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 209
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		1.430,94
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		6.528,72
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		1.320,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0075 - RESCISAO TRABALHISTA						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		11.344,70
31/12/2024	3.01.01.07.01.0076 - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		30.587,14
31/12/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		88.429,02
31/12/2024	3.01.01.07.01.0078 - DESP. CONSELHO ENGENHARIA						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		2.197,61
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		2.236.869,84
					Totais do dia 31:	**5.475.298,02**	**5.475.298,02**
					Totais do mês de Dezembro:	**5.904.185,63**	**5.904.185,63**

Processo Administrativo
FLS Nº 210
Rúbrica

Balanço Patrimonial 2024

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	929.298,09 D
1.01	Ativo Circulante	784.440,09 D
1.01.01	Disponibilidades	784.440,09 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	784.439,35 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	784.439,35 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	784.439,35 D
1.01.01.02	Bancos	0,74 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,74 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO INTER	0,74 D
1.07	Ativo não Circulante	144.858,00 D
1.07.04	Imobilizado	144.858,00 D
[illegible].04.01	Bens em Operação	145.509,00 D
[illegible].04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	145.509,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	140.084,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.425,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	651,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	651,00 C
1.07.04.21.01.0001	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFORMATICA	651,00 C
Total Ativo		929.298,09 D
2	*** Passivo ***	929.298,09 C
2.01	Passivo Circulante	31.249,36 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	31.249,36 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	31.149,36 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.148,04 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	215,20 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	286,16 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.646,68 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	28.001,32 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	28.001,32 C
2.01.01.17	Outras Contas	100,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	100,00 C
[illegible].01.17.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	100,00 C
[illegible]	Patrimônio Líquido	898.048,73 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.754,51 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	1.754,51 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 929.298,09 (Novecentos e Vinte e Nove Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Nove Centavos) .

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 211
Rubrica

Balanço Patrimonial 2024

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	31/12/2024
2.07.07	Outras Contas	696.294,22 C
2.07.07.01	Outras Contas	696.294,22 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	696.294,22 C
2.07.07.01.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	696.294,22 C
Total Passivo		929.298,09 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 929.298,09 (Novecentos e Vinte e Nove Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Nove Centavos) .

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 212
Rubrica

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022
Estabelecimentos: 0027 - H R ARAUJO ; Centros de Resultado: 001 - Geral

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.236.869,84
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.236.869,84
010.01.03	Vendas de Serviços	2.236.869,84
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	2.236.869,84
(-) 020	Deduções da Receita	122.056,62
020.01	Impostos Faturados	122.056,62
020.01.05	Simples	122.056,62
3.01.01.01.03.0007	Simples	122.056,62
(=) 030	Receita Líquida	2.114.813,22
(=) 060	Lucro Bruto	2.114.813,22
(-) 070	Despesas Operacionais	1.051.854,66
070.01	Despesas Administrativas	1.051.854,66
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.051.854,66
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	45.940,82
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	859.967,28
3.01.01.07.01.0013	FGTS	3.789,58
3.01.01.07.01.0029	MULTAS E JUROS	318,85
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.430,94
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.528,72
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.320,00
3.01.01.07.01.0075	RESCISAO TRABALHISTA	11.344,70
3.01.01.07.01.0076	DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	30.587,14
3.01.01.07.01.0077	MATERIAIS UTLIZADOS NA MAO DE OBRA	88.429,02
3.01.01.07.01.0078	DESP. CONSELHO ENGENHARIA	2.197,61
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.062.958,56
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.062.958,56
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	1.062.958,56

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 213
Rúbrica

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário 2024 Nº. 3)

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Mês/Ano: 12/2024
NIRE 22101328841 DATA 25/07/2022

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	2.114.813,22 / 929.298,09		2,28
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO	[(c201+c203)]/(c101)	
	[(31.249,36 + 0,00)]/(784.440,09)		0,04
	QUANTO A EMPRESA DEMONSTRA DE CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIDO EM SEUS NEGOCIOS, QUANTO MENOR, MELHOR		
GEC	GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE	c201/c101	
	31.249,36 / 784.440,09		0,04
	QUANTO A EMPRESA DEMONSTRA O CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIDO EM SEUS NEGOCIOS. QUANTO MENOR MELHOR		
	INDICE DE SOLVENCIA GERAL	c101/c201+c203	
	784.440,09 / 31.249,36 + 0,00		25,10
	QUANTO A EMPRESA DEMOSTRA NO CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIMENTO EM SEUS NEGOCIOS. QUANTO MAIOR, MELHOR		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	784.440,09 / 31.249,36		25,10
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c107)/(c201+c203)	
	(784.440,09 + 144.858,00)/(31.249,36 + 0,00)		29,74
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	784.440,09 / 31.249,36		25,10
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c101-c10115)/c201	
	(784.440,09 - 0,00)/ 31.249,36		25,10
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(1.062.958,56 / 2.114.813,22)*100		50,26
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(1.062.958,56 / 929.298,09)*100		114,38
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 2124
Rubrica

Fim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa H R ARAUJO.

Picos, 31/12/2024

ARIONETE DA SILVA GONCALVES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 013736

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Empresário
CPF 600.881.703-65

Processo Administrativo
FLS Nº 215
Rúbrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H R ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07051690302	ARIONETE DA SILVA GONCALVES
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO

Processo Administrativo
FLS Nº 216
Rubrica

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/06/2025 11:14 SOB Nº
20250454165.
PROTOCOLO: 250454165 DE 23/06/2025. NIRE: 22101328841.
H R ARAUJO

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 23/06/2025
piauidigital.pi.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: H R ARAUJO
CNPJ: 47.272.308/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:06:28 do dia 02/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2026.
Código de controle da certidão: **4DA9.012C.520D.6CB7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo
FLS Nº 217
Rubrica

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010322698846

CPF/CNPJ: 47.272.308/0001-50
Nome/Razão Social: H R ARAUJO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/01/2026 09:32:46
VÁLIDA ATÉ 01/04/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: DD91AE36-B603-4C35-8815-D4FBF64A6653

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 31/01/2026 09:32:49 -03:00

Processo Administrativo
FLS Nº 218
Rubrica

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010322698896

CPF/CNPJ: 600.881.703-65
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/01/2026 09:33:29
VÁLIDA ATÉ 01/04/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 75B367D8-499F-4C3C-9024-F8E6002E94B6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 31/01/2026 09:33:32 -03:00

Processo Administrativo
PLS Nº 219
Rubrica

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010222698825

CPF/CNPJ: 47.272.308/0001-50
Nome/Razão Social: H R ARAUJO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/01/2026 09:32:26
VÁLIDA ATÉ 01/04/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 2AB032A0-26AF-47C6-AFA4-265910393548

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 31/01/2026 09:32:29 -03:00

Processo Administrativo
FLS Nº 230
Rúbrica

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010222698875

CPF/CNPJ: 600.881.703-65
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/01/2026 09:33:13
VÁLIDA ATÉ 01/04/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 4863B334-7AE4-4BCC-96D9-321E508AB9B7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 31/01/2026 09:33:16 -03:00

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/02/2026 08:31:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **H R ARAUJO**
CNPJ: **47.272.308/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Processo Administrativo
FLS Nº 232
Rubrica

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº de Controle: 061FD62BE701A131

Contribuinte: **H R ARAUJO**

CPF/CNPJ: **47272308000150**

Endereço: **RUA LANDRI SALES, 473** Complem:

Bairro: **SAO JOSE** CEP: **64601328**

Cidade: **PICOS-PI**

CERTIFICAMOS para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem o art. 233 da Lei Municipal nº 1.666, de 14 de dezembro de 1990 - Código Tributário do Município de Picos (PI).

Emissão: **26/11/2025 09:09:24**

Validade: **24/02/2026**

Certidão sem validade para fins de tranferência de imóvel em cartório.

Samuel Silva dos Reis Filho
Téc. Fiscal de Receita Municipal
Matrícula: 11457

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Processo Administrativo
FLS Nº 223
Rubrica

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

Data:	26/03/2025
Hora:	09:44:51
Usuário:	47272308000150
Página:	1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.720.210-1
GERAT: 6a GERAT PICOS
Agencia Regional: AGEAT PICOS
Situação Cadastral: ATIVO
Benefício Fiscal: SIM **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO

CNPJ: 47.272.308/0001-50
Tipo de Pessoa: JURÍDICA
Situação Fiscal: REGULAR
Última Atualização: 10/02/2025
Insc. Prazo Certo: NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: H R ARAUJO
Nome Fantasia: HR Construtora

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: RUA LANDRI SALES **Número:** 473
Complemento: **Referência:**
Bairro: São José **Município:** PICOS **UF:** PI
Telefone: 89 34221330 **FAX:** **CEP:** 64601328 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail: ascontacomercial@hotmail.com **Telefone DIEF:** 89 34221330

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: RUA LANDRI SALES **Número:** 473
Complemento: **Referência:**
Bairro: São José **Município:** PICOS **UF:** PI
Telefone: 86 988844696 **FAX:** 0 **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: ME **Regime Recolhimento:** CORRENTISTA **Inicio Ativ.:** 25/07/2022
Junta Comercial: 22101328841 **Data da Constituição:** 25/07/2022 **Tipo Utilização:** OUTROS
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO **Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 350000 **Área Utilizada (m2):** 50
CAE Principal:
CAE Secundária:
Ativ. Principal(CNAE): 4120400 - Construção de edifícios
Ativ. Secundárias(CNAE):

3821100	Tratamento e disposição de resíduos não perigosos
3900500	Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
4211101	Construção de rodovias e ferrovias
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212000	Construção de obras de arte especiais
4221901	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222702	Obras de irrigação

Processo Administrativo
FLS Nº 224
Rubrica

4292801	Montagem de estruturas metálicas
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas
7490103	Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
4311801	Demolição de edifícios e outras estruturas
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312600	Perfurações e sondagens
4313400	Obras de terraplenagem
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330402	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330499	Outras obras de acabamento da construção
4391600	Obras de fundações
4399101	Administração de obras
4399103	Obras de alvenaria
4399105	Perfuração e construção de poços de água
4923002	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924800	Transporte escolar
7112000	Serviços de engenharia
7711000	Locação de automóveis sem condutor
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732202	Aluguel de andaimes
7739003	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Processo Administrativo
FLS Nº 225
Rubrica

8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130300	Atividades paisagísticas
8230001	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8599604	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8800600	Serviços de assistência social sem alojamento
220906	Conservação de florestas nativas
4329104	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
9001906	Atividades de sonorização e de iluminação
3822000	Tratamento e disposição de resíduos perigosos
3701100	Gestão de redes de esgoto
3702900	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811400	Coleta de resíduos não perigosos
3812200	Coleta de resíduos perigosos

DADOS DO CONTADOR

Nome: VALMIR BARBOSA DE ARAUJO **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 24344621387 **CRC:** pi003553o8

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
EMPRESARIO	HEBERT RODRIGUES ARAUJO	FÍSICA	600.881.703-65	EMPRESARIO	100%

Processo Administrativo
FLS Nº 226
Rubrica

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.272.308/0001-50
Razão Social: H R ARAUJO
Endereço: R LANDRI SALES 473 / BOMBA / PICOS / PI / 64601-328

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/01/2026 a 19/02/2026

Certificação Número: 2026012103206031002395

Informação obtida em 31/01/2026 09:43:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Processo Administrativo
FLS Nº 227
Rubrica

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 47.272.308/0001-50
Razão social: H R ARAUJO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
21/01/2026	21/01/2026 a 19/02/2026	2026012103206031002395
02/01/2026	02/01/2026 a 31/01/2026	2026010216436031002305
12/12/2025	12/12/2025 a 10/01/2026	2025121218446031002309
22/11/2025	22/11/2025 a 21/12/2025	2025112205036031002306
03/11/2025	03/11/2025 a 02/12/2025	2025110305096031002367
15/10/2025	15/10/2025 a 13/11/2025	2025101505246031002302
26/09/2025	26/09/2025 a 25/10/2025	2025092608046031002351
07/09/2025	07/09/2025 a 06/10/2025	2025090703266031002317
19/08/2025	19/08/2025 a 17/09/2025	2025081907266031002376
29/07/2025	29/07/2025 a 27/08/2025	2025072905466031002301
10/07/2025	10/07/2025 a 08/08/2025	2025071005356031002302
21/06/2025	21/06/2025 a 20/07/2025	2025062102026031002300
01/06/2025	01/06/2025 a 30/06/2025	2025060104466031002377
13/05/2025	13/05/2025 a 11/06/2025	2025051306046031002341
24/04/2025	24/04/2025 a 23/05/2025	2025042404566031002309
05/04/2025	05/04/2025 a 04/05/2025	2025040505076031002359
17/03/2025	17/03/2025 a 15/04/2025	2025031709546031002324
25/02/2025	25/02/2025 a 26/03/2025	2025022519316031002301
06/02/2025	06/02/2025 a 07/03/2025	2025020621286031002321
18/01/2025	18/01/2025 a 16/02/2025	2025011805336031002330
30/12/2024	30/12/2024 a 28/01/2025	2024123004196031002394
11/12/2024	11/12/2024 a 09/01/2025	2024121104496031002383
22/11/2024	22/11/2024 a 21/12/2024	2024112205206031002318
03/11/2024	03/11/2024 a 02/12/2024	2024110303556031002396
15/10/2024	15/10/2024 a 13/11/2024	2024101505366031002357
26/09/2024	26/09/2024 a 25/10/2024	2024092608326031002324
06/09/2024	06/09/2024 a 05/10/2024	2024090621316031002330
18/08/2024	18/08/2024 a 16/09/2024	2024081804006031002313
30/07/2024	30/07/2024 a 28/08/2024	2024073020086031002305
11/07/2024	11/07/2024 a 09/08/2024	2024071105576031002373
22/06/2024	22/06/2024 a 21/07/2024	2024062202296031002385

Processo Administrativo
FLS Nº 228
Rubrica

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/06/2024	03/06/2024 a 02/07/2024	2024060302436031002307
15/05/2024	15/05/2024 a 13/06/2024	2024051519516031002318
26/04/2024	26/04/2024 a 25/05/2024	202404260517296827320O
07/04/2024	07/04/2024 a 06/05/2024	2024040704260280473461
19/03/2024	19/03/2024 a 17/04/2024	2024031909004178506790
29/02/2024	29/02/2024 a 29/03/2024	2024022908175880474542
10/02/2024	10/02/2024 a 10/03/2024	2024021002111759274517

Resultado da consulta em 31/01/2026 09:44:16

Voltar

Processo Administrativo
FLS Nº 229
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H R ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.272.308/0001-50
Certidão nº: 6508448/2026
Expedição: 31/01/2026, às 09:47:02
Validade: 30/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H R ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.272.308/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Processo Administrativo
FLS Nº 130
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **H R ARAUJO**

CPF/CNPJ: **47.272.308/0001-50**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:04:37 do dia 31/01/2026 , com validade até o dia 02/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: joICCwTppGZZfM9gpfFL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo
FLS Nº 231
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 4229/2026

HR CONSTRUTORA
CNPJ: 47.272.308/0001-50

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data, NÃO CONSTA, em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

Certidão emitida em 31/01/2026, com validade até 31/03/2026.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

5FB8-B0AE-6B18-0431

Processo Administrativo
FLS Nº 232
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 4231/2026

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
CPF: 600.881.703-65

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data, NÃO CONSTA, em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

Certidão emitida em 31/01/2026, com validade até 31/03/2026.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

E341-FE8B-7510-C46B

Processo Administrativo
FLS Nº 233
Rubrica

INIDONEIDADE

N° 4230/2026

HR CONSTRUTORA
CNPJ: 47.272.308/0001-50

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 31/03/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em31/01/2026

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

CEAD-406B-B16B-405A

Processo Administrativo
FLS Nº 234
Rubrica
234

INIDONEIDADE

N° 4232/2026

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
CPF: 600.881.703-65

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 31/03/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em31/01/2026

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

9C29-FDB5-5946-2327

Processo Administrativo
FLS Nº 235
Rúbrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **H R ARAUJO**

CPF/CNPJ: **47.272.308/0001-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:36:41 do dia 03/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: UYVE030226083641

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo
FLS Nº 236
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **HEBERT RODRIGUES ARAUJO**

CPF/CNPJ: **600.881.703-65**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:37:43 do dia 03/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: BIS3030226083743

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo
FLS Nº 237
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **H R ARAUJO**
CPF/CNPJ: **47.272.308/0001-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 08:40:54 do dia 03/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: YMD8030226084054

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo
FLS Nº 238
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **HEBERT RODRIGUES ARAUJO**
CPF/CNPJ: **600.881.703-65**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 08:42:15 do dia 03/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: W5N5030226084215

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo
FLS Nº 239
Rubrica

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1920260000218

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional HEBERT RODRIGUES ARAUJO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Registro: 37015 RNP: 1919173633
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1920250018127 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/03/2025 Baixada em: 09/02/2026
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: H R ARAUJO

Contratante: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI CPF/CNJP: 01519467000105
RUASAO VICENTE Número: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO LUIS DO PIAUI UF: PI CEP: 64638000
Contrato: DL 001/2025 Celebrado em: 24/02/2025 Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 116.550,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço:RuaZONA RURAL Número: SN
Complemento: Bairro:
Cidade: SÃO LUIS DO PIAUI UF: PI CEP: 64638-000
Data de Início: 10/03/2025 Previsão de Término: 12/12/2025 Coordenadas Geográficas: -6.782684; -41.260776
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA Código:
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI CPF/CNPJ: 01519467000105
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM, 152.0000 quilômetro

Número da ART: 1920250018127 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/03/2025 Baixada em: 09/02/2026
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: H R ARAUJO

Contratante: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI CPF/CNJP: 01519467000105
RUASAO VICENTE Número: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO LUIS DO PIAUI UF: PI CEP: 64638000
Contrato: DL 001/2025 Celebrado em: 24/02/2025 Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 116.550,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço:RuaZONA RURAL Número: SN
Complemento: Bairro:
Cidade: SÃO LUIS DO PIAUI UF: PI CEP: 64638-000
Data de Início: 10/03/2025 Previsão de Término: 12/12/2025 Coordenadas Geográficas: -6.782684; -41.260776
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA Código:
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI CPF/CNPJ: 01519467000105
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM, 152.0000 quilômetro

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI - PI, NOS TRECHOS NECESSÁRIOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO QUE TOTALIZAM 152 KM DE EXTENSÃO.;

Processo Administrativo
FLS Nº 240
Rubrica

Certidão de Acervo Técnico nº 1920260000218
09 de Fevereiro de 2026, 16:12:55
Certificação Digital: ZFB/uIVaoGD0CxhUTA==

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PI

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1920260000218

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Processo Administrativo
FLS Nº 241
Rubrica

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é valida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 364136 Validade: 31/03/2026

Nome:	HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Registro Nacional:	1919173633
CPF:	60088170365
Endereço:	AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA 163 - CENTRO São João Da Canabrava-PI 64635-000 (89) 999882544
Ano Pago:	2025 (1 de 1)
Títulos:	Engenheiro Civil
Instituição	FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)
Atribuição:	ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php..

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 09/02/2026

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: https://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf

Autenticação Digital: ZhmOv+Ss

Processo Administrativo
FLS Nº 242
Rubrica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 364138 PRO-01006651/2023 Validade: 31/03/2026

Registro:	0000041857EMPI Categoria: Matriz
Data Registro:	27/02/2023
Razão Social:	H R ARAUJO
Nome Fantasia:	HR CONSTRUTORA
Última Anuidade Paga:	2026 (1/1)
CNPJ:	47272308000150
Capital Social R$:	200.000,00 Data do Capital: 24/08/2023
Endereço:	RUA LANDRI SALES 473 - SÃO JOSÉ PICOS-PI 64601-328 (86) 988844696

OBJETO SOCIAL

4120-4/00 - Construção de edifícios; 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; 4399-1/01 - Administração de obras; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção - os serviços de chapisco, emboço e reboco; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente - roçagem e capinagem de ruas, logradouros; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

****

OBS.: 1-EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

Processo Administrativo
FLS Nº 243
Rubrica

Outras

A pessoa jurídica e seu ou seus responsáveis técnicos estão quites com o CREA, no que concerne a quaisquer débitos existentes, em fase da cobrança, até a data de sua expedição.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

A certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de objetivo social, sem a participação efetiva de seu ou seus responsáveis técnico.

As certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

Nome:	HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Carteira:	1919173633XXXX
Último Ano Pago:	2025
Data Início Responsabilidade:	27/02/2023
Tipo de Responsabilidade:	Responsável Técnico

Títulos:

Descrição:	Engenheiro Civil
Atribuição:	ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe null, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 09/02/2026 às 16:19 hs

AVISO: A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, acesse no endereço e escreva o número da certidão: http://sigec.crea-pi.org.

Autenticação Digital: ZhmOv+Si

Processo Administrativo
FLS Nº 2424
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES CRIMINAIS
26393471

Certificamos que contra

Nome: **HEBERT RODRIGUES ARAUJO**

CPF: **600.881.703-65**

Data de Nascimento: **08/10/1995**

Nome da mãe: **MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES LEAL ARAUJO**

NADA CONSTA

no que se refere a Ações Penais Militares em andamento ou com sentença condenatória transitada em julgado e/ou Processo de Execução Penal em andamento na Justiça Militar da União.

Certidão emitida em 09/02/2026 às 16:22:00 (hora de Brasília) com base na Resolução nº 149, de 03/08/2007, do Superior Tribunal Militar, publicada no DJ de 17/08/2007.

Os dados pessoais acima são de responsabilidade do solicitante da certidão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://www.stm.jus.br (Menu "Certidão Negativa/Autenticação de Certidão") informando o Número de Controle e o CPF do emissor da Certidão.

Certidão gratuita e de âmbito nacional
Esta certidão é válida por 90 dias

Processo Administrativo
FLS Nº 245
Rúbrica

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/02/2026 às 16:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 47.272.308/0001-50.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 698A.3448.27E7.B032 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Processo Administrativo
FLS Nº 246
Rúbrica

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/02/2026 às 16:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 600.881.703-65.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 698A.3490.8B55.E104 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Processo Administrativo
FLS Nº 247
Rubrica

H R ARAUJO – ME
HR CONSTRUTORA
CNPJ: 47.272.308/0001-50
END: RUA LANDRI SALES, 473, BAIRRO SÃO JOSÉ, PICOS – PI CEP: 64.601-328
E-MAIL: construtoraahr@gmail.com

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026
OBJETO: "Contração de Empresa de Engenharia para Recuperação das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de São Luis do Piauí - PI.

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na DL nº 002/2026, instaurado pelo Município, as afirmações abaixo;

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;

- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

- Não incorre nas demais condições impeditivas da Lei nº 14.133/2021;

- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação, para licitar ou contratar com a Administração Pública, abstendo- se de atos que frustrem a finalidade da presente contratação;

- Que se enquadra na condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006. Em caso afirmativo.

- Não tem entre seus sócios ou dirigentes servidores da Administração Pública;

- O enquadramento na condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006;

- O pleno conhecimento e subordinação às condições gerais da contratação, direcionado aos princípios da boa – fé objetiva e interesse público, inerentes aos procedimentos de contratação pública;

- O cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 63, inciso IV da Lei 14.133/21;

- Inexistência de servidores públicos municipais no quadro de pessoal;

- O cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021, no que tange à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

- Declaração a elaboração independente de proposta;

- Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista com o município contratante;

- Que conhece e aceita as regras determinadas pela Administração contratante estando de pleno acordo com as condições estabelecidas, às quais se submete incondicional e integralmente;

- Declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos habilitatórios solicitados deste pregão eletrônico.

Processo Administrativo
FLS Nº
Rúbrica

Picos - PI, 10 de fevereiro de 2026

H R ARAUJO – ME
CNPJ nº 47.272.308/0001-50
Hebert Rodrigues Araújo
CPF: 600.881.703-65 | RG: 2.887.199
Sócio Administrador

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:13:47 -03'00'

H R ARAUJO – ME
HR CONSTRUTORA
CNPJ: 47.272.308/0001-50
END: RUA LANDRI SALES, 473, BAIRRO SÃO JOSÉ, PICOS – PI CEP: 64.601-328
E-MAIL: construtoraahr@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026
OBJETO: "Contração de Empresa de Engenharia para Recuperação das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de São Luis do Piauí - PI.

A empresa H R ARAUJO, inscrito no CNPJ nº 47.272.308/0001-50, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hebert Rodrigues Araújo, portador da Carteira de Identidade nº 2.887.199 e do CPF nº 600.881.703-65, para fins do disposto no Edital da DL nº 002/2026, declara, sob pena da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal, que:

I) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da DL nº 002/2026 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

II) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da DL nº 002/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

III) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do DL nº 002/2026 quanto a participar ou não da referida licitação;

IV) O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do DL nº 002/2026 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

V) O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitações do Município, antes da abertura oficial das propostas;

VI) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Picos-PI, 10 de fevereiro de 2026

H R ARAUJO:47272308000150
Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:14:06 -03'00'

H R ARAUJO – ME
CNPJ nº 47.272.308/0001-50
Hebert Rodrigues Araújo
CPF: 600.881.703-65 | RG: 2.887.199
Sócio Administrador

Processo Administrativo
FLS Nº 029
Rubrica

H R ARAUJO – ME
HR CONSTRUTORA
CNPJ: 47.272.308/0001-50
END: RUA LANDRI SALES, 473, BAIRRO SÃO JOSÉ, PICOS – PI CEP: 64.601-328
E-MAIL: construtoraahr@gmail.com

DECLARAÇÃO TRABALHISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026
OBJETO: Contração de Empresa de Engenharia para Recuperação das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de São Luis do Piauí - PI.

A Empresa **H R ARAÚJO - ME**, inscrita no **CNPJ nº 47.272.308/0001-50**, com sede à Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, Município de Picos/PI, neste ato representada por seu responsável legal **Hebert Rodrigues Araújo**, portador do CPF: 600.881.703-65 e RG: 2.887.199, DECLARA, sob as penas da lei, que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega das propostas e que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal.

Picos-PI, 10 de fevereiro de 2026

H R ARAUJO:47272308000150
Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:14:33 -03'00'

H R ARAUJO – ME
CNPJ nº 47.272.308/0001-50
Hebert Rodrigues Araújo
CPF: 600.881.703-65 | RG: 2.887.199
Sócio Administrador

Processo Administrativo
FLS Nº 250
Rubrica

4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

4.2			TRANSPORTE						247,44
4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
						Quant. =>	204,50	Preço Total =>	247,44

5			LOC. PASSAGENS/POV. UNHA DE GATO/POV. MILHOS						6.407,01
5.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						5.953,26
5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1065,1982
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,6949
								Custo do FIC	0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	867,89	Preço Total =>	781,10

5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632

Processo Administrativo
FLS Nº 051
Rubrica

								Custo do FIC	0,0785
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.119,27

5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	49,95

5.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor Intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868
D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494
E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	2.966,76

5.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m³	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18

Processo Administrativo
FLS Nº 252
Rúbrica

						Quant. =>	201,00	Preço Total => 36,18

5.2			TRANSPORTE						453,75
5.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700

Custo horário total de equipamentos	302,77
Custo horário total de execução	302,77
Produção de equipe	311,25
Custo unitário de execução	0,9728
Custo do FIC	0,0075

F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
			Quant. => 375,00	Preço Total =>	453,75

6			POV. JOSÉ DE BARROS/BAIXAS/POV. MILHOS						5.171,63
6.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**4.919,59**
6.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600

Custo horário total de equipamentos	1020,96

B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	22,12	44,24

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	44,2382
Custo horário total de execução	1065,1982
Produção de equipe	1532,91
Custo unitário de execução	0,6949
Custo do FIC	0,032

F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
			Quant. => 736,00	Preço Total =>	662,40

6.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000

Custo horário total de equipamentos	1164,1948

B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	1186,3139
Produção de equipe	672,8
Custo unitário de execução	1,7632
Custo do FIC	0,0785

F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

Processo Administrativo
FLS Nº 253
Rúbrica

MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03		
Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27		
			Quant. =>	787,42	Preço Total =>	1.787,44	

6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20		
Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55		
		Quant. =>	8,00	Preço Total =>	44,40		

6.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28		
Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76		
		Quant. =>	162,34	Preço Total =>	2.396,13		

6.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18		
		Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22		

6.2			TRANSPORTE					252,04
6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Processo Administrativo
FLS Nº 1324
Rúbrica

Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário				tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**			**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100		302,7700
								Custo horário total de equipamentos		**302,77**
								Custo horário total de execução		**302,77**
								Produção de equipe		**311,25**
								Custo unitário de execução		**0,9728**
								Custo do FIC		**0,0075**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**			**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**		
								Custo do FIT		**0**
								Custo total de transporte		**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>		1,21
						Quant. =>	**208,30**	**Preço Total =>**		**252,04**

7			**POV. SÃO CRISTOVÃO/ESCONDIDO**							**5.286,02**
7.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**							**4.919,59**
7.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m				m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**			**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		**Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100		1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos		**1020,96**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**					**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000					22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)		**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra		**44,2382**
								Custo horário total de execução		**1065,1982**
								Produção de equipe		**1532,91**
								Custo unitário de execução		**0,6949**
								Custo do FIC		**0,032**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**			**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**		
								Custo do FIT		**0**
								Custo total de transporte		**0**
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>		0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>		0,90
						Quant. =>	**736,00**	**Preço Total =>**		**662,40**

7.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário				m²	1,0000000	1,84	1,84
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**			**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		**Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700		250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400		242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900		4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800		323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300		114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200		229,5000
								Custo horário total de equipamentos		**1164,1948**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**					**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000					22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)		**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra		**22,1191**
								Custo horário total de execução		**1186,3139**
								Produção de equipe		**672,8**
								Custo unitário de execução		**1,7632**
								Custo do FIC		**0,0785**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**			**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**		
								Custo do FIT		**0**
								Custo total de transporte		**0**
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>		2,27
						Quant. =>	**787,42**	**Preço Total =>**		**1.787,44**

Processo Administrativo
FLS Nº 255
Rúbrica

7.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	**450,02**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**472,1391**
								Produção de equipe	**110,13**
								Custo unitário de execução	**4,2871**
								Custo do FIC	**0,2025**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	**8,00**	**Preço Total =>**	**44,40**

7.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	**844,994**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**867,1131**
								Produção de equipe	**126,63**
								Custo unitário de execução	**6,8476**
								Custo do FIC	**0,0868**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	**1,7494**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	**3,2596**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	**162,34**	**Preço Total =>**	**2.396,13**

7.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	**162,34**	**Preço Total =>**	**29,22**

7.2			TRANSPORTE						366,43
7.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700

Processo Administrativo
FLS Nº 356
Rubrica

							Custo horário total de equipamentos		302,77
							Custo horário total de execução		302,77
							Produção de equipe		311,25
							Custo unitário de execução		0,9728
							Custo do FIC		0,0075
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
						Quant. =>	302,84	Preço Total =>	366,43

8			POV. SÃO CRISTOVÃO/SERRA MARACUJÁ-DIVISA						6.628,44
8.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						5.953,26
8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96
	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
[illegible]umo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1065,1982
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,6949
								Custo do FIC	0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	867,89	Preço Total =>	781,10

8.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
[illegible]umo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
[illegible]sumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
[illegible]umo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632
								Custo do FIC	0,0785
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.119,27

8.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200

Processo Administrativo
FLS Nº 057
Rúbrica

								Custo horário total de equipamentos	450,02
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	49,95

8.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868
D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494
E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	2.966,76

8.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	36,18

8.2			TRANSPORTE						675,18
8.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075

Processo Administrativo
FLS Nº 238
Rúbrica

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	LN	Distância Média de Transporte (DMT) RP	P	FE	Custo Horário
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23		Valor com BDI =>	1,21
						Quant. =>	558,00 Preço Total =>	675,18

9		MANDACARÚ/ SERRA MARACUJÁ-DIVISA							6.292,83
9.1		REVESTIMENTO PRIMÁRIO							5.953,26
9.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m					m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Horário Operativa	Improdutiva	Custo Horário Total	
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600	
							Custo horário total de equipamentos		1020,96
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24	
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		44,2382
							Custo horário total de execução		1065,1982
							Produção de equipe		1532,91
							Custo unitário de execução		0,6949
							Custo do FIC		0,032

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	LN	Distância Média de Transporte (DMT) RP	P	FE	Custo Horário
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01 MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17		Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	867,89 Preço Total =>	781,10

9.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário					m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Horário Operativa	Improdutiva	Custo Horário Total	
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200	
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100	
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100	
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500	
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000	
							Custo horário total de equipamentos		1164,1948
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12	
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		22,1191
							Custo horário total de execução		1186,3139
							Produção de equipe		672,8
							Custo unitário de execução		1,7632
							Custo do FIC		0,0785

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	LN	Distância Média de Transporte (DMT) RP	P	FE	Custo Horário
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43		Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	933,60 Preço Total =>	2.119,27

9.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida					m³	1,0000000	4,49	4,49
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Horário Operativa	Improdutiva	Custo Horário Total	
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200	
							Custo horário total de equipamentos		450,02
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12	
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000

Processo Administrativo
FLS Nº 259
Rubrica

								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	49,95

9.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868
D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494
E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	--	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	2.966,76

9.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	36,18

9.2			TRANSPORTE						339,57
9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,98	0,98	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	44,40

10.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	2.396,13

10.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

10.2			TRANSPORTE						353,44
10.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
						Quant. =>	292,10	Preço Total =>	353,44

11			ENTRONCAMENTO PI 407/BOA MENTE						5.173,69

Processo Administrativo
FLS Nº 261
Rubrica

11.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO							4.919,59
11.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m				m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100		1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos		1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000					22,12	44,24
									Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
									Custo horário total de mão de obra	44,2382
									Custo horário total de execução	1065,1982
									Produção de equipe	1532,91
									Custo unitário de execução	0,6949
									Custo do FIC	0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE		
									Custo do FIT	0
									Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>		0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>		0,90
						Quant. =>	736,00	Preço Total =>		662,40

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário				m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700		250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400		242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900		4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800		323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300		114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200		229,5000
									Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000					22,12	22,12
									Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
									Custo horário total de mão de obra	22,1191
									Custo horário total de execução	1186,3139
									Produção de equipe	672,8
									Custo unitário de execução	1,7632
									Custo do FIC	0,0785
	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE		
									Custo do FIT	0
									Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>		2,27
						Quant. =>	787,42	Preço Total =>		1.787,44

11.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida				m³	1,0000000	4,49	4,49
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100		450,0200
									Custo horário total de equipamentos	450,02
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000					22,12	22,12
									Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
									Custo horário total de mão de obra	22,1191
									Custo horário total de execução	472,1391
									Produção de equipe	110,13
									Custo unitário de execução	4,2871
									Custo do FIC	0,2025
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE		
									Custo do FIT	0
									Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,20

Processo Administrativo
FLS Nº 262
Rubrica

			Valor do BDI =>	1,06		Valor com BDI =>	5,55
					Quant. => 8,00	Preço Total =>	44,40

11.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
							Custo horário total de equipamentos		844,994

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário Total
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	867,1131
							Produção de equipe	126,63
							Custo unitário de execução	6,8476
							Custo do FIC	0,0868

	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,59	1,75
							Custo total de atividades auxiliares	1,7494

	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	FE	Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,31	1,05	0,86		
					0,0000	0,0000	0,0000		
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. => 162,34		Preço Total =>	2.396,13

11.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. => 162,34		Preço Total =>	29,22

11.2			TRANSPORTE					254,10
11.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,98	0,98

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
							Custo horário total de equipamentos		302,77
							Custo horário total de execução		302,77
							Produção de equipe		311,25
							Custo unitário de execução		0,9728
							Custo do FIC		0,0075

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
						Quant. => 210,00		Preço Total =>	254,10

12			LOC. BORRACHAS I/BORRACHAS II					6.587,88
12.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					5.953,26
12.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73	0,73

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total

Processo Administrativo
FLS Nº 263
Rubrica

				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
						Quant. =>	280,64	Preço Total =>	339,57

10			MANDACARÚ/BAIXAS						5.273,03
10.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						4.919,59
10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1065,1982
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,6949
								Custo do FIC	0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	736,00	Preço Total =>	662,40

10.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632
								Custo do FIC	0,0785
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	787,42	Preço Total =>	1.787,44

10.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025

Processo Administrativo
FLS Nº 264
Rubrica

Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600

Custo horário total de equipamentos: 1020,96

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	22,12	44,24

Adicional de Mão de obra (%): 0,0000
Custo horário total de mão de obra: 44,2382
Custo horário total de execução: 1065,1982
Produção de equipe: 1532,91
Custo unitário de execução: 0,6949
Custo do FIC: 0,032

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
									Custo do FIT	0
									Custo total de transporte	0

MO sem LS => 0,02 LS => 0,01 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,90
Quant. => 867,89 Preço Total => 781,10

12.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,84	1,84

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000

Custo horário total de equipamentos: 1164,1948

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%): 0,0000
Custo horário total de mão de obra: 22,1191
Custo horário total de execução: 1186,3139
Produção de equipe: 672,8
Custo unitário de execução: 1,7632
Custo do FIC: 0,0785

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
									Custo do FIT	0
									Custo total de transporte	0

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,43 Valor com BDI => 2,27
Quant. => 933,60 Preço Total => 2.119,27

12.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200

Custo horário total de equipamentos: 450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%): 0,0000
Custo horário total de mão de obra: 22,1191
Custo horário total de execução: 472,1391
Produção de equipe: 110,13
Custo unitário de execução: 4,2871
Custo do FIC: 0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
									Custo do FIT	0
									Custo total de transporte	0

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 1,06 Valor com BDI => 5,56
Quant. => 9,00 Preço Total => 49,95

12.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Processo Administrativo
FLS Nº 265
Rubrica

Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário				m³	1,0000000	11,94	11,94
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva		Custo Horário Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3600	148,1200		299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800		329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200		215,8200
								Custo horário total de equipamentos		844,994
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000					22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
								Custo horário total de mão de obra		22,1191
								Custo horário total de execução		867,1131
								Produção de equipe		126,63
								Custo unitário de execução		6,8476
								Custo do FIC		0,0868
D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço				Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³				1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares		1,7494
E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t			1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos		3,2596
	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	FE		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–		0,0000
								Custo do FIT		0
								Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>		14,76
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>		2.966,76

12.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	36,18

12.2			TRANSPORTE							634,62
12.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98		0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva		Custo Horário Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100		302,7700
								Custo horário total de equipamentos		302,77
								Custo horário total de execução		302,77
								Produção de equipe		311,25
								Custo unitário de execução		0,9728
								Custo do FIC		0,0075
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	FE		Custo Horário
								Custo do FIT		0
								Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>		1,21
						Quant. =>	524,48	Preço Total =>		634,62

13			TIGUIS DIVISA/BOCAINA							5.390,28
13.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO							4.919,59
13.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73		0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva		Custo Horário Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100		1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos		1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000					22,12	44,24

Processo Administrativo
FLS Nº 266
Rubrica

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	44,2382
Custo horário total de execução	1065,1982
Produção de equipe	1532,91
Custo unitário de execução	0,6949
Custo do FIC	0,032

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	736,00	Preço Total =>	662,40

13.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,84	1,84

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	1186,3139
Produção de equipe	672,8
Custo unitário de execução	1,7632
Custo do FIC	0,0785

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	787,42	Preço Total =>	1.787,44

13.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	472,1391
Produção de equipe	110,13
Custo unitário de execução	4,2871
Custo do FIC	0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	44,40

13.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500

Processo Administrativo
FLS Nº 267
Rúbrica

Insumo	E9605 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
							Custo horário total de equipamentos	844,994
B	**Código Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	867,1131
							Produção de equipe	126,63
							Custo unitário de execução	6,8476
							Custo do FIC	0,0868

D	**Código Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**	**Custo Horário**
Composição	4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³	1,59	1,75
					Custo total de atividades auxiliares	1,7494

E	**Tempo Fixo Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
						Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	**Momento de Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
				LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	--	0,0000
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
					Quant. =>	**162,34**	**Preço Total =>**	**2.396,13**

13.1.5	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	Composição Próprio 01	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
					Quant. =>	**162,34**	**Preço Total =>**	**29,22**

13.2		**TRANSPORTE**						**470,69**
13.2.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,98		0,98
A	**Código Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
				Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
							Custo horário total de equipamentos	302,77
							Custo horário total de execução	302,77
							Produção de equipe	311,25
							Custo unitário de execução	0,9728
							Custo do FIC	0,0075

F	**Momento de Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
				LN	**RP**	**P**	**FE**	
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
					Quant. =>	**389,00**	**Preço Total =>**	**470,69**

14		**TINGUIS/BAIXA DO TOURO**						**6.784,03**
14.1		**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**6.328,95**
14.1.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73		0,73
A	**Código Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
				Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
							Custo horário total de equipamentos	1020,96
B	**Código Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	44,2382
							Custo horário total de execução	1065,1982
							Produção de equipe	1532,91
							Custo unitário de execução	0,6949

Processo Administrativo
FLS Nº 268
Rubrica

								Custo do FIC	0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade		Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	960,00	Preço Total =>	864,00

14.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário Total
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632
								Custo do FIC	0,0785

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade		Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	1.056,00	Preço Total =>	2.397,12

14.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário Total
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade		Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	10,08	Preço Total =>	55,94

14.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário Total
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12

Processo Administrativo
FLS Nº 269
Rubrica

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	867,1131
Produção de equipe	126,63
Custo unitário de execução	6,8476
Custo do FIC	0,0868

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,59	1,75
						Custo total de atividades auxiliares		1,7494

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
						Custo Total dos Tempos Fixos		3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição		4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
		Quant. =>	201,60	Preço Total =>	2.975,61

14.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
		Quant. =>	201,60	Preço Total =>	36,28

14.2			TRANSPORTE						455,08
14.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,98		0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
		Quant. =>	376,10	Preço Total =>	455,08

15			POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO						6.559,51
15.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						5.953,26
15.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73		0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1065,1982
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,6949
								Custo do FIC	0,032

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

Processo Administrativo
FLS Nº 279
Rubrica

MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03		
Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90		
		Quant. =>	867,89	Preço Total =>	781,10		

15.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,84	1,84

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
							Custo horário total de equipamentos		1164,1948

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632
								Custo do FIC	0,0785

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
		Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.119,27

15.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
							Custo horário total de equipamentos		450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
		Quant. =>	9,00	Preço Total =>	49,95

15.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
							Custo horário total de equipamentos		844,994

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476

Processo Administrativo
FLS Nº 280
Rubrica

							Custo do FIC	0,0868
D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,59	1,75
							Custo total de atividades auxiliares	1,7494
E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição		4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	0,0000
						0,00	0,00	0,00	
						1,31	1,05	0,86	
						0,0000	0,0000	0,0000	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
							Quant. => 201,00	Preço Total =>	2.966,76

15.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
							Quant. => 201,00	Preço Total =>	36,18

15.2			TRANSPORTE						606,25
15.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,98		0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
							Quant. => 501,04	Preço Total =>	606,25

16			JACARANDÁ/ACENTAMENTO						5.182,18
16.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						4.919,59
16.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73		0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1065,1982
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,6949
								Custo do FIC	0,032

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
							Quant. => 736,00	Preço Total =>	662,40

16.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Processo Administrativo
FLS Nº 281
Rúbrica

Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	**1164,1948**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**1186,3139**
								Produção de equipe	**672,8**
								Custo unitário de execução	**1,7632**
								Custo do FIC	**0,0785**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
							Quant. =>	**787,42 Preço Total =>**	**1.787,44**

16.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida				m³	1,0000000	4,49	4,49
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	**450,02**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**472,1391**
								Produção de equipe	**110,13**
								Custo unitário de execução	**4,2871**
								Custo do FIC	**0,2025**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
							Quant. =>	**8,00 Preço Total =>**	**44,40**

16.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário				m³	1,0000000	11,94	11,94
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	**844,994**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**867,1131**
								Produção de equipe	**126,63**
								Custo unitário de execução	**6,8476**
								Custo do FIC	**0,0868**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**				**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³				1,59	1,75
									Custo total de atividades auxiliares	**1,7494**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**			**Preço Unitário**	**Custo Horário**

Processo Administrativo
FLS Nº 282
Rubrica

Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição		4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	--	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
							Quant. => 162,34	Preço Total =>	2.396,13

16.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
							Quant. => 162,34	Preço Total =>	29,22

16.2			TRANSPORTE					262,59
16.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,98	0,98

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
							Quant. => 217,02	Preço Total =>	262,59

17			POV. MELANCIAS I/MELANCIAS II					6.596,98
17.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					5.953,26
17.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73	0,73

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	22,12	44,24
						Adicional de Mão de obra (%) 0,0000
						Custo horário total de mão de obra 44,2382
						Custo horário total de execução 1065,1982
						Produção de equipe 1532,91
						Custo unitário de execução 0,6949
						Custo do FIC 0,032

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
							Quant. => 867,89	Preço Total =>	781,10

17.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,84	1,84

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100

Processo Administrativo
FLS Nº 383
Rubrica

Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632
								Custo do FIC	0,0785

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.119,27

17.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	49,95

17.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Processo Administrativo
FLS Nº 2824
Rubrica

Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000		5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
									Custo do FIT	**0**
									Custo total de transporte	**0**
					MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
					Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
							Quant. =>	**201,00**	**Preço Total =>**	**2.966,76**

17.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	**201,00**	**Preço Total =>**	**36,18**

17.2			TRANSPORTE						643,72
17.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	**302,77**
								Custo horário total de execução	**302,77**
								Produção de equipe	**311,25**
								Custo unitário de execução	**0,9728**
								Custo do FIC	**0,0075**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
						Quant. =>	**532,00**	**Preço Total =>**	**643,72**

18			POV. PASSARINHO/FERMOSO						5.509,58
18.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**4.919,59**
18.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	**1020,96**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**44,2382**
								Custo horário total de execução	**1065,1982**
								Produção de equipe	**1532,91**
								Custo unitário de execução	**0,6949**
								Custo do FIC	**0,032**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	**736,00**	**Preço Total =>**	**662,40**

18.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000

Processo Administrativo
FLS Nº 285
Rubrica

								Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632
								Custo do FIC	0,0785
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	787,42	Preço Total =>	1.787,44

18.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	44,40

18.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,59	1,75
							Custo total de atividades auxiliares	1,7494

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28

Processo Administrativo
FLS Nº 286
Rubrica

			Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
					Quant. =>	162,34	Preço Total =>	2.396,13

18.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

18.2			TRANSPORTE						589,99
18.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
						Quant. =>	487,60	Preço Total =>	589,99

19			SANTANA/TORRES DE BAIXA GRANDE						5.204,95
19.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						4.919,59
19.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1065,1982
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,6949
								Custo do FIC	0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	736,00	Preço Total =>	662,40

19.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191

Processo Administrativo
FLS Nº 289
Rubrica

								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632
								Custo do FIC	0,0785
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	787,42	Preço Total =>	1.787,44

19.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	44,40

19.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	2.396,13

19.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15

Processo Administrativo
FLS Nº 288
Rubrica

Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento			H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03				Valor com BDI =>	0,18
							Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

19.2			**TRANSPORTE**						**285,36**
19.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	**302,77**
								Custo horário total de execução	**302,77**
								Produção de equipe	**311,25**
								Custo unitário de execução	**0,9728**
								Custo do FIC	**0,0075**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00		LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
							Quant. =>	235,84 Preço Total =>	285,36

20			**POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO**						**6.559,51**
20.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**5.953,26**
20.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	**1020,96**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**44,2382**
								Custo horário total de execução	**1065,1982**
								Produção de equipe	**1532,91**
								Custo unitário de execução	**0,6949**
								Custo do FIC	**0,032**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,02		LS =>	0,01 MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
							Quant. =>	867,89 Preço Total =>	781,10

20.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	**1164,1948**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**1186,3139**
								Produção de equipe	**672,8**
								Custo unitário de execução	**1,7632**
								Custo do FIC	**0,0785**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**					**Distância Média de Transporte (DMT)** **Custo Horário**

Processo Administrativo
FLS Nº 289
Rubrica

					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
							Quant. =>	933,60 Preço Total =>	2.119,27

20.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
							Quant. =>	9,00 Preço Total =>	49,95

20.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
							Quant. =>	201,00 Preço Total =>	2.966,76

20.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
							Quant. =>	201,00 Preço Total =>	36,18

Processo Administrativo
FLS Nº 290
Rubrica

20.2		TRANSPORTE						606,25
20.2.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**
				Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
							Custo horário total de equipamentos	**302,77**
							Custo horário total de execução	**302,77**
							Produção de equipe	**311,25**
							Custo unitário de execução	**0,9728**
							Custo do FIC	**0,0075**
F	**Momento de Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
				LN	**RP**	**P**	**FE**	
							Custo do FIT	**0**
							Custo total de transporte	**0**
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
					Quant. =>	**501,04**	**Preço Total =>**	**606,25**

Total sem BDI	**104.359,76**
Total do BDI	**24.508,88**
Total Geral	**128.868,64**

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:40:36 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 291

Rubrica

H R ARAUJO:47272308000150
Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:40:50 -03'00'

Composições Analíticas com Preço Unitário
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

B.D.I.
23,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	H - 00000014	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		MÊS	1,0000000	7.431,75	7.431,75
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	25,0000000	131,89	3.297,25
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	80,0000000	38,35	3.068,00
Insumo	E9093	SICRO3	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento		H	30,0000000	35,55	1.066,50
				MO sem LS =>	5.781,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	5.781,60
				Valor do BDI =>	1.756,12			Valor com BDI =>	9.187,87

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária		m²	1,0000000	459,31	459,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,1186000	21,62	24,18
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira		m²	0,5000000	25,14	12,57
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3729000	26,89	10,02
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material		KG	0,0113000	38,28	0,43
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	1,0000000	395,68	395,68
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0132000	20,52	0,27
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,2083000	5,04	16,16
				MO sem LS =>	29,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,29
				Valor do BDI =>	108,53			Valor com BDI =>	567,84

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	H - 00000029	Próprio	MOBILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	4.792,86	4.792,86
Insumo	COTAÇÃO MOBILIZACÃO	Próprio	MOBILIZAÇÃO	Equipamento		UN	1,7380000	2.757,69	4.792,86
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1.132,55			Valor com BDI =>	5.925,41

2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	22,12	44,24
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
					Custo horário total de mão de obra	44,2382
					Custo horário total de execução	1065,1982
					Produção de equipe	1532,91
					Custo unitário de execução	0,6949
					Custo do FIC	0,032

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90

2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
					Custo horário total de mão de obra	22,1191
					Custo horário total de execução	1186,3139
					Produção de equipe	672,8
					Custo unitário de execução	1,7632

Processo Administrativo
FLS Nº 292
Rubrica

								Custo do FIC	0,0785
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS => 0,03
					Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI => 2,27

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS => 0,20
					Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI => 5,55

2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,59	1,75
							Custo total de atividades auxiliares	1,7494

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,31	1,05	0,86		
					0,0000	0,0000	0,0000		
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS => 0,28
					Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI => 14,76

2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
					Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI => 0,18

2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728

Processo Administrativo
FLS Nº 293
Rubrica

								Custo do FIC	0,0075
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,89	26,89
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,33	20,33
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,43	2,43
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,44	0,44
				MO sem LS =>	20,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,56
				Valor do BDI =>	6,35			Valor com BDI =>	33,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,33	0,23
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	31,85	0,67
				MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,67
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	125,35	1,85
				MO sem LS =>	1,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,85
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	20,33	0,30
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	14,86	0,31
				MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,58	1,58

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	4,0000000	0,79	0,21	193,7400	75,7100	675,8100

								Custo horário total de equipamentos	675,8148
								Custo horário total de execução	675,8148
								Produção de equipe	431,6
								Custo unitário de execução	1,5658
								Custo do FIC	0,0185
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	1,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	38,35	38,35
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,43	2,43

Processo Administrativo
FLS Nº 1924
Rubrica

Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	31,85	31,85
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,27	1,27
				MO sem LS =>	32,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,52
				Valor do BDI =>	9,06			Valor com BDI =>	47,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	131,89	131,89
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	125,35	125,35
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,43	2,43
				MO sem LS =>	127,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	127,20
				Valor do BDI =>	31,16			Valor com BDI =>	163,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	1,0000000	1,59	1,59

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	328,1800	151,4200	328,1800
								Custo horário total de equipamentos	328,18

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
					Custo horário total de mão de obra	22,1191
					Custo horário total de execução	350,2991
					Produção de equipe	230,19
					Custo unitário de execução	1,5218
					Custo do FIC	0,0648

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	1,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,97	28,97
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,83	1,83
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,33	20,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,43	2,43
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,03	2,03
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,41	1,41
				MO sem LS =>	20,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,63
				Valor do BDI =>	6,84			Valor com BDI =>	35,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	25,14	25,14
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	28,97	13,12
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	36,91	12,02
				MO sem LS =>	9,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,34
				Valor do BDI =>	5,94			Valor com BDI =>	31,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,62	21,62
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,86	14,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,43	2,43
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,56	0,56
				MO sem LS =>	15,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,17
				Valor do BDI =>	5,10			Valor com BDI =>	26,72

Processo Administrativo
FLS Nº 295
Rubrica

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914314	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	1,31	1,31

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	193,7400	75,7100	193,7400

Custo horário total de equipamentos	193,74
Custo horário total de execução	193,74
Produção de equipe	149,4
Custo unitário de execução	1,2968
Custo do FIC	0,0123

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914329	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	1,05	1,05

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	193,7400	75,7100	193,7400

Custo horário total de equipamentos	193,74
Custo horário total de execução	193,74
Produção de equipe	186,75
Custo unitário de execução	1,0374
Custo do FIC	0,0107

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914344	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,86	0,86

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	193,7400	75,7100	193,7400

Custo horário total de equipamentos	193,74
Custo horário total de execução	193,74
Produção de equipe	224,1
Custo unitário de execução	0,8645
Custo do FIC	0

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,06

Total sem BDI	104.359,76
Total do BDI	24.508,88
Total Geral	128.868,64

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:41:07 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 296

Rubrica

Obra
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piaui
SICRO3 - 10/2025 - Piaui

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Geral			
E9762	SICRO3		Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	H	50,5097659	0,9749703	407,55	163,28	20.585,07	159,19	20.744,26	16,10%	20.744,26	16,10%
E9524	SICRO3		Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	32,1693139	19,3154223	417,10	148,12	13.417,91	2.861,00	16.278,91	12,63%	37.023,18	28,73%
E9506	SICRO3		Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	Equipamento	H	51,8538233	13,7839277	239,52	75,71	12.420,07	1.043,58	13.463,65	10,45%	50.486,82	39,18%
E9541	SICRO3		Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Equipamento	H	9,9569577	0,0000000	1.262,21	413,11	12.567,80	0,00	12.567,80	9,75%	63.054,62	48,93%
E9579	SICRO3		Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	22,5034859	0,0000000	374,31	88,81	8.423,38	0,00	8.423,38	6,54%	71.478,01	55,47%
E9571	SICRO3		Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	14,8682967	9,5059602	432,59	95,07	6.431,93	903,73	7.335,66	5,69%	78.813,67	61,16%
E9685	SICRO3		Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	H	24,3742568	0,0000000	299,32	110,84	7.295,72	0,00	7.295,72	5,66%	86.109,39	66,82%
E9605	SICRO3		Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Equipamento	H	18,9773355	8,1331438	337,39	82,62	6.402,69	671,96	7.074,65	5,49%	93.184,04	72,31%
E9515	SICRO3		Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	Equipamento	H	16,4091703	0,0000000	405,73	151,42	6.657,68	0,00	6.657,68	5,17%	99.841,71	77,48%
COTAÇÃO MOBILIZAC	Próprio		MOBILIZAÇÃO	Equipamento	UN	1,7380000	0,0000000	3.409,33	2.757,69	5.925,42	0,00	5.925,42	4,60%	105.767,13	82,07%
00002707	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	25,3690000		154,97		3.931,44		3.931,44	3,05%	109.698,57	85,12%
E9577	SICRO3		Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	9,9934453	14,3808115	219,01	71,73	2.188,67	1.031,54	3.220,21	2,50%	112.918,78	87,62%
00004083	SINAPI		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	81,6960000		39,38		3.216,87		3.216,87	2,50%	116.135,65	90,12%
P9824	SICRO3		Servente	Mão de Obra	h	89,2795371		27,35		2.441,42		2.441,42	1,89%	118.577,08	92,01%
00004813	SINAPI		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	3,7500000		489,18		1.834,42		1.834,42	1,42%	120.411,50	93,44%
E9540	SICRO3		Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	2,6732652	0,0000000	556,36	185,51	1.487,30	0,00	1.487,30	1,15%	121.898,80	94,59%
E9093	SICRO3		Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento	H	30,0000000	0,0000000	43,95	6,55	1.318,51	0,00	1.318,51	1,02%	123.217,31	95,61%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	111,4423125		3,00		334,80		334,80	0,26%	123.552,11	95,87%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	111,4423125		1,74		194,26		194,26	0,15%	123.746,37	96,03%
00043487	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	80,0000000		1,57		125,61		125,61	0,10%	123.871,98	96,12%
E9518	SICRO3		Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	9,9934453	14,3808115	6,19	3,48	61,90	50,19	112,09	0,09%	123.984,07	96,21%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,2836787		18,37		78,70		78,70	0,06%	124.062,76	96,27%
00004509	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	12,0311250		6,23		74,97		74,97	0,06%	124.137,73	96,33%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	86,4423125		0,69		59,85		59,85	0,05%	124.197,57	96,38%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4145122		25,13		35,55		35,55	0,03%	124.233,13	96,40%
00007340	SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,6106875		45,63		27,87		27,87	0,02%	124.260,99	96,42%
00043486	SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	25,0000000		0,94		23,49		23,49	0,02%	124.284,48	96,44%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8617215		25,13		21,66		21,66	0,02%	124.306,14	96,46%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	111,4423125		0,10		11,02		11,02	0,01%	124.317,16	96,47%
00043463	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	80,0000000		0,10		7,91		7,91	0,01%	124.325,08	96,47%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,1947500		1,69		7,10		7,10	0,01%	124.332,18	96,48%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,1947500		0,74		3,11		3,11	0,00%	124.335,29	96,48%
00043483	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,3983750		1,74		2,44		2,44	0,00%	124.337,73	96,48%

Processo Administrativo
FLS Nº 297
Rubrica

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:41:29 -03'00'

00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,8491875	2,51	2,13	2,13	0,00%	124.339,86	96,49%
00005085 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0423750	47,33	2,01	2,01	0,00%	124.341,87	96,49%
00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,8491875	2,26	1,92	1,92	0,00%	124.343,79	96,49%
00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0495000	25,37	1,26	1,26	0,00%	124.345,04	96,49%
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,3983750	0,54	0,76	0,76	0,00%	124.345,80	96,49%
00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	25,0000000	0,01	0,31	0,31	0,00%	124.346,11	96,49%

Equipamento	R$ 111.905,24
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 0,00
Mão de Obra	R$ 9.725,65
Material	R$ 1.940,52
Serviços	R$ 0,00
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Encargos Complementares	R$ 774,72
Franquia	R$ 0,00
Outros	R$ 0,00
Total sem BDI	**104.359,76**
Total do BDI	**24.508,88**
Total Geral	**128.868,64**

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:41:43 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 298
Rubrica

Obra
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

B.D.I.
23,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	3.433,0	14,76	50.671,08	39,32	39,32
4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	16.399,0	2,27	37.225,73	28,89	68,21
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	15.263,12	0,90	13.736,80	10,66	78,87
H - 00000014	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0	9.187,87	9.187,87	7,13	86,00
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	7.004,21	1,21	8.475,09	6,58	92,57
H - 00000029	Próprio	MOBILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	5.925,41	5.925,41	4,60	97,17
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	3,75	567,84	2.129,40	1,65	98,82
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	162,08	5,55	899,54	0,70	99,52
Composição	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	3.433,0	0,18	617,94	0,48	100,00

Total sem BDI	**104.359,76**
Total do BDI	**24.508,88**
Total Geral	**128.868,64**

Processo Administrativo
FLS Nº 299
Rubrica

H R ARAUJO:47272308000150
Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:41:54 -03'00'

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI	SINAPI - 12/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí	23,63%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 17.242,68	100,00% 17.242,68
2	SEDE/ POV. TINGUIS/MALHADA DA PEDRA AUDIENCIA/BOCAINA	100,00% 5.399,80	100,00% 5.399,80
3	SEDE/JOSÉ DE BARROS/POV. SANTANA/SÃO CRISTOVÃO	100,00% 6.451,58	100,00% 6.451,58
4	GUARÍBAS/MALHADA DA PEDRA	100,00% 5.167,03	100,00% 5.167,03
5	LOC. PASSAGENS/POV. UNHA DE GATO/POV. MILHOS	100,00% 6.407,01	100,00% 6.407,01
6	POV. JOSÉ DE BARROS/BAIXAS/POV. MILHOS	100,00% 5.171,63	100,00% 5.171,63
7	POV. SÃO CRISTOVÃO/ESCONDIDO	100,00% 5.286,02	100,00% 5.286,02
8	POV. SÃO CRISTOVÃO/SERRA MARACUJÁ-DIVISA	100,00% 6.628,44	100,00% 6.628,44
9	MANDACARÚ/ SERRA MARACUJÁ-DIVISA	100,00% 6.292,83	100,00% 6.292,83
10	MANDACARÚ/BAIXAS	100,00% 5.273,03	100,00% 5.273,03
11	ENTRONCAMENTO PI 407/BOA MENTE	100,00% 5.173,69	100,00% 5.173,69
12	LOC. BORRACHAS I/BORRACHAS II	100,00% 6.587,88	100,00% 6.587,88
13	TIGUIS DIVISA/BOCAINA	100,00% 5.390,28	100,00% 5.390,28
14	TINGUIS/BAIXA DO TOURO	100,00% 6.784,03	100,00% 6.784,03
15	POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO	100,00% 6.559,51	100,00% 6.559,51
16	JACARANDÁ/ACENTAMENTO	100,00% 5.182,18	100,00% 5.182,18
17	POV. MELANCIAS I/MELANCIAS II	100,00% 6.596,98	100,00% 6.596,98
18	POV. PASSARINHO/FERMOSO	100,00% 5.509,58	100,00% 5.509,58
19	SANTANA/TORRES DE BAIXA GRANDE	100,00% 5.204,95	100,00% 5.204,95
20	POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO	100,00% 6.559,51	100,00% 6.559,51
Porcentagem			100,0%
Custo			128.868,64
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			128.868,64

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:42:21 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 300
Rubrica

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI	SINAPI - 12/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí	23,63%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		5,50%
		Total do Grupo	**5,50%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	RISCOS		1,27%
		Total do Grupo	**1,27%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	SEGURO+GARANTIA		0,80%
		Total do Grupo	**0,80%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	DESPESAS FINANCEIRAS		1,24%
		Total do Grupo	**1,24%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	LUCRO		5,97%
		Total do Grupo	**5,97%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		3,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		0,00%
		Total do Grupo	**6,65%**
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **23,63%**

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:42:35 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 301
Rubrica

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0524913 **N°** 5963256

Controle Interno (Código Controle) 773386856 **Número de Registro Susep** 05436202600100775052491 3

Data de emissão 04/02/2026 17:50:22

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ/PI

CPF ou CNPJ nº: 01.519.467/0001-05

Endereço: R SAO VICENTE 338, - CEP: 64.638-000 - SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI

Tomador

H R ARAUJO ME

CPF ou CNPJ nº: 47.272.308/0001-50

Sede: R LANDRI SALES 473, BOMBA - CEP: 64.601-328 - PICOS - PI

Corretora

000002.0.201058-5 CAJUINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: RUA TREZE DE MAIO 2875, PIO XII, VERMELHA - CEP: 64.018-285 - TERESINA - PI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início	Término
05/02/2026	10/06/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep-pf-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800 643 0301

Processo Administrativo
FLS Nº 302
Rubrica

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0524913 **Nº** 5963256

Controle Interno (Código Controle) 773386856 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600100775052491 3

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL 002/2026.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 1.299,36
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 1.299,36 Vigência - 05/02/2026 a 10/06/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 1.299,36 Vigência - 05/02/2026 a 10/06/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00

Processo Administrativo
FLS Nº 303
Rubrica

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto a Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800 643 0301

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0524913 **Nº** 5963256

Controle Interno (Código Controle) 773386856 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600100775052491 3

Prêmio Total	R$ 160,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	11/02/2026	27665036	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371.2022-53 e nº 15414.636374.2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Processo Administrativo
FLS Nº 304
Rubrica

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0524913 Nº 5963256

Controle Interno (Código Controle) 773386856 Nº de Registro SUSEP 05436202600100775052491 3

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

Processo Administrativo
FLS Nº 305
Rubrica

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a. **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b. **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;**

c. **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**

Processo Administrativo
FLS Nº 306
Rubrica

d. **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

e. **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

f. **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

g. **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

h. **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

i. **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**

j. **violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;**

k **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;**

l **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;**

m **danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;**

n **despesas de contenção e salvamento.**

Processo Administrativo
FLS Nº 307
Rubrica

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a **Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;**

b **Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;**

c **Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;**

d **Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;**

e **Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e**

f **Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.**

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c **cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;**

d **cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

Processo Administrativo
FLS Nº 308
Rubrica

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

g **cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

Processo Administrativo
FLS Nº 309
Rubrica

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

Processo Administrativo
FLS Nº 310
Rubrica

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

Processo Administrativo
FLS Nº 311
Rubrica

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

Processo Administrativo
FLS Nº 312
Rubrica

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Processo Administrativo
FLS Nº 313
Rubrica

H R ARAUJO – ME
HR CONSTRUTORA
CNPJ: 47.272.308/0001-50
END: RUA LANDRI SALES, 473, BAIRRO SÃO JOSÉ, PICOS – PI CEP: 64.601-328
E-MAIL: construtoraahr@gmail.com

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI – PI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
DISPENSA ELETRÔNICA DL Nº 002/2026
DATA E HORA: 06/02/2026 ÀS 08:00 HRS
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI".

PROPOSTA ADEQUADA

A empresa H R ARAUJO, com sede na Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, Picos/PI, CEP: 64.601-328, inscrita no CNPJ sob n 47.272.308/0001-50 vem declarar para fins de participação do certame, sob as penalidades da lei que:

Declaro expressamente os preços contidos na proposta incluem todas as despesas diretas e indiretas, todos os custos, impostos (inclusive I.P.I., ICMS, se for o caso), taxas, benefícios e constituirá a qualquer título, a única e completa remuneração pelo adequado e perfeito fornecimento do serviço, incluídos ainda, todas as despesas decorrentes de transporte, taxas, fretes, entregas, descontos, bonificações, inclusive custo do orçamento, despesas trabalhistas, previdenciárias, emolumentos e quaisquer outras despesas, encargos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.

Declaramos ainda que:

- Que cumpre plenamente com os requisitos de sua habilitação;
- Que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera (administração pública federal, estadual, municipal e do distrito federal), ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
- Declaro expressamente de aceitação das condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela PREFEITURA MUNICIPAL;
- Declaro de que nos preços propostos incluem, além da mão de obra, materiais, todas as despesas com transportes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, enfim, todas as despesas diretas e indiretas necessárias à boa e fiel execução do objeto;

Processo Administrativo
FLS Nº 3124
Rubrica

- Nos preços unitários propostos, então incluídos materiais, equipamentos, aparelhos, serviços de sondagem de solo, controle tecnológico de qualidade, cumprimento de exigências dos Órgãos de Meio Ambiente, seguros em geral, mão-de-obra, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços;

- Que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- Que não que tenha entre seus sócios ou dirigentes, alguém que seja servidor gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento da Administração Contratante;
- Que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados;
- Que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus anexos;
- Que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- O compromisso de fornecimento dos serviços, sem custos adicionais e independentes da quantidade dentro do Município Contratante;
- De que o prestador de serviços e que conhece e aceita as regras determinadas pela Administração referidas neste Edital e respectivos Anexos;
- De que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado;
- Declaro expressamente de aceitação das condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela PREFEITURA MUNICIPAL;
- Que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras de suas instalações e das dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro;
- Que a empresa verificou todas as informações do Edital, Projeto Básico e Anexos e que atende a todas as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto deste procedimento;
- Declara que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas asseguradosna Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Declara a inexistência de servidores públicos municipais no quadro de pessoal;
- Declara a Elaboração Independente de Proposta;
- Declara o conhecimento dos detalhes executivos;
- Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência;
- Declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista com o contratante;
- Declaro de que nos preços propostos incluem, além da mão de obra, materiais, todas as despesas com transportes, encargos sociais e

Processo Administrativo
FLS N° 315
Rúbrica

trabalhistas, seguros, enfim, todas as despesas diretas e indiretas necessárias à boa e fiel execução do objeto;

- Condições de Pagamento: Conforme o Edital;
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos;
- O prazo de execução do objeto é conforme Edital;
- O prazo de validade da proposta de preços é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de apresentação das propostas à Comissão Permanente de Licitações, podendo ser prorrogados por solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL;

O VALOR GLOBAL DA NOSSA PROPOSTA É DE R$ 128.868,64 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

Picos – PI, 10 de fevereiro de 2026.

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:38:47 -03'00'

H R ARAUJO – ME
CNPJ nº 47.272.308/0001-50
Hebert Rodrigues Araújo
CPF: 600.881.703-65 | RG: 2.887.199
Sócio Administrador

Processo Administrativo
FLS Nº 316
Rúbrica

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI	SINAPI - 12/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí	23,63%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	17.242,68	13,38 %
2	SEDE/ POV. TINGUIS/MALHADA DA PEDRA AUDIENCIA/BOCAINA	1	5.399,80	4,19 %
3	SEDE/JOSÉ DE BARROS/POV. SANTANA/SÃO CRISTOVÃO	1	6.451,58	5,01 %
4	GUARÍBAS/MALHADA DA PEDRA	1	5.167,03	4,01 %
5	LOC. PASSAGENS/POV. UNHA DE GATO/POV. MILHOS	1	6.407,01	4,97 %
6	POV. JOSÉ DE BARROS/BAIXAS/POV. MILHOS	1	5.171,63	4,01 %
7	POV. SÃO CRISTOVÃO/ESCONDIDO	1	5.286,02	4,10 %
8	POV. SÃO CRISTOVÃO/SERRA MARACUJÁ-DIVISA	1	6.628,44	5,14 %
9	MANDACARÚ/ SERRA MARACUJÁ-DIVISA	1	6.292,83	4,88 %
10	MANDACARÚ/BAIXAS	1	5.273,03	4,09 %
11	ENTRONCAMENTO PI 407/BOA MENTE	1	5.173,69	4,01 %
12	LOC. BORRACHAS I/BORRACHAS II	1	6.587,88	5,11 %
13	TIGUIS DIVISA/BOCAINA	1	5.390,28	4,18 %
14	TINGUIS/BAIXA DO TOURO	1	6.784,03	5,26 %
15	POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO	1	6.559,51	5,09 %
16	JACARANDÁ/ACENTAMENTO	1	5.182,18	4,02 %
17	POV. MELANCIAS I/MELANCIAS II	1	6.596,98	5,12 %
18	POV. PASSARINHO/FERMOSO	1	5.509,58	4,28 %
19	SANTANA/TORRES DE BAIXA GRANDE	1	5.204,95	4,04 %
20	POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO	1	6.559,51	5,09 %

Total sem BDI	104.359,76
Total do BDI	24.508,88
Total Geral	128.868,64

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:38:58 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 317
Rubrica

Obra
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

B.D.I.
23,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		1		**17.242,68**	**17.242,68**	**13,38 %**
1.1	H - 00000014	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1	7.431,75	9.187,87	9.187,87	7,13 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,75	459,31	567,84	2.129,40	1,65 %
1.3	H - 00000029	Próprio	MOBILIZAÇÃO	UN	1	4.792,86	5.925,41	5.925,41	4,60 %
2			**SEDE/ POV. TINGUIS/MALHADA DA PEDRA AUDIENCIA/BOCAINA**		1		**5.399,80**	**5.399,80**	**4,19 %**
2.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		1		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
2.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
2.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
2.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
2.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
2.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
2.2			**TRANSPORTE**		1		**480,21**	**480,21**	**0,37 %**
2.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	396,87	0,98	1,21	480,21	0,37 %
3			**SEDE/JOSÉ DE BARROS/POV. SANTANA/SÃO CRISTOVÃO**		1		**6.451,58**	**6.451,58**	**5,01 %**
3.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		1		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
3.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
3.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
3.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
3.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
3.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
3.2			**TRANSPORTE**		1		**498,32**	**498,32**	**0,39 %**
3.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	411,84	0,98	1,21	498,32	0,39 %
4			**GUARÍBAS/MALHADA DA PEDRA**		1		**5.167,03**	**5.167,03**	**4,01 %**
4.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		1		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
4.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
4.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
4.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
4.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
4.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
4.2			**TRANSPORTE**		1		**247,44**	**247,44**	**0,19 %**
4.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	204,5	0,98	1,21	247,44	0,19 %
5			**LOC. PASSAGENS/POV. UNHA DE GATO/POV. MILHOS**		1		**6.407,01**	**6.407,01**	**4,97 %**
5.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		1		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
5.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
5.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
5.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
5.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
5.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
5.2			**TRANSPORTE**		1		**453,75**	**453,75**	**0,35 %**
5.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	375	0,98	1,21	453,75	0,35 %
6			**POV. JOSÉ DE BARROS/BAIXAS/POV. MILHOS**		1		**5.171,63**	**5.171,63**	**4,01 %**
6.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		1		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
6.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
6.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
6.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
6.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
6.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
6.2			**TRANSPORTE**		1		**252,04**	**252,04**	**0,20 %**
6.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	208,3	0,98	1,21	252,04	0,20 %

Processo Administrativo
FLS Nº 318
Rúbrica

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:39:22 -03'00'

7			**POV. SÃO CRISTOVÃO/ESCONDIDO**		**1**		**5.286,02**	**5.286,02**	**4,10 %**
7.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
7.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
7.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
7.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
7.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
7.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
7.2			**TRANSPORTE**		**1**		**366,43**	**366,43**	**0,28 %**
7.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	302,84	0,98	1,21	366,43	0,28 %
8			**POV. SÃO CRISTOVÃO/SERRA MARACUJÁ-DIVISA**		**1**		**6.628,44**	**6.628,44**	**5,14 %**
8.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
8.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
8.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
8.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
8.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
8.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
8.2			**TRANSPORTE**		**1**		**675,18**	**675,18**	**0,52 %**
8.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	558	0,98	1,21	675,18	0,52 %
9			**MANDACARÚ/ SERRA MARACUJÁ-DIVISA**		**1**		**6.292,83**	**6.292,83**	**4,88 %**
9.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
9.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
9.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
9.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
9.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
9.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
9.2			**TRANSPORTE**		**1**		**339,57**	**339,57**	**0,26 %**
9.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	280,64	0,98	1,21	339,57	0,26 %
10			**MANDACARÚ/BAIXAS**		**1**		**5.273,03**	**5.273,03**	**4,09 %**
10.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
10.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
10.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
10.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
10.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
10.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
10.2			**TRANSPORTE**		**1**		**353,44**	**353,44**	**0,27 %**
10.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	292,1	0,98	1,21	353,44	0,27 %
11			**ENTRONCAMENTO PI 407/BOA MENTE**		**1**		**5.173,69**	**5.173,69**	**4,01 %**
11.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
11.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
11.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
11.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
11.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
11.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
11.2			**TRANSPORTE**		**1**		**254,10**	**254,10**	**0,20 %**
11.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	210	0,98	1,21	254,10	0,20 %
12			**LOC. BORRACHAS I/BORRACHAS II**		**1**		**6.587,88**	**6.587,88**	**5,11 %**
12.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
12.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
12.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
12.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
12.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
12.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
12.2			**TRANSPORTE**		**1**		**634,62**	**634,62**	**0,49 %**
12.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	524,48	0,98	1,21	634,62	0,49 %
13			**TIGUIS DIVISA/BOCAINA**		**1**		**5.390,28**	**5.390,28**	**4,18 %**

Processo Administrativo
FLS Nº 319
Rubrica

13.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
13.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
13.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
13.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
13.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
13.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
13.2			**TRANSPORTE**		**1**		**470,69**	**470,69**	**0,37 %**
13.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	389	0,98	1,21	470,69	0,37 %
14			**TINGUIS/BAIXA DO TOURO**		**1**		**6.784,03**	**6.784,03**	**5,26 %**
14.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**6.328,95**	**6.328,95**	**4,91 %**
14.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	960	0,73	0,90	864,00	0,67 %
14.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	1056	1,84	2,27	2.397,12	1,86 %
14.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	10,08	4,49	5,55	55,94	0,04 %
14.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201,6	11,94	14,76	2.975,61	2,31 %
14.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201,6	0,15	0,18	36,28	0,03 %
14.2			**TRANSPORTE**		**1**		**455,08**	**455,08**	**0,35 %**
14.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	376,1	0,98	1,21	455,08	0,35 %
15			**POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO**		**1**		**6.559,51**	**6.559,51**	**5,09 %**
15.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
15.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
15.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
15.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
15.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
15.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
15.2			**TRANSPORTE**		**1**		**606,25**	**606,25**	**0,47 %**
15.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	501,04	0,98	1,21	606,25	0,47 %
16			**JACARANDÁ/ACENTAMENTO**		**1**		**5.182,18**	**5.182,18**	**4,02 %**
16.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
16.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
16.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
16.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
16.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
16.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
16.2			**TRANSPORTE**		**1**		**262,59**	**262,59**	**0,20 %**
16.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	217,02	0,98	1,21	262,59	0,20 %
17			**POV. MELANCIAS I/MELANCIAS II**		**1**		**6.596,98**	**6.596,98**	**5,12 %**
17.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
17.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
17.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
17.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
17.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
17.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
17.2			**TRANSPORTE**		**1**		**643,72**	**643,72**	**0,50 %**
17.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	532	0,98	1,21	643,72	0,50 %
18			**POV. PASSARINHO/FERMOSO**		**1**		**5.509,58**	**5.509,58**	**4,28 %**
18.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
18.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
18.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
18.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
18.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
18.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
18.2			**TRANSPORTE**		**1**		**589,99**	**589,99**	**0,46 %**
18.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	487,6	0,98	1,21	589,99	0,46 %
19			**SANTANA/TORRES DE BAIXA GRANDE**		**1**		**5.204,95**	**5.204,95**	**4,04 %**
19.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**

Processo Administrativo
FLS Nº 320

Rubrica

19.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
19.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
19.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
19.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
19.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
19.2			**TRANSPORTE**		**1**		**285,36**	**285,36**	**0,22 %**
19.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	235,84	0,98	1,21	285,36	0,22 %
20			**POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO**		**1**		**6.559,51**	**6.559,51**	**5,09 %**
20.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
20.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
20.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
20.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
20.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
20.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
20.2			**TRANSPORTE**		**1**		**606,25**	**606,25**	**0,47 %**
20.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	501,04	0,98	1,21	606,25	0,47 %

Total sem BDI	**104.359,76**
Total do BDI	**24.508,88**
Total Geral	**128.868,64**

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:39:39 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 321
Rubrica

H R ARAUJO:47272308000150
Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:39:54 -03'00'

Obra
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

B.D.I.
23,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS PRELIMINARES					17.242,68
1.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	H - 00000014 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000	7.431,75	7.431,75
Composição Auxiliar	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	25,0000000	131,89	3.297,25
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	80,0000000	38,35	3.068,00
Insumo	E9093 SICRO3	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento	H	30,0000000	35,55	1.066,50
			MO sem LS => 5.781,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	5.781,60
			Valor do BDI => 1.756,12			Valor com BDI =>	9.187,87
				Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**9.187,87**

1.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	459,31	459,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	21,62	24,18
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	25,14	12,57
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	26,89	10,02
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,28	0,43
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	395,68	395,68
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,52	0,27
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,04	16,16
			MO sem LS => 29,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,29
			Valor do BDI => 108,53			Valor com BDI =>	567,84
				Quant. =>	**3,75**	**Preço Total =>**	**2.129,40**

1.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	H - 00000029 Próprio	MOBILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4.792,86	4.792,86
Insumo	COTAÇÃO Próprio MOBILIZACÃO	MOBILIZAÇÃO	Equipamento	UN	1,7380000	2.757,69	4.792,86
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1.132,55			Valor com BDI =>	5.925,41
				Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**5.925,41**

2		SEDE/ POV. TINGUIS/MALHADA DA PEDRA AUDIENCIA/BOCAINA					5.399,80
2.1		REVESTIMENTO PRIMÁRIO					4.919,59
2.1.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73	0,73

A	**Código Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização Operativa**	**Utilização Improdutiva**	**Custo Horário Operativa**	**Custo Horário Improdutiva**	**Custo Horário Total**
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
							Custo horário total de equipamentos	**1020,96**

B	**Código Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	22,12	44,24
				Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
				Custo horário total de mão de obra	**44,2382**
				Custo horário total de execução	**1065,1982**
				Produção de equipe	**1532,91**
				Custo unitário de execução	**0,6949**
				Custo do FIC	**0,032**

F	**Momento de Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT) LN**	**RP**	**P**	**FE**	**Custo Horário**
							Custo do FIT	**0**
							Custo total de transporte	**0**
			MO sem LS => 0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>		0,03
			Valor do BDI => 0,17			Valor com BDI =>		0,90
				Quant. =>	**736,00**	**Preço Total =>**		**662,40**

2.1.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,84	1,84

A	**Código Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização Operativa**	**Utilização Improdutiva**	**Custo Horário Operativa**	**Custo Horário Improdutiva**	**Custo Horário Total**
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200

Processo Administrativo
FLS Nº 322
Rubrica

Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632
								Custo do FIC	0,0785

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,43		Valor com BDI =>	2,27
							Quant. =>	787,42 Preço Total =>	1.787,44

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,20
					Valor do BDI =>	1,06		Valor com BDI =>	5,55
							Quant. =>	8,00 Preço Total =>	44,40

2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,59	1,75
							Custo total de atividades auxiliares	1,7494

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário

Processo Administrativo
FLS Nº 323
Rubrica

						LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	--	0,0000
									Custo do FIT	**0**
									Custo total de transporte	**0**
					MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
					Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
							Quant. =>	**162,34**	**Preço Total =>**	**2.396,13**

2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
							Quant. =>	**162,34**	**Preço Total =>**	**29,22**

2.2			TRANSPORTE							480,21
2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98		0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva		Custo Horário Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100		302,7700
									Custo horário total de equipamentos	**302,77**
									Custo horário total de execução	**302,77**
									Produção de equipe	**311,25**
									Custo unitário de execução	**0,9728**
									Custo do FIC	**0,0075**
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE		
									Custo do FIT	**0**
									Custo total de transporte	**0**
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
							Quant. =>	**396,87**	**Preço Total =>**	**480,21**

3			SEDE/JOSÉ DE BARROS/POV. SANTANA/SÃO CRISTOVÃO							6.451,58
3.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO							5.953,26
3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73		0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva		Custo Horário Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100		1.020,9600
									Custo horário total de equipamentos	**1020,96**
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12		44,24
									Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
									Custo horário total de mão de obra	**44,2382**
									Custo horário total de execução	**1065,1982**
									Produção de equipe	**1532,91**
									Custo unitário de execução	**0,6949**
									Custo do FIC	**0,032**
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE		
									Custo do FIT	**0**
									Custo total de transporte	**0**
					MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
							Quant. =>	**867,89**	**Preço Total =>**	**781,10**

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500

Processo Administrativo
FLS Nº 324
Rubrica

Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632
								Custo do FIC	0,0785
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.119,27

3.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	49,95

3.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	0

Processo Administrativo
FLS Nº 325
Rúbrica

							Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82		Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	201,00 Preço Total =>	2.966,76

3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m³	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>		0,18
						Quant. =>	201,00 Preço Total =>		36,18

3.2			TRANSPORTE						498,32
3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
							Custo horário total de equipamentos		302,77
							Custo horário total de execução		302,77
							Produção de equipe		311,25
							Custo unitário de execução		0,9728
							Custo do FIC		0,0075
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	Distância Média de Transporte (DMT) P	FE	Custo Horário
							Custo do FIT		0
							Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,23		Valor com BDI =>		1,21
						Quant. =>	411,84 Preço Total =>		498,32

4			GUARÍBAS/MALHADA DA PEDRA						5.167,03
4.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						4.919,59
4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
							Custo horário total de equipamentos		1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		44,2382
							Custo horário total de execução		1065,1982
							Produção de equipe		1532,91
							Custo unitário de execução		0,6949
							Custo do FIC		0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	Distância Média de Transporte (DMT) P	FE	Custo Horário
							Custo do FIT		0
							Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01 MO com LS =>		0,03
				Valor do BDI =>	0,17		Valor com BDI =>		0,90
						Quant. =>	736,00 Preço Total =>		662,40

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
							Custo horário total de equipamentos		1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12

Processo Administrativo
FLS Nº 326
Rúbrica

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	1186,3139
Produção de equipe	672,8
Custo unitário de execução	1,7632
Custo do FIC	0,0785

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,43		Valor com BDI =>	2,27
							Quant. =>	787,42 Preço Total =>	1.787,44

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12
						Adicional de Mão de obra (%) 0,0000
						Custo horário total de mão de obra 22,1191
						Custo horário total de execução 472,1391
						Produção de equipe 110,13
						Custo unitário de execução 4,2871
						Custo do FIC 0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,20
					Valor do BDI =>	1,06		Valor com BDI =>	5,55
							Quant. =>	8,00 Preço Total =>	44,40

4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915811	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12
						Adicional de Mão de obra (%) 0,0000
						Custo horário total de mão de obra 22,1191
						Custo horário total de execução 867,1131
						Produção de equipe 126,63
						Custo unitário de execução 6,8476
						Custo do FIC 0,0868

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,59	1,75
							Custo total de atividades auxiliares	1,7494

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição		4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	–	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,31	1,05	0,86		
					0,0000	0,0000	0,0000		
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,28
					Valor do BDI =>	2,82		Valor com BDI =>	14,76
							Quant. =>	162,34 Preço Total =>	2.396,13

Processo Administrativo
FLS Nº 327
Rúbrica

4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m³	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

4.2			TRANSPORTE						247,44
4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
						Quant. =>	204,50	Preço Total =>	247,44

5			LOC. PASSAGENS/POV. UNHA DE GATO/POV. MILHOS						6.407,01
5.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						5.953,26
5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1065,1982
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,6949
								Custo do FIC	0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	867,89	Preço Total =>	781,10

5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632

Processo Administrativo
FLS Nº 328
Rubrica

								Custo do FIC	0,0785
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,43		Valor com BDI =>	2,27
							Quant. =>	933,60 Preço Total =>	2.119,27

5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,20
					Valor do BDI =>	1,06		Valor com BDI =>	5,55
							Quant. =>	9,00 Preço Total =>	49,95

5.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868
D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494
E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição		4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	–	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,31	1,05	0,86		
					0,0000	0,0000	0,0000		
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,28
					Valor do BDI =>	2,82		Valor com BDI =>	14,76
							Quant. =>	201,00 Preço Total =>	2.966,76

5.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m³	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,18

Processo Administrativo
FLS Nº 329
Rubrica

						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	36,18

5.2			TRANSPORTE						453,75
5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,23		Valor com BDI =>	1,21
							Quant. =>	375,00 Preço Total =>	453,75

6			POV. JOSÉ DE BARROS/BAIXAS/POV. MILHOS						5.171,63
6.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						4.919,59
6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1065,1982
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,6949
								Custo do FIC	0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01 MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,17		Valor com BDI =>	0,90
							Quant. =>	736,00 Preço Total =>	662,40

6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632
								Custo do FIC	0,0785
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

Processo Administrativo
FLS Nº 330
Rubrica

				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	787,42	Preço Total =>	1.787,44

6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	**450,02**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**472,1391**
								Produção de equipe	**110,13**
								Custo unitário de execução	**4,2871**
								Custo do FIC	**0,2025**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	44,40

6.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	**844,994**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**867,1131**
								Produção de equipe	**126,63**
								Custo unitário de execução	**6,8476**
								Custo do FIC	**0,0868**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	**1,7494**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	**3,2596**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	2.396,13

6.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

6.2			TRANSPORTE						252,04
6.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Processo Administrativo
FLS Nº 331
Rubrica

Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário				tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700

Custo horário total de equipamentos	**302,77**
Custo horário total de execução	**302,77**
Produção de equipe	**311,25**
Custo unitário de execução	**0,9728**
Custo do FIC	**0,0075**

F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
						Quant. =>	**208,30**	**Preço Total =>**	**252,04**

7			**POV. SÃO CRISTOVÃO/ESCONDIDO**						**5.286,02**
7.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**4.919,59**
7.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m				m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600

Custo horário total de equipamentos	**1020,96**

B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	22,12	44,24

Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
Custo horário total de mão de obra	**44,2382**
Custo horário total de execução	**1065,1982**
Produção de equipe	**1532,91**
Custo unitário de execução	**0,6949**
Custo do FIC	**0,032**

F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	**736,00**	**Preço Total =>**	**662,40**

7.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário				m²	1,0000000	1,84	1,84
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000

Custo horário total de equipamentos	**1164,1948**

B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**	**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
Custo horário total de execução	**1186,3139**
Produção de equipe	**672,8**
Custo unitário de execução	**1,7632**
Custo do FIC	**0,0785**

F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	**787,42**	**Preço Total =>**	**1.787,44**

Processo Administrativo
FLS Nº 332
Rubrica

7.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	44,40

7.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição		4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	2.396,13

7.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m³	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
							Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

7.2			TRANSPORTE						366,43
7.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700

Processo Administrativo
FLS Nº 333
Rubrica

								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
						Quant. =>	302,84	Preço Total =>	366,43

8			POV. SÃO CRISTOVÃO/SERRA MARACUJÁ-DIVISA						6.628,44
8.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						5.953,26
8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1065,1982
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,6949
								Custo do FIC	0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	867,89	Preço Total =>	781,10

8.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632
								Custo do FIC	0,0785
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.119,27

8.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200

Processo Administrativo
FLS Nº 334
Rubrica

								Custo horário total de equipamentos	450,02
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	49,95

8.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868
D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494
E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	--	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	2.966,76

8.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	36,18

8.2			TRANSPORTE						675,18
8.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075

Processo Administrativo
FLS Nº 335
Rubrica

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE		
								Custo do FIT		0
								Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>		1,21
						Quant. =>	558,00	Preço Total =>		675,18

9			MANDACARÚ/ SERRA MARACUJÁ-DIVISA							6.292,83
9.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO							5.953,26
9.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m				m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100		1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos		1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000					22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
								Custo horário total de mão de obra		44,2382
								Custo horário total de execução		1065,1982
								Produção de equipe		1532,91
								Custo unitário de execução		0,6949
								Custo do FIC		0,032

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE		
								Custo do FIT		0
								Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>		0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>		0,90
						Quant. =>	867,89	Preço Total =>		781,10

9.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário				m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700		250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400		242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900		4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800		323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300		114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200		229,5000
								Custo horário total de equipamentos		1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000					22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
								Custo horário total de mão de obra		22,1191
								Custo horário total de execução		1186,3139
								Produção de equipe		672,8
								Custo unitário de execução		1,7632
								Custo do FIC		0,0785

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE		
								Custo do FIT		0
								Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>		2,27
						Quant. =>	933,60	Preço Total =>		2.119,27

9.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida				m³	1,0000000	4,49	4,49
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100		450,0200
								Custo horário total de equipamentos		450,02
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000					22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)		0,0000

Processo Administrativo
FLS Nº 336
Rúbrica

								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	49,95

9.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868
D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494
E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0.0000	5914329 0,00 1,05 0.0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	2.966,76

9.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	36,18

9.2			TRANSPORTE						339,57
9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,98	0,98	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Processo Administrativo
FLS Nº 337
Rubrica

			Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
					Quant. =>	280,64	Preço Total =>	339,57

10		MANDACARÚ/BAIXAS						5.273,03
10.1		REVESTIMENTO PRIMÁRIO						4.919,59
10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
							Custo horário total de equipamentos		1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		44,2382
							Custo horário total de execução		1065,1982
							Produção de equipe		1532,91
							Custo unitário de execução		0,6949
							Custo do FIC		0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	736,00	Preço Total =>	662,40

10.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
							Custo horário total de equipamentos		1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		22,1191
							Custo horário total de execução		1186,3139
							Produção de equipe		672,8
							Custo unitário de execução		1,7632
							Custo do FIC		0,0785
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	787,42	Preço Total =>	1.787,44

10.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
							Custo horário total de equipamentos		450,02
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		22,1191
							Custo horário total de execução		472,1391
							Produção de equipe		110,13
							Custo unitário de execução		4,2871
							Custo do FIC		0,2025

Processo Administrativo
FLS Nº 338
Rúbrica

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	44,40

10.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	–	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,31	1,05	0,86		
					0,0000	0,0000	0,0000		
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	2.396,13

10.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

10.2			TRANSPORTE						353,44
10.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
						Quant. =>	292,10	Preço Total =>	353,44

11			ENTRONCAMENTO PI 407/BOA MENTE						5.173,69

Processo Administrativo
FLS Nº 339
Rubrica

11.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						4.919,59
11.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	**1020,96**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**44,2382**
								Custo horário total de execução	**1065,1982**
								Produção de equipe	**1532,91**
								Custo unitário de execução	**0,6949**
								Custo do FIC	**0,032**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
							Quant. =>	**736,00 Preço Total =>**	**662,40**

11.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	**1164,1948**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**1186,3139**
								Produção de equipe	**672,8**
								Custo unitário de execução	**1,7632**
								Custo do FIC	**0,0785**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
							Quant. =>	**787,42 Preço Total =>**	**1.787,44**

11.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	**450,02**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**472,1391**
								Produção de equipe	**110,13**
								Custo unitário de execução	**4,2871**
								Custo do FIC	**0,2025**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20

Processo Administrativo
FLS Nº 340
Rubrica

				Valor do BDI =>	1,06		Valor com BDI =>	5,55
						Quant. => 8,00	Preço Total =>	44,40

11.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	**844,994**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**867,1131**
								Produção de equipe	**126,63**
								Custo unitário de execução	**6,8476**
								Custo do FIC	**0,0868**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	**1,7494**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	**3,2596**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. => 162,34		Preço Total =>	2.396,13

11.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
							Quant. => 162,34		Preço Total =>	29,22

11.2			TRANSPORTE						254,10
11.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	**302,77**
								Custo horário total de execução	**302,77**
								Produção de equipe	**311,25**
								Custo unitário de execução	**0,9728**
								Custo do FIC	**0,0075**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
						Quant. => 210,00		Preço Total =>	254,10

12			LOC. BORRACHAS I/BORRACHAS II						6.587,88
12.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						5.953,26
12.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**

Processo Administrativo
FLS Nº 341
Rubrica

Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1065,1982
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,6949
								Custo do FIC	0,032
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	867,89	Preço Total =>	781,10

12.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,84	1,84

A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632
								Custo do FIC	0,0785
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.119,27

12.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49

A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	49,95

12.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Processo Administrativo
FLS Nº 342
Rubrica

Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	**844,994**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**867,1131**
								Produção de equipe	**126,63**
								Custo unitário de execução	**6,8476**
								Custo do FIC	**0,0868**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	**1,7494**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	**3,2596**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	**201,00**	**Preço Total =>**	**2.966,76**

12.1.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	**201,00**	**Preço Total =>**	**36,18**

12.2			**TRANSPORTE**						**634,62**
12.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	**302,77**
								Custo horário total de execução	**302,77**
								Produção de equipe	**311,25**
								Custo unitário de execução	**0,9728**
								Custo do FIC	**0,0075**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
						Quant. =>	**524,48**	**Preço Total =>**	**634,62**

13			**TIGUIS DIVISA/BOCAINA**						**5.390,28**
13.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**4.919,59**
13.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	**1020,96**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24

Processo Administrativo
FLS Nº 343
Rúbrica

							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	44,2382
							Custo horário total de execução	1065,1982
							Produção de equipe	1532,91
							Custo unitário de execução	0,6949
							Custo do FIC	0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE
								Custo do FIT 0
								Custo total de transporte 0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS => 0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI => 0,90
							Quant. => 736,00	Preço Total => 662,40

13.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,84	1,84

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
							Custo horário total de equipamentos		1164,1948

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	1186,3139
							Produção de equipe	672,8
							Custo unitário de execução	1,7632
							Custo do FIC	0,0785
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE
								Custo do FIT 0
								Custo total de transporte 0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS => 0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI => 2,27
							Quant. => 787,42	Preço Total => 1.787,44

13.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
							Custo horário total de equipamentos		450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	472,1391
							Produção de equipe	110,13
							Custo unitário de execução	4,2871
							Custo do FIC	0,2025
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE
								Custo do FIT 0
								Custo total de transporte 0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS => 0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI => 5,55
							Quant. => 8,00	Preço Total => 44,40

13.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500

Processo Administrativo
FLS Nº 3424
Rúbrica

Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	--	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
							Quant. =>	**162,34**	**Preço Total =>**	**2.396,13**

13.1.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	**162,34**	**Preço Total =>**	**29,22**

13.2			**TRANSPORTE**						**470,69**
13.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
							Quant. =>	**389,00**	**Preço Total =>**	**470,69**

14			**TINGUIS/BAIXA DO TOURO**						**6.784,03**
14.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**6.328,95**
14.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1065,1982
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,6949

Processo Administrativo
FLS Nº 345
Rubrica

								Custo do FIC	0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01 MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,17		Valor com BDI =>	0,90
							Quant. =>	960,00 Preço Total =>	864,00

14.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário				m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700		250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400		242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900		4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800		323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300		114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200		229,5000
								Custo horário total de equipamentos		1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12		22,12
								Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
								Custo horário total de mão de obra		22,1191
								Custo horário total de execução		1186,3139
								Produção de equipe		672,8
								Custo unitário de execução		1,7632
								Custo do FIC		0,0785
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)					Custo Horário
					LN	RP	P	FE		
								Custo do FIT		0
								Custo total de transporte		0
					MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,03
					Valor do BDI =>	0,43		Valor com BDI =>		2,27
							Quant. =>	1.056,00 Preço Total =>		2.397,12

14.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida				m³	1,0000000	4,49	4,49
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100		450,0200
								Custo horário total de equipamentos		450,02
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12		22,12
								Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
								Custo horário total de mão de obra		22,1191
								Custo horário total de execução		472,1391
								Produção de equipe		110,13
								Custo unitário de execução		4,2871
								Custo do FIC		0,2025
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)					Custo Horário
					LN	RP	P	FE		
								Custo do FIT		0
								Custo total de transporte		0
					MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,20
					Valor do BDI =>	1,06		Valor com BDI =>		5,55
							Quant. =>	10,08 Preço Total =>		55,94

14.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário				m³	1,0000000	11,94	11,94
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200		299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800		329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200		215,8200
								Custo horário total de equipamentos		844,994
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12		22,12

Processo Administrativo
FLS Nº 346
Rubrica

							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	867,1131
							Produção de equipe	126,63
							Custo unitário de execução	6,8476
							Custo do FIC	0,0868
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**		**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,59	1,75
							Custo total de atividades auxiliares	1,7494
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,28
				Valor do BDI =>	2,82		Valor com BDI =>		14,76
						Quant. =>	201,60 Preço Total =>		2.975,61

14.1.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m³	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>		0,18
						Quant. =>	201,60 Preço Total =>		36,28

14.2			**TRANSPORTE**						**455,08**
14.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,98		0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
							Custo horário total de equipamentos		302,77
							Custo horário total de execução		302,77
							Produção de equipe		311,25
							Custo unitário de execução		0,9728
							Custo do FIC		0,0075
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
							Custo do FIT		0
							Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,23		Valor com BDI =>		1,21
						Quant. =>	376,10 Preço Total =>		455,08

15			**POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO**						**6.559,51**
15.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**5.953,26**
15.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73		0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
							Custo horário total de equipamentos		1020,96
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**		**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000			22,12		44,24
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		44,2382
							Custo horário total de execução		1065,1982
							Produção de equipe		1532,91
							Custo unitário de execução		0,6949
							Custo do FIC		0,032
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
							Custo do FIT		0
							Custo total de transporte		0

Processo Administrativo
FLS Nº 347
Rúbrica

MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03		
Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90		
		Quant. =>	867,89	Preço Total =>	781,10		

15.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,84	1,84

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
							Custo horário total de equipamentos		1164,1948

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	1186,3139
Produção de equipe	672,8
Custo unitário de execução	1,7632
Custo do FIC	0,0785

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03	
Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27	
		Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.119,27	

15.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
							Custo horário total de equipamentos		450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	472,1391
Produção de equipe	110,13
Custo unitário de execução	4,2871
Custo do FIC	0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0

MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20	
Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55	
		Quant. =>	9,00	Preço Total =>	49,95	

15.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
							Custo horário total de equipamentos		844,994

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	867,1131
Produção de equipe	126,63
Custo unitário de execução	6,8476

Processo Administrativo
FLS Nº 348
Rubrica

						Custo do FIC	0,0868
							Custo Horário
D	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		
Composição	4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,59	1,75
						Custo total de atividades auxiliares	1,7494

E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
						Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
Composição	4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314	5914329	5914344	–	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,31	1,05	0,86		
				0,0000	0,0000	0,0000		
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
					Quant. =>	201,00	Preço Total =>	2.966,76

15.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição Próprio 01	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
					Quant. =>	201,00	Preço Total =>	36,18

15.2		TRANSPORTE					606,25
15.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,98	0,98

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
							Custo horário total de equipamentos	302,77
							Custo horário total de execução	302,77
							Produção de equipe	311,25
							Custo unitário de execução	0,9728
							Custo do FIC	0,0075

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
					Quant. =>	501,04	Preço Total =>	606,25

16		JACARANDÁ/ACENTAMENTO					5.182,18
16.1		REVESTIMENTO PRIMÁRIO					4.919,59
16.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73	0,73

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
							Custo horário total de equipamentos	1020,96

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	22,12	44,24
				Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
				Custo horário total de mão de obra	44,2382
				Custo horário total de execução	1065,1982
				Produção de equipe	1532,91
				Custo unitário de execução	0,6949
				Custo do FIC	0,032

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
					Quant. =>	736,00	Preço Total =>	662,40

16.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Processo Administrativo
FLS Nº 349

Rubrica

Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,84	1,84
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização Operativa**	**Utilização Improdutiva**	**Custo Horário Operativa**	**Custo Horário Improdutiva**	**Custo Horário Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	**1164,1948**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**1186,3139**
								Produção de equipe	**672,8**
								Custo unitário de execução	**1,7632**
								Custo do FIC	**0,0785**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**		**Distância Média de Transporte (DMT)**			**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	**787,42**	**Preço Total =>**	**1.787,44**

16.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização Operativa**	**Utilização Improdutiva**	**Custo Horário Operativa**	**Custo Horário Improdutiva**	**Custo Horário Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	**450,02**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**472,1391**
								Produção de equipe	**110,13**
								Custo unitário de execução	**4,2871**
								Custo do FIC	**0,2025**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**		**Distância Média de Transporte (DMT)**			**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	**8,00**	**Preço Total =>**	**44,40**

16.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização Operativa**	**Utilização Improdutiva**	**Custo Horário Operativa**	**Custo Horário Improdutiva**	**Custo Horário Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	**844,994**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**22,1191**
								Custo horário total de execução	**867,1131**
								Produção de equipe	**126,63**
								Custo unitário de execução	**6,8476**
								Custo do FIC	**0,0868**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	**1,7494**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**

Processo Administrativo
FLS Nº 350
Rubrica

Composição	5914353 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600

Custo Total dos Tempos Fixos 3,2596

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário
Composição	4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28
Valor do BDI => 2,82 Valor com BDI => 14,76
Quant. => 162,34 Preço Total => 2.396,13

16.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição Próprio 01	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,18
Quant. => 162,34 Preço Total => 29,22

16.2		TRANSPORTE					262,59
16.2.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,98	0,98

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700

Custo horário total de equipamentos 302,77
Custo horário total de execução 302,77
Produção de equipe 311,25
Custo unitário de execução 0,9728
Custo do FIC 0,0075

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,21
Quant. => 217,02 Preço Total => 262,59

17		POV. MELANCIAS I/MELANCIAS II					6.596,98
17.1		REVESTIMENTO PRIMÁRIO					5.953,26
17.1.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73	0,73

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600

Custo horário total de equipamentos 1020,96

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	22,12	44,24

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000
Custo horário total de mão de obra 44,2382
Custo horário total de execução 1065,1982
Produção de equipe 1532,91
Custo unitário de execução 0,6949
Custo do FIC 0,032

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,02 LS => 0,01 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,90
Quant. => 867,89 Preço Total => 781,10

17.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,84	1,84

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100

Processo Administrativo
FLS Nº 351
Rubrica

Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
							Custo horário total de equipamentos		1164,1948

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		22,1191
							Custo horário total de execução		1186,3139
							Produção de equipe		672,8
							Custo unitário de execução		1,7632
							Custo do FIC		0,0785

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.119,27

17.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
							Custo horário total de equipamentos		450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		22,1191
							Custo horário total de execução		472,1391
							Produção de equipe		110,13
							Custo unitário de execução		4,2871
							Custo do FIC		0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	49,95

17.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
							Custo horário total de equipamentos		844,994

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		22,1191
							Custo horário total de execução		867,1131
							Produção de equipe		126,63
							Custo unitário de execução		6,8476
							Custo do FIC		0,0868

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,59	1,75
							Custo total de atividades auxiliares	1,7494

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Processo Administrativo
FLS Nº 352
Rubrica

Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
							Quant. =>	201,00 Preço Total =>	2.966,76

17.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m³	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	36,18

17.2			TRANSPORTE						643,72
17.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075

F	Momento de –	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
							Quant. =>	532,00 Preço Total =>	643,72

18			POV. PASSARINHO/FERMOSO						5.509,58
18.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						4.919,59
18.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1065,1982
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,6949
								Custo do FIC	0,032

F	Momento de –	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
							Quant. =>	736,00 Preço Total =>	662,40

18.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000

Processo Administrativo
FLS Nº 353
Rúbrica

							Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,12	22,12
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	22,1191
							Custo horário total de execução	1186,3139
							Produção de equipe	672,8
							Custo unitário de execução	1,7632
							Custo do FIC	0,0785
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS => 0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI => 2,27
							Quant. => 787,42	Preço Total => 1.787,44

18.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
							Custo horário total de equipamentos		450,02
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,12		22,12
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		22,1191
							Custo horário total de execução		472,1391
							Produção de equipe		110,13
							Custo unitário de execução		4,2871
							Custo do FIC		0,2025
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
							Custo do FIT		0
							Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
							Quant. => 8,00	Preço Total =>	44,40

18.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
							Custo horário total de equipamentos		844,994
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			22,12		22,12
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		22,1191
							Custo horário total de execução		867,1131
							Produção de equipe		126,63
							Custo unitário de execução		6,8476
							Custo do FIC		0,0868
D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,59		1,75
							Custo total de atividades auxiliares		1,7494
E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800		3,2600
							Custo Total dos Tempos Fixos		3,2596
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	--	0,0000
							Custo do FIT		0
							Custo total de transporte		0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28

Processo Administrativo
FLS Nº 354
Rubrica

				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	2.396,13

18.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

18.2			TRANSPORTE						589,99
18.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
						Quant. =>	487,60	Preço Total =>	589,99

19			SANTANA/TORRES DE BAIXA GRANDE						5.204,95
19.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						4.919,59
19.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1065,1982
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,6949
								Custo do FIC	0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	736,00	Preço Total =>	662,40

19.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191

Processo Administrativo
FLS Nº 355
Rubrica

Custo horário total de execução	1186,3139
Produção de equipe	672,8
Custo unitário de execução	1,7632
Custo do FIC	0,0785

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	787,42	Preço Total =>	1.787,44

19.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12
						Adicional de Mão de obra (%) 0,0000
						Custo horário total de mão de obra 22,1191
						Custo horário total de execução 472,1391
						Produção de equipe 110,13
						Custo unitário de execução 4,2871
						Custo do FIC 0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	44,40

19.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12
						Adicional de Mão de obra (%) 0,0000
						Custo horário total de mão de obra 22,1191
						Custo horário total de execução 867,1131
						Produção de equipe 126,63
						Custo unitário de execução 6,8476
						Custo do FIC 0,0868

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,59	1,75
							Custo total de atividades auxiliares	1,7494

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição		4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	2.396,13

19.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15

Processo Administrativo
FLS Nº 356
Rubrica

Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento			H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03				Valor com BDI =>	0,18
							Quant. =>	162,34	Preço Total =>	29,22

19.2			TRANSPORTE						285,36
19.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário				tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE		
									Custo do FIT	0
									Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23				Valor com BDI =>	1,21
							Quant. =>	235,84	Preço Total =>	285,36

20			POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO						6.559,51
20.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						5.953,26
20.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m				m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1065,1982
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,6949
								Custo do FIC	0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE		
									Custo do FIT	0
									Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02		LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17				Valor com BDI =>	0,90
							Quant. =>	867,89	Preço Total =>	781,10

20.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário				m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632
								Custo do FIC	0,0785
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade			Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário

Processo Administrativo
FLS Nº 357
Rubrica

					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.119,27

20.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	49,95

20.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	--	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	2.966,76

20.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m³	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	201,00	Preço Total =>	36,18

Processo Administrativo
FLS Nº 358
Rubrica

20.2		TRANSPORTE						606,25
20.2.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
				Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
							Custo horário total de equipamentos	**302,77**
							Custo horário total de execução	**302,77**
							Produção de equipe	**311,25**
							Custo unitário de execução	**0,9728**
							Custo do FIC	**0,0075**
F	**Momento de Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
				LN	**RP**	**P**	**FE**	
							Custo do FIT	**0**
							Custo total de transporte	**0**
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
					Quant. =>	**501,04**	**Preço Total =>**	**606,25**

Total sem BDI	**104.359,76**
Total do BDI	**24.508,88**
Total Geral	**128.868,64**

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:40:36 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 359

Rubrica

H R ARAUJO:47272308000150
Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:40:50 -03'00'

Composições Analíticas com Preço Unitário
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

B.D.I.
23,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	H - 00000014	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000	7.431,75	7.431,75
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	25,0000000	131,89	3.297,25
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	80,0000000	38,35	3.068,00
Insumo	E9093	SICRO3	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento	H	30,0000000	35,55	1.066,50
				MO sem LS => 5.781,60	LS => 0,00		MO com LS =>	5.781,60
				Valor do BDI => 1.756,12			Valor com BDI =>	9.187,87

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	459,31	459,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	21,62	24,18
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	25,14	12,57
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	26,89	10,02
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,28	0,43
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	395,68	395,68
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,52	0,27
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,04	16,16
				MO sem LS => 29,29	LS => 0,00		MO com LS =>	29,29
				Valor do BDI => 108,53			Valor com BDI =>	567,84

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	H - 00000029	Próprio	MOBILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4.792,86	4.792,86
Insumo	COTAÇÃO MOBILIZAÇÃO	Próprio	MOBILIZAÇÃO	Equipamento	UN	1,7380000	2.757,69	4.792,86
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1.132,55			Valor com BDI =>	5.925,41

2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,73	0,73

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	22,12	44,24
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
					Custo horário total de mão de obra	44,2382
					Custo horário total de execução	1065,1982
					Produção de equipe	1532,91
					Custo unitário de execução	0,6949
					Custo do FIC	0,032

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
									Custo do FIT	0
									Custo total de transporte	0
					MO sem LS => 0,02		LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI => 0,17				Valor com BDI =>	0,90

2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,84	1,84

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
					Custo horário total de mão de obra	22,1191
					Custo horário total de execução	1186,3139
					Produção de equipe	672,8
					Custo unitário de execução	1,7632

Processo Administrativo
FLS Nº 360
Rúbrica

							Custo do FIC	0,0785
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
					Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55

2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,59	1,75
							Custo total de atividades auxiliares	1,7494

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	--	0,0000
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
					MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
					Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76

2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18

2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728

Processo Administrativo
FLS Nº 364

Rúbrica

							Custo do FIC	0,0075
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI => 1,21

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,89	26,89
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,33	20,33
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,43	2,43
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,44	0,44
				MO sem LS => 20,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,56
				Valor do BDI => 6,35			Valor com BDI =>	33,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,33	0,23
				MO sem LS => 0,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	31,85	0,67
				MO sem LS => 0,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,67
				Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	125,35	1,85
				MO sem LS => 1,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,85
				Valor do BDI => 0,43			Valor com BDI =>	2,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	20,33	0,30
				MO sem LS => 0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	14,86	0,31
				MO sem LS => 0,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,58	1,58

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	4,0000000	0,79	0,21	193,7400	75,7100	675,8100

Custo horário total de equipamentos	675,8148
Custo horário total de execução	675,8148
Produção de equipe	431,6
Custo unitário de execução	1,5658
Custo do FIC	0,0185

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	FE
							Custo do FIT	0
							Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI => 1,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	38,35	38,35
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,43	2,43

Processo Administrativo
FLS Nº 3602
Rubrica

Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	31,85	31,85
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,27	1,27
				MO sem LS =>	32,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,52
				Valor do BDI =>	9,06			Valor com BDI =>	47,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	131,89	131,89
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	125,35	125,35
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,43	2,43
				MO sem LS =>	127,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	127,20
				Valor do BDI =>	31,16			Valor com BDI =>	163,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³			m³	1,0000000	1,59	1,59

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	328,1800	151,4200	328,1800
								Custo horário total de equipamentos	328,18

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	350,2991
Produção de equipe	230,19
Custo unitário de execução	1,5218
Custo do FIC	0,0648

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	1,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	28,97	28,97
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,83	1,83
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,33	20,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,43	2,43
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,03	2,03
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,41	1,41
				MO sem LS =>	20,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,63
				Valor do BDI =>	6,84			Valor com BDI =>	35,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira		m²	1,0000000	25,14	25,14
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4529000	28,97	13,12
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material		L	0,3257000	36,91	12,02
				MO sem LS =>	9,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,34
				Valor do BDI =>	5,94			Valor com BDI =>	31,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	21,62	21,62
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	14,86	14,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,43	2,43
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,56	0,56
				MO sem LS =>	15,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,17
				Valor do BDI =>	5,10			Valor com BDI =>	26,72

Processo Administrativo
FLS Nº 363
Rubrica

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914314	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	1,31	1,31

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	193,7400	75,7100	193,7400

Custo horário total de equipamentos	193,74
Custo horário total de execução	193,74
Produção de equipe	149,4
Custo unitário de execução	1,2968
Custo do FIC	0,0123

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914329	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	1,05	1,05

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	193,7400	75,7100	193,7400

Custo horário total de equipamentos	193,74
Custo horário total de execução	193,74
Produção de equipe	186,75
Custo unitário de execução	1,0374
Custo do FIC	0,0107

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914344	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,86	0,86

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	193,7400	75,7100	193,7400

Custo horário total de equipamentos	193,74
Custo horário total de execução	193,74
Produção de equipe	224,1
Custo unitário de execução	0,8645
Custo do FIC	0

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,06

Total sem BDI	104.359,76
Total do BDI	24.508,88
Total Geral	128.868,64

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:41:07 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 364

Rubrica

Obra
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piaui
SICRO3 - 10/2025 - Piaui

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
E9762	SICRO3		Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	H	50,5097659	0,9749703	407,55	163,28	20.585,07	159,19	20.744,26	16,10%	20.744,26	16,10%
E9524	SICRO3		Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	32,1693139	19,3154223	417,10	148,12	13.417,91	2.861,00	16.278,91	12,63%	37.023,18	28,73%
E9506	SICRO3		Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	Equipamento	H	51,8538233	13,7839277	239,52	75,71	12.420,07	1.043,58	13.463,65	10,45%	50.486,82	39,18%
E9541	SICRO3		Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Equipamento	H	9,9589577	0,0000000	1.262,21	413,11	12.567,80	0,00	12.567,80	9,75%	63.054,62	48,93%
E9579	SICRO3		Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	22,5034859	0,0000000	374,31	88,81	8.423,38	0,00	8.423,38	6,54%	71.478,01	55,47%
E9571	SICRO3		Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	14,8682967	9,5059602	432,59	95,07	6.431,93	903,73	7.335,66	5,69%	78.813,67	61,16%
E9685	SICRO3		Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	H	24,3742568	0,0000000	299,32	110,84	7.295,72	0,00	7.295,72	5,66%	86.109,39	66,82%
E9605	SICRO3		Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Equipamento	H	18,9773355	8,1331438	337,39	82,62	6.402,69	671,96	7.074,65	5,49%	93.184,04	72,31%
E9515	SICRO3		Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	Equipamento	H	16,4091703	0,0000000	405,73	151,42	6.657,68	0,00	6.657,68	5,17%	99.841,71	77,48%
COTAÇÃO MOBILIZAC	Próprio		MOBILIZAÇÃO	Equipamento	UN	1,7380000	0,0000000	3.409,33	2.757,69	5.925,42	0,00	5.925,42	4,60%	105.767,13	82,07%
00002707	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	25,3690000		154,97		3.931,44		3.931,44	3,05%	109.698,57	85,12%
E9577	SICRO3		Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	9,9934453	14,3808115	219,01	71,73	2.188,67	1.031,54	3.220,21	2,50%	112.918,78	87,62%
00004083	SINAPI		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	81,6960000		39,38		3.216,87		3.216,87	2,50%	116.135,65	90,12%
P9824	SICRO3		Servente	Mão de Obra	h	89,2795371		27,35		2.441,42		2.441,42	1,89%	118.577,08	92,01%
00004813	SINAPI		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	3,7500000		489,18		1.834,42		1.834,42	1,42%	120.411,50	93,44%
E9540	SICRO3		Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	2,6732652	0,0000000	556,36	185,51	1.487,30	0,00	1.487,30	1,15%	121.898,80	94,59%
E9093	SICRO3		Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento	H	30,0000000	0,0000000	43,95	6,55	1.318,51	0,00	1.318,51	1,02%	123.217,31	95,61%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	111,4423125		3,00		334,80		334,80	0,26%	123.552,11	95,87%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	111,4423125		1,74		194,26		194,26	0,15%	123.746,37	96,03%
00043487	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	80,0000000		1,57		125,61		125,61	0,10%	123.871,98	96,12%
E9518	SICRO3		Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	9,9934453	14,3808115	6,19	3,49	61,90	50,19	112,09	0,09%	123.984,07	96,21%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,2836787		18,37		78,70		78,70	0,06%	124.062,76	96,27%
00004509	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	12,0311250		6,23		74,97		74,97	0,06%	124.137,73	96,33%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	86,4423125		0,69		59,85		59,85	0,05%	124.197,57	96,38%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4145122		25,13		35,55		35,55	0,03%	124.233,13	96,40%
00007340	SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,6106875		45,63		27,87		27,87	0,02%	124.260,99	96,42%
00043486	SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	25,0000000		0,94		23,49		23,49	0,02%	124.284,48	96,44%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8617215		25,13		21,66		21,66	0,02%	124.306,14	96,46%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	111,4423125		0,10		11,02		11,02	0,01%	124.317,16	96,47%
00043463	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	80,0000000		0,10		7,91		7,91	0,01%	124.325,08	96,47%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,1947500		1,69		7,10		7,10	0,01%	124.332,18	96,48%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4,1947500		0,74		3,11		3,11	0,00%	124.335,29	96,48%
00043483	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,3983750		1,74		2,44		2,44	0,00%	124.337,73	96,48%

Processo Administrativo
FLS Nº 365
Rúbrica

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:41:29 -03'00'

00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,8491875	2,51	2,13	2,13	0,00%	124.339,86	96,49%
00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0423750	47,33	2,01	2,01	0,00%	124.341,87	96,49%
00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,8491875	2,26	1,92	1,92	0,00%	124.343,79	96,49%
00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0495000	25,37	1,26	1,26	0,00%	124.345,04	96,49%
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,3983750	0,54	0,76	0,76	0,00%	124.345,80	96,49%
00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	25,0000000	0,01	0,31	0,31	0,00%	124.346,11	96,49%

Equipamento	R$ 111.905,24
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 0,00
Mão de Obra	R$ 9.725,65
Material	R$ 1.940,52
Serviços	R$ 0,00
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Encargos Complementares	R$ 774,72
Franquia	R$ 0,00
Outros	R$ 0,00
Total sem BDI	**104.359,76**
Total do BDI	**24.508,88**
Total Geral	**128.868,64**

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:41:43 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 366
Rubrica

Obra
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

B.D.I.
23,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	3.433,0	14,76	50.671,08	39,32	39,32
4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	16.399,0	2,27	37.225,73	28,89	68,21
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	15.263,12	0,90	13.736,80	10,66	78,87
H - 00000014	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0	9.187,87	9.187,87	7,13	86,00
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	7.004,21	1,21	8.475,09	6,58	92,57
H - 00000029	Próprio	MOBILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	5.925,41	5.925,41	4,60	97,17
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	3,75	567,84	2.129,40	1,65	98,82
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	162,08	5,55	899,54	0,70	99,52
Composição	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	3.433,0	0,18	617,94	0,48	100,00

Total sem BDI	**104.359,76**
Total do BDI	**24.508,88**
Total Geral	**128.868,64**

Processo Administrativo
FLS Nº 367
Rubrica

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:41:54 -03'00'

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI	SINAPI - 12/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí	23,63%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 17.242,68	100,00% 17.242,68
2	SEDE/ POV. TINGUIS/MALHADA DA PEDRA AUDIENCIA/BOCAINA	100,00% 5.399,80	100,00% 5.399,80
3	SEDE/JOSÉ DE BARROS/POV. SANTANA/SÃO CRISTOVÃO	100,00% 6.451,58	100,00% 6.451,58
4	GUARÍBAS/MALHADA DA PEDRA	100,00% 5.167,03	100,00% 5.167,03
5	LOC. PASSAGENS/POV. UNHA DE GATO/POV. MILHOS	100,00% 6.407,01	100,00% 6.407,01
6	POV. JOSÉ DE BARROS/BAIXAS/POV. MILHOS	100,00% 5.171,63	100,00% 5.171,63
7	POV. SÃO CRISTOVÃO/ESCONDIDO	100,00% 5.286,02	100,00% 5.286,02
8	POV. SÃO CRISTOVÃO/SERRA MARACUJÁ-DIVISA	100,00% 6.628,44	100,00% 6.628,44
9	MANDACARÚ/ SERRA MARACUJÁ-DIVISA	100,00% 6.292,83	100,00% 6.292,83
10	MANDACARÚ/BAIXAS	100,00% 5.273,03	100,00% 5.273,03
11	ENTRONCAMENTO PI 407/BOA MENTE	100,00% 5.173,69	100,00% 5.173,69
12	LOC. BORRACHAS I/BORRACHAS II	100,00% 6.587,88	100,00% 6.587,88
13	TIGUIS DIVISA/BOCAINA	100,00% 5.390,28	100,00% 5.390,28
14	TINGUIS/BAIXA DO TOURO	100,00% 6.784,03	100,00% 6.784,03
15	POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO	100,00% 6.559,51	100,00% 6.559,51
16	JACARANDÁ/ACENTAMENTO	100,00% 5.182,18	100,00% 5.182,18
17	POV. MELANCIAS I/MELANCIAS II	100,00% 6.596,98	100,00% 6.596,98
18	POV. PASSARINHO/FERMOSO	100,00% 5.509,58	100,00% 5.509,58
19	SANTANA/TORRES DE BAIXA GRANDE	100,00% 5.204,95	100,00% 5.204,95
20	POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO	100,00% 6.559,51	100,00% 6.559,51
Porcentagem			100,0%
Custo			128.868,64
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			128.868,64

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:42:21 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 368

Rubrica

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI	SINAPI - 12/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí	23,63%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		5,50%
		Total do Grupo	**5,50%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	RISCOS		1,27%
		Total do Grupo	**1,27%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	SEGURO+GARANTIA		0,80%
		Total do Grupo	**0,80%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	DESPESAS FINANCEIRAS		1,24%
		Total do Grupo	**1,24%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	LUCRO		5,97%
		Total do Grupo	**5,97%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		3,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		0,00%
		Total do Grupo	**6,65%**
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **23,63%**

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:42:35 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 369
Rubrica

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0524913 **N°** 5963256

Controle Interno (Código Controle) 773386856 **Número de Registro Susep** 05436202600100775052491 3

Data de emissão 04/02/2026 17:50:22

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ/PI

CPF ou CNPJ nº: 01.519.467/0001-05

Endereço: R SAO VICENTE 338, - CEP: 64.638-000 - SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI

Tomador

H R ARAUJO ME

CPF ou CNPJ nº: 47.272.308/0001-50

Sede: R LANDRI SALES 473, BOMBA - CEP: 64.601-328 - PICOS - PI

Corretora

000002.0.201058-5 CAJUINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: RUA TREZE DE MAIO 2875, PIO XII, VERMELHA - CEP: 64.018-285 - TERESINA - PI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início	Término
05/02/2026	10/06/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep.pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800 643 0301

Processo Administrativo
FLS Nº 370
Rúbrica

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0524913 **Nº** 5963256

Controle Interno (Código Controle) 773386856 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600100775052491 3

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL 002/2026.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 1.299,36
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 1.299,36 Vigência - 05/02/2026 a 10/06/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 1.299,36 Vigência - 05/02/2026 a 10/06/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00

Processo Administrativo
FLS Nº 371
Rubrica

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022 97. Ouvidoria: 0800 643 0301

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0524913 **Nº** 5963256

Controle Interno (Código Controle) 773386856 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600100775052491 3

Prêmio Total	R$ 160,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	11/02/2026	27665036	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371.2022-53 e nº 15414.636374.2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Processo Administrativo
FLS Nº 372
Rubrica

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0524913 Nº 5963256

Controle Interno (Código Controle) 773386856 Nº de Registro SUSEP 05436202600100775052491 3

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

Processo Administrativo
FLS Nº 383
Rúbrica

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a. **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b. **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;**

c. **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**

Processo Administrativo
FLS Nº 374
Rúbrica

d. **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

e. **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

f. **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

g. **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

h. **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

i. **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**

j. **violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;**

k **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;**

l **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;**

m **danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;**

n **despesas de contenção e salvamento.**

Processo Administrativo
FLS Nº 375
Rubrica

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a **Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;**

b **Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;**

c **Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;**

d **Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;**

e **Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e**

f **Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.**

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c **cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;**

d **cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

Processo Administrativo
FLS Nº 376
Rubrica

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

g **cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

Processo Administrativo
FLS Nº 377
Rubrica

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

Processo Administrativo
FLS Nº 378
Rubrica

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

Processo Administrativo
FLS Nº 379
Rubrica

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

Processo Administrativo
FLS Nº 380
Rubrica

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Processo Administrativo
FLS Nº 381
Rubrica

H R ARAUJO – ME
HR CONSTRUTORA
CNPJ: 47.272.308/0001-50
END: RUA LANDRI SALES, 473, BAIRRO SÃO JOSÉ, PICOS – PI CEP: 64.601-328
E-MAIL: construtoraahr@gmail.com

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI – PI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
DISPENSA ELETRÔNICA DL Nº 002/2026
DATA E HORA: 06/02/2026 ÀS 08:00 HRS
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI".

PROPOSTA ADEQUADA

A empresa H R ARAUJO, com sede na Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, Picos/PI, CEP: 64.601-328, inscrita no CNPJ sob n 47.272.308/0001-50 vem declarar para fins de participação do certame, sob as penalidades da lei que:

Declaro expressamente os preços contidos na proposta incluem todas as despesas diretas e indiretas, todos os custos, impostos (inclusive I.P.I., ICMS, se for o caso), taxas, benefícios e constituirá a qualquer título, a única e completa remuneração pelo adequado e perfeito fornecimento do serviço, incluídos ainda, todas as despesas decorrentes de transporte, taxas, fretes, entregas, descontos, bonificações, inclusive custo do orçamento, despesas trabalhistas, previdenciárias, emolumentos e quaisquer outras despesas, encargos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.

Declaramos ainda que:

- Que cumpre plenamente com os requisitos de sua habilitação;
- Que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera (administração pública federal, estadual, municipal e do distrito federal), ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
- Declaro expressamente de aceitação das condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela PREFEITURA MUNICIPAL;
- Declaro de que nos preços propostos incluem, além da mão de obra, materiais, todas as despesas com transportes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, enfim, todas as despesas diretas e indiretas necessárias à boa e fiel execução do objeto;

Processo Administrativo
FLS Nº 383
Rubrica

- Nos preços unitários propostos, então incluídos materiais, equipamentos, aparelhos, serviços de sondagem de solo, controle tecnológico de qualidade, cumprimento de exigências dos Órgãos de Meio Ambiente, seguros em geral, mão-de-obra, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços;

- Que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- Que não que tenha entre seus sócios ou dirigentes, alguém que seja servidor gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento da Administração Contratante;
- Que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados;
- Que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus anexos;
- Que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- O compromisso de fornecimento dos serviços, sem custos adicionais e independentes da quantidade dentro do Município Contratante;
- De que o prestador de serviços e que conhece e aceita as regras determinadas pela Administração referidas neste Edital e respectivos Anexos;
- De que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado;
- Declaro expressamente de aceitação das condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela PREFEITURA MUNICIPAL;
- Que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras de suas instalações e das dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro;
- Que a empresa verificou todas as informações do Edital, Projeto Básico e Anexos e que atende a todas as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto deste procedimento;
- Declara que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas asseguradosna Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Declara a inexistência de servidores públicos municipais no quadro de pessoal;
- Declara a Elaboração Independente de Proposta;
- Declara o conhecimento dos detalhes executivos;
- Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência;
- Declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista com o contratante;
- Declaro de que nos preços propostos incluem, além da mão de obra, materiais, todas as despesas com transportes, encargos sociais e



trabalhistas, seguros, enfim, todas as despesas diretas e indiretas necessárias à boa e fiel execução do objeto;

- Condições de Pagamento: Conforme o Edital;
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos;
- O prazo de execução do objeto é conforme Edital;
- O prazo de validade da proposta de preços é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de apresentação das propostas à Comissão Permanente de Licitações, podendo ser prorrogados por solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL;

O VALOR GLOBAL DA NOSSA PROPOSTA É DE R$ 128.868,64 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

Picos – PI, 10 de fevereiro de 2026.

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:38:47 -03'00'

H R ARAUJO – ME
CNPJ nº 47.272.308/0001-50
Hebert Rodrigues Araújo
CPF: 600.881.703-65 | RG: 2.887.199
Sócio Administrador

Processo Administrativo
FLS Nº 385
Rúbrica

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI	SINAPI - 12/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí	23,63%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	17.242,68	13,38 %
2	SEDE/ POV. TINGUIS/MALHADA DA PEDRA AUDIENCIA/BOCAINA	1	5.399,80	4,19 %
3	SEDE/JOSÉ DE BARROS/POV. SANTANA/SÃO CRISTOVÃO	1	6.451,58	5,01 %
4	GUARÍBAS/MALHADA DA PEDRA	1	5.167,03	4,01 %
5	LOC. PASSAGENS/POV. UNHA DE GATO/POV. MILHOS	1	6.407,01	4,97 %
6	POV. JOSÉ DE BARROS/BAIXAS/POV. MILHOS	1	5.171,63	4,01 %
7	POV. SÃO CRISTOVÃO/ESCONDIDO	1	5.286,02	4,10 %
8	POV. SÃO CRISTOVÃO/SERRA MARACUJÁ-DIVISA	1	6.628,44	5,14 %
9	MANDACARÚ/ SERRA MARACUJÁ-DIVISA	1	6.292,83	4,88 %
10	MANDACARÚ/BAIXAS	1	5.273,03	4,09 %
11	ENTRONCAMENTO PI 407/BOA MENTE	1	5.173,69	4,01 %
12	LOC. BORRACHAS I/BORRACHAS II	1	6.587,88	5,11 %
13	TIGUIS DIVISA/BOCAINA	1	5.390,28	4,18 %
14	TINGUIS/BAIXA DO TOURO	1	6.784,03	5,26 %
15	POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO	1	6.559,51	5,09 %
16	JACARANDÁ/ACENTAMENTO	1	5.182,18	4,02 %
17	POV. MELANCIAS I/MELANCIAS II	1	6.596,98	5,12 %
18	POV. PASSARINHO/FERMOSO	1	5.509,58	4,28 %
19	SANTANA/TORRES DE BAIXA GRANDE	1	5.204,95	4,04 %
20	POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO	1	6.559,51	5,09 %

Total sem BDI	104.359,76
Total do BDI	24.508,88
Total Geral	128.868,64

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:38:58 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 386

Rúbrica

Obra
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

B.D.I.
23,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**17.242,68**	**17.242,68**	**13,38 %**
1.1	H - 00000014	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1	7.431,75	9.187,87	9.187,87	7,13 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,75	459,31	567,84	2.129,40	1,65 %
1.3	H - 00000029	Próprio	MOBILIZAÇÃO	UN	1	4.792,86	5.925,41	5.925,41	4,60 %
2			**SEDE/ POV. TINGUIS/MALHADA DA PEDRA AUDIENCIA/BOCAINA**		**1**		**5.399,80**	**5.399,80**	**4,19 %**
2.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
2.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
2.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
2.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
2.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
2.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
2.2			**TRANSPORTE**		**1**		**480,21**	**480,21**	**0,37 %**
2.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	396,87	0,98	1,21	480,21	0,37 %
3			**SEDE/JOSÉ DE BARROS/POV. SANTANA/SÃO CRISTOVÃO**		**1**		**6.451,58**	**6.451,58**	**5,01 %**
3.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
3.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
3.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
3.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
3.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
3.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
3.2			**TRANSPORTE**		**1**		**498,32**	**498,32**	**0,39 %**
3.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	411,84	0,98	1,21	498,32	0,39 %
4			**GUARÍBAS/MALHADA DA PEDRA**		**1**		**5.167,03**	**5.167,03**	**4,01 %**
4.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
4.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
4.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
4.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
4.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
4.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
4.2			**TRANSPORTE**		**1**		**247,44**	**247,44**	**0,19 %**
4.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	204,5	0,98	1,21	247,44	0,19 %
5			**LOC. PASSAGENS/POV. UNHA DE GATO/POV. MILHOS**		**1**		**6.407,01**	**6.407,01**	**4,97 %**
5.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
5.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
5.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
5.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
5.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
5.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
5.2			**TRANSPORTE**		**1**		**453,75**	**453,75**	**0,35 %**
5.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	375	0,98	1,21	453,75	0,35 %
6			**POV. JOSÉ DE BARROS/BAIXAS/POV. MILHOS**		**1**		**5.171,63**	**5.171,63**	**4,01 %**
6.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
6.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
6.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
6.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
6.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
6.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
6.2			**TRANSPORTE**		**1**		**252,04**	**252,04**	**0,20 %**
6.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	208,3	0,98	1,21	252,04	0,20 %

Processo Administrativo
FLS Nº 382
Rubrica

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:39:22 -03'00'

7			**POV. SÃO CRISTOVÃO/ESCONDIDO**		**1**		**5.286,02**	**5.286,02**	**4,10 %**
7.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
7.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
7.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
7.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
7.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
7.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
7.2			**TRANSPORTE**		**1**		**366,43**	**366,43**	**0,28 %**
7.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	302,84	0,98	1,21	366,43	0,28 %
8			**POV. SÃO CRISTOVÃO/SERRA MARACUJÁ-DIVISA**		**1**		**6.628,44**	**6.628,44**	**5,14 %**
8.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
8.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
8.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
8.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
8.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
8.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
8.2			**TRANSPORTE**		**1**		**675,18**	**675,18**	**0,52 %**
8.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	558	0,98	1,21	675,18	0,52 %
9			**MANDACARÚ/ SERRA MARACUJÁ-DIVISA**		**1**		**6.292,83**	**6.292,83**	**4,88 %**
9.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
9.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
9.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
9.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
9.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
9.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
9.2			**TRANSPORTE**		**1**		**339,57**	**339,57**	**0,26 %**
9.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	280,64	0,98	1,21	339,57	0,26 %
10			**MANDACARÚ/BAIXAS**		**1**		**5.273,03**	**5.273,03**	**4,09 %**
10.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
10.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
10.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
10.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
10.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
10.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
10.2			**TRANSPORTE**		**1**		**353,44**	**353,44**	**0,27 %**
10.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	292,1	0,98	1,21	353,44	0,27 %
11			**ENTRONCAMENTO PI 407/BOA MENTE**		**1**		**5.173,69**	**5.173,69**	**4,01 %**
11.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
11.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
11.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
11.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
11.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
11.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
11.2			**TRANSPORTE**		**1**		**254,10**	**254,10**	**0,20 %**
11.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	210	0,98	1,21	254,10	0,20 %
12			**LOC. BORRACHAS I/BORRACHAS II**		**1**		**6.587,88**	**6.587,88**	**5,11 %**
12.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
12.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
12.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
12.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
12.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
12.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
12.2			**TRANSPORTE**		**1**		**634,62**	**634,62**	**0,49 %**
12.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	524,48	0,98	1,21	634,62	0,49 %
13			**TIGUIS DIVISA/BOCAINA**		**1**		**5.390,28**	**5.390,28**	**4,18 %**

Processo Administrativo
FLS Nº 388
Rúbrica

13.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		1		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
13.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
13.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
13.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
13.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
13.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
13.2			**TRANSPORTE**		1		**470,69**	**470,69**	**0,37 %**
13.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	389	0,98	1,21	470,69	0,37 %
14			**TINGUIS/BAIXA DO TOURO**		1		**6.784,03**	**6.784,03**	**5,26 %**
14.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		1		**6.328,95**	**6.328,95**	**4,91 %**
14.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	960	0,73	0,90	864,00	0,67 %
14.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	1056	1,84	2,27	2.397,12	1,86 %
14.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	10,08	4,49	5,55	55,94	0,04 %
14.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201,6	11,94	14,76	2.975,61	2,31 %
14.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201,6	0,15	0,18	36,28	0,03 %
14.2			**TRANSPORTE**		1		**455,08**	**455,08**	**0,35 %**
14.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	376,1	0,98	1,21	455,08	0,35 %
15			**POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO**		1		**6.559,51**	**6.559,51**	**5,09 %**
15.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		1		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
15.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
15.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
15.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
15.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
15.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
15.2			**TRANSPORTE**		1		**606,25**	**606,25**	**0,47 %**
15.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	501,04	0,98	1,21	606,25	0,47 %
16			**JACARANDÁ/ACENTAMENTO**		1		**5.182,18**	**5.182,18**	**4,02 %**
16.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		1		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
16.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
16.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
16.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
16.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
16.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
16.2			**TRANSPORTE**		1		**262,59**	**262,59**	**0,20 %**
16.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	217,02	0,98	1,21	262,59	0,20 %
17			**POV. MELANCIAS I/MELANCIAS II**		1		**6.596,98**	**6.596,98**	**5,12 %**
17.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		1		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
17.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
17.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
17.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
17.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
17.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
17.2			**TRANSPORTE**		1		**643,72**	**643,72**	**0,50 %**
17.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	532	0,98	1,21	643,72	0,50 %
18			**POV. PASSARINHO/FERMOSO**		1		**5.509,58**	**5.509,58**	**4,28 %**
18.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		1		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**
18.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
18.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
18.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
18.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
18.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
18.2			**TRANSPORTE**		1		**589,99**	**589,99**	**0,46 %**
18.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	487,6	0,98	1,21	589,99	0,46 %
19			**SANTANA/TORRES DE BAIXA GRANDE**		1		**5.204,95**	**5.204,95**	**4,04 %**
19.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		1		**4.919,59**	**4.919,59**	**3,82 %**

Processo Administrativo
FLS Nº 389
Rubrica

19.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	736	0,73	0,90	662,40	0,51 %
19.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	787,42	1,84	2,27	1.787,44	1,39 %
19.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	8	4,49	5,55	44,40	0,03 %
19.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	162,34	11,94	14,76	2.396,13	1,86 %
19.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	162,34	0,15	0,18	29,22	0,02 %
19.2			**TRANSPORTE**		1		**285,36**	**285,36**	**0,22 %**
19.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	235,84	0,98	1,21	285,36	0,22 %
20			**POV. MILHOS/LOC. SERRA DO SÍTIO**		1		**6.559,51**	**6.559,51**	**5,09 %**
20.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		1		**5.953,26**	**5.953,26**	**4,62 %**
20.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	867,89	0,73	0,90	781,10	0,61 %
20.1.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	933,6	1,84	2,27	2.119,27	1,64 %
20.1.3	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9	4,49	5,55	49,95	0,04 %
20.1.4	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	201	11,94	14,76	2.966,76	2,30 %
20.1.5	Composição	Próprio	Reparação das Jazidas	m²	201	0,15	0,18	36,18	0,03 %
20.2			**TRANSPORTE**		1		**606,25**	**606,25**	**0,47 %**
20.2.1	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	501,04	0,98	1,21	606,25	0,47 %

Total sem BDI	**104.359,76**
Total do BDI	**24.508,88**
Total Geral	**128.868,64**

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:39:39 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 390
Rubrica

H R ARAUJO:47272308000150
Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.10 14:39:54 -03'00'

Obra
PROPOSTA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

B.D.I.
23,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1								
		SERVIÇOS PRELIMINARES						17.242,68
1.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	H - 00000014 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		MÊS	1,0000000	7.431,75	7.431,75
Composição Auxiliar	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	25,0000000	131,89	3.297,25
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	80,0000000	38,35	3.068,00
Insumo	E9093 SICRO3	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento		H	30,0000000	35,55	1.066,50
			MO sem LS =>	5.781,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	5.781,60
			Valor do BDI =>	1.756,12			Valor com BDI =>	9.187,87
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**9.187,87**

1.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária		m²	1,0000000	459,31	459,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,1186000	21,62	24,18
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira		m²	0,5000000	25,14	12,57
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3729000	26,89	10,02
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material		KG	0,0113000	38,28	0,43
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	1,0000000	395,68	395,68
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0132000	20,52	0,27
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,2083000	5,04	16,16
			MO sem LS =>	29,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,29
			Valor do BDI =>	108,53			Valor com BDI =>	567,84
					Quant. =>	**3,75**	**Preço Total =>**	**2.129,40**

1.3	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	H - 00000029 Próprio	MOBILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	4.792,86	4.792,86
Insumo	COTAÇÃO Próprio MOBILIZACÃO	MOBILIZAÇÃO	Equipamento		UN	1,7380000	2.757,69	4.792,86
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1.132,55			Valor com BDI =>	5.925,41
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**5.925,41**

2		**SEDE/ POV. TINGUIS/MALHADA DA PEDRA AUDIENCIA/BOCAINA**						**5.399,80**
2.1		**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**4.919,59**
2.1.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	**Código Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização Operativa**	**Utilização Improdutiva**	**Custo Horário Operativa**	**Custo Horário Improdutiva**	**Custo Horário Total**
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
							Custo horário total de equipamentos	**1020,96**
B	**Código Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
							Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
							Custo horário total de mão de obra	**44,2382**
							Custo horário total de execução	**1065,1982**
							Produção de equipe	**1532,91**
							Custo unitário de execução	**0,6949**
							Custo do FIC	**0,032**
F	**Momento de Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**LN**	**RP**	**P**	**Distância Média de Transporte (DMT) FE**	**Custo Horário**
							Custo do FIT	**0**
							Custo total de transporte	**0**
			MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
					Quant. =>	**736,00**	**Preço Total =>**	**662,40**

2.1.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	**Código Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização Operativa**	**Utilização Improdutiva**	**Custo Horário Operativa**	**Custo Horário Improdutiva**	**Custo Horário Total**
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200

Processo Administrativo
FLS Nº 391
Rúbrica

Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632
								Custo do FIC	0,0785

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
							Quant. =>	787,42 Preço Total =>	1.787,44

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
							Quant. =>	8,00 Preço Total =>	44,40

2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário

Processo Administrativo
FLS Nº 392
Rúbrica

						LN	RP	P	FE	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100		5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
									Custo do FIT	**0**
									Custo total de transporte	**0**
					MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
					Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
							Quant. =>	**162,34**	**Preço Total =>**	**2.396,13**

2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas			m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		H	0,0003500	450,02	0,15
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
							Quant. =>	**162,34**	**Preço Total =>**	**29,22**

2.2			TRANSPORTE							**480,21**
2.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98		0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**			**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100		302,7700
									Custo horário total de equipamentos	**302,77**
									Custo horário total de execução	**302,77**
									Produção de equipe	**311,25**
									Custo unitário de execução	**0,9728**
									Custo do FIC	**0,0075**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**			**Custo Horário**
					LN		**RP**	**P**	**FE**	
									Custo do FIT	**0**
									Custo total de transporte	**0**
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
							Quant. =>	**396,87**	**Preço Total =>**	**480,21**

3			SEDE/JOSÉ DE BARROS/POV. SANTANA/SÃO CRISTOVÃO							**6.451,58**
3.1			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**							**5.953,26**
3.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73		0,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**			**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		**Total**
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100		1.020,9600
									Custo horário total de equipamentos	**1020,96**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**					**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000					22,12	44,24
									Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
									Custo horário total de mão de obra	**44,2382**
									Custo horário total de execução	**1065,1982**
									Produção de equipe	**1532,91**
									Custo unitário de execução	**0,6949**
									Custo do FIC	**0,032**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**			**Custo Horário**
					LN		**RP**	**P**	**FE**	
									Custo do FIT	**0**
									Custo total de transporte	**0**
					MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
					Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
							Quant. =>	**867,89**	**Preço Total =>**	**781,10**

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			m²	1,0000000	1,84	1,84
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500

Processo Administrativo
FLS Nº 393
Rubrica

Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	1186,3139
								Produção de equipe	672,8
								Custo unitário de execução	1,7632
								Custo do FIC	0,0785
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	933,60	Preço Total =>	2.119,27

3.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida			m³	1,0000000	4,49	4,49
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	472,1391
								Produção de equipe	110,13
								Custo unitário de execução	4,2871
								Custo do FIC	0,2025
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	9,00	Preço Total =>	49,95

3.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário			m³	1,0000000	11,94	11,94
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	22,1191
								Custo horário total de execução	867,1131
								Produção de equipe	126,63
								Custo unitário de execução	6,8476
								Custo do FIC	0,0868
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³			1,59	1,75
								Custo total de atividades auxiliares	1,7494
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t		1,5800	3,2600
								Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	--	0,0000
								Custo do FIT	0

Processo Administrativo
FLS Nº 3924
Rubrica

							Custo total de transporte	0
			MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
					Quant. =>	201,00	Preço Total =>	2.966,76

3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 01	Próprio	Reparação das Jazidas		m²	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,0003500	450,02	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,18
						Quant. =>	201,00 Preço Total =>	36,18

3.2			TRANSPORTE						498,32
3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	302,7700	88,8100	302,7700
								Custo horário total de equipamentos	302,77
								Custo horário total de execução	302,77
								Produção de equipe	311,25
								Custo unitário de execução	0,9728
								Custo do FIC	0,0075
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
						Quant. =>	411,84	Preço Total =>	498,32

4			GUARÍBAS/MALHADA DA PEDRA						5.167,03
4.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						4.919,59
4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²	1,0000000	0,73	0,73
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.020,9600	413,1100	1.020,9600
								Custo horário total de equipamentos	1020,96
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,12	44,24
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	44,2382
								Custo horário total de execução	1065,1982
								Produção de equipe	1532,91
								Custo unitário de execução	0,6949
								Custo do FIC	0,032
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90
						Quant. =>	736,00	Preço Total =>	662,40

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	1,0000000	1,84	1,84
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,61	0,39	349,9100	95,0700	250,5200
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	242,1100	110,8400	242,1100
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,41	0,59	5,0100	3,4900	4,1100
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	329,6500	163,2800	323,0000
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,41	0,59	177,1500	71,7300	114,9500
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,43	0,57	337,3800	148,1200	229,5000
								Custo horário total de equipamentos	1164,1948
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				22,12	22,12

Processo Administrativo
FLS Nº 395
Rubrica

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	1186,3139
Produção de equipe	672,8
Custo unitário de execução	1,7632
Custo do FIC	0,0785

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,27
						Quant. =>	787,42	Preço Total =>	1.787,44

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	4,49	4,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	450,0200	185,5100	450,0200
								Custo horário total de equipamentos	450,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	472,1391
Produção de equipe	110,13
Custo unitário de execução	4,2871
Custo do FIC	0,2025

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,55
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>	44,40

4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915611	SICRO3	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	1,0000000	11,94	11,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,80	0,20	337,3800	148,1200	299,5300
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	1,00	0,00	329,6500	163,2800	329,6500
Insumo	E9605	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000000	0,70	0,30	272,9000	82,6200	215,8200
								Custo horário total de equipamentos	844,994

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	22,12	22,12

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	22,1191
Custo horário total de execução	867,1131
Produção de equipe	126,63
Custo unitário de execução	6,8476
Custo do FIC	0,0868

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³		1,59	1,75
							Custo total de atividades auxiliares	1,7494

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914353	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	4016096	2,0630100	t	1,5800	3,2600
							Custo Total dos Tempos Fixos	3,2596

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição		4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,0630100	5914314 0,00 1,31 0,0000	5914329 0,00 1,05 0,0000	5914344 0,00 0,86 0,0000	–	0,0000
									Custo do FIT	0
									Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	2,82			Valor com BDI =>	14,76
						Quant. =>	162,34	Preço Total =>	2.396,13

Processo Administrativo
FLS Nº 396
Rubrica

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

ATA DE SESSÃO

Dispensa - Edital nº DL-002/2026 - Processo nº PA-012/2026

Ao(s) 6 dia(s) do mês de Fevereiro do ano de 2026, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). João David de Araújo Borges do(a) Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí, inscrito no CNPJ sob o nº 01.519.467/0001-05, para proceder a sessão pública de Dispensa com o objetivo de Contratação de Serviços, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do(a) Dispensa, após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 10:18:36 AM do dia 13 de Fevereiro de 2026

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	55.060.886/0001-50
ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37
HR ARAUJO	47.272.308/0001-50
JC DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15
JOSE CAIO C DE MOURA	30.320.224/0001-41
JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA	48.713.699/0001-63
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.534.219/0001-67
O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41

LOTE 1 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Global do Lote

Item nº 1 - Objeto: LOTE I - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

Quantidade: 1 Preço unitário:R$ 128.868,64 Valor Final:R$ 128.868,64 Marca/Modelo: SERVIÇO

Valor Global (final):R$ 128.868,64

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

Processo Administrativo
FLS Nº 397
Rubrica

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
HR ARAUJO	Participante 3	47.272.308/0001-50	R$ 129.935,57	R$ 128.868,64	SERVIÇO	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
JC DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Participante 1	36.635.802/0001-15	R$ 110.445,23	R$ 110.445,23	PRÓPRIA	Não

Justificativa

Verifica-se que o licitante apresentou a ficha técnica em formato incompatível com aquele expressamente exigido no edital, deixando de atender às condições previamente estabelecidas no instrumento convocatório. Ademais, não foi apresentada a carta-proposta, tampouco as planilhas orçamentárias, documentos indispensáveis à análise da exequibilidade, compatibilidade e julgamento da proposta. Tal omissão impossibilita o regular julgamento objetivo por parte da Administração, acarretando riscos à segurança jurídica do certame e afrontando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da isonomia e da legalidade, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Diante do descumprimento das exigências editalícias essenciais e da inviabilidade de análise da proposta, impõe-se a desclassificação do licitante, como medida necessária à preservação da lisura e da regularidade do procedimento licitatório

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	Participante 2	47.075.407/0001-41	R$ 116.942,01	R$ 116.942,01	PRÓPRIA	Não

Justificativa

Verifica-se que o licitante apresentou a ficha técnica em formato incompatível com aquele expressamente exigido no edital, deixando de atender às condições previamente estabelecidas no instrumento convocatório. Ademais, não foi apresentada a carta-proposta, tampouco as planilhas orçamentárias, documentos indispensáveis à análise da exequibilidade, compatibilidade e julgamento da proposta. Tal omissão impossibilita o regular julgamento objetivo por parte da Administração, acarretando riscos à segurança jurídica do certame e afrontando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da isonomia e da legalidade, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Diante do descumprimento das exigências editalícias essenciais e da inviabilidade de análise da proposta, impõe-se a desclassificação do licitante, como medida necessária à preservação da lisura e da regularidade do procedimento licitatório

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA	Participante 6	48.713.699/0001-63	R$ 129.935,57	R$ 110.345,23	S/M	Sim

Justificativa

O licitante deixou de apresentar, no prazo estabelecido, os documentos de habilitação e a proposta readequada, ocasionando a preclusão do direito de fazê-lo posteriormente. Tal omissão inviabiliza a análise regular pela Administração e afronta as regras do edital e os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia,

Processo Administrativo
FLS Nº 398
Rubrica

motivo pelo qual resta devidamente justificada a sua inabilitação						
ARAUJO & BELO LTDA	Participante 7	55.175.575/0001-37	R$ 129.935,57	R$ 127.200,00	sem marca	Sim
Justificativa						
O licitante deixou de apresentar, no prazo estabelecido, os documentos de habilitação e a proposta readequada, ocasionando a preclusão do direito de fazê-lo posteriormente. Tal omissão inviabiliza a análise regular pela Administração e afronta as regras do edital e os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, motivo pelo qual resta devidamente justificada a sua inabilitação.						
JOSE CAIO C DE MOURA	Participante 5	30.320.224/0001-41	R$ 129.935,57	R$ 110.045,20	NAO SE APLICA	Sim
Justificativa						
O licitante deixou de apresentar, no prazo estabelecido, os documentos de habilitação e a proposta readequada, ocasionando a preclusão do direito de fazê-lo posteriormente. Tal omissão inviabiliza a análise regular pela Administração e afronta as regras do edital e os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, motivo pelo qual resta devidamente justificada a sua inabilitação						
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Participante 8	32.534.219/0001-67	R$ 127.448,63	R$ 110.245,22	NÃO SE APLICA	Sim
Justificativa						
O licitante deixou de apresentar, no prazo estabelecido, os documentos de habilitação e a proposta readequada, ocasionando a preclusão do direito de fazê-lo posteriormente. Tal omissão inviabiliza a análise regular pela Administração e afronta as regras do edital e os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, motivo pelo qual resta devidamente justificada a sua inabilitação						
A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Participante 4	55.060.886/0001-50	R$ 129.935,57	R$ 127.300,00	Obra Terraplemagem	Sim
Justificativa						
O licitante deixou de apresentar, no prazo estabelecido, os documentos de habilitação e a proposta readequada, ocasionando a preclusão do direito de fazê-lo posteriormente. Tal omissão inviabiliza a análise regular pela Administração e afronta as regras do edital e os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, motivo pelo qual resta devidamente justificada a sua inabilitação						

Processo Administrativo
FLS Nº 399
Rúbrica

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Dispensa, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Dispensa:

João David de Araújo Borges

Agente de Contratação

Maria Aldenice de Araujo

Equipe de Apoio

Roniélia Maria de Sousa Chagas

Equipe de Apoio

Processo Administrativo
FLS Nº 400
Rubrica

Termo de Adjudicação de Processo Licitatório

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Modalidade: Dispensa - Edital N° DL-002/2026 – Processo N° PA-012/2026
Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II

O(A) Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí, por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), no uso das atribuições legais, após exame e deliberação do processo administrativo N° PA-012/2026, em observância ao Instrumento Convocatório, Edital Nº DL-002/2026, que institui o(a) Dispensa em epígrafe, resolve(m) adjudicar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1

Finalidade da Licitação:	Contratação de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço

Item 1

Objeto da Licitação:	LOTE I - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
Quantidade:	1 Unidade(s)
Marca:	SERVIÇO
Valor Unitário:	R$ 128.868,64
Valor Total:	R$ 128.868,64
Participante Vencedor:	**HR ARAUJO**
Apelido utilizado na sala:	Participante 3
Documento do Licitante:	47.272.308/0001-50
Cidade UF:	Picos - PI
Valor total Contratado:	R$ 128.868,64

Responsáveis por adjudicação do(s) lote(s)	**Lotes adjudicados**
Sr.(a) Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa, como autoridade competente adjudicou:	1

São Luís do Piauí - PI, 13 de Fevereiro de 2026 as 10 horas e 7 minutos

Promotor: Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí,

Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Assinatura _____

Autoridade Competente: Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa

Processo Administrativo
FLS N° 401
Rubrica

Processo Administrativo
FLS Nº 402

Rúbrica

Termo de Homologação de Processo Licitatório

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Modalidade: Dispensa - Edital N° DL-002/2026 – Processo N° PA-012/2026

A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí, Sr.(a) Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 14.133/2021, Art. 75, II), após exame e deliberação do processo administrativo **N° PA-012/2026,** em observância ao Instrumento Convocatório **(Edital) DL-002/2026**, que institui o(a) Dispensa em epígrafe, resolve homologar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1

Finalidade da Licitação:	Contratação de Serviços
Item 1	
Objeto da Licitação:	LOTE I - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
Quantidade:	1 Unidade(s)
Marca:	SERVIÇO
Valor Unitário:	R$ 128.868,64
Valor Total:	R$ 128.868,64
Participante Vencedor:	**HR ARAUJO**
Apelido:	Participante 3
Documento do Licitante:	47.272.308/0001-50
Cidade UF:	Picos - PI
Valor total Contratado:	R$ 128.868,64

São Luís do Piauí - PI, 13 de Fevereiro de 2026 as 10 horas e 7 minutos

Assinatura _____

Autoridade Competente: Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa,

Promotor: Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí,

Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Processo Administrativo
FLS N° 403
Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026

A **PREFEITURA MUNICIPAL** de São Luís do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de empresa para "CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI", conforme projeto básico e demais documentos técnicos do processo, com valor previsto de **R$ 128.868,64 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos),** que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

CONSIDERANDO a orientação da Comissão Permanente de Licitações e o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, cujo teor fundamenta a dispensa no Art. 75, I, da Lei 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024

CONSIDERANDO os preços e condições de pagamento apresentados pelo fornecedor.

RESOLVE

RATIFICAR o procedimento de **DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO n° 002/2026** para o fim de autorizar e declarar apta a contratar com a Administração a empresa: **H R ARAÚJO - ME,** inscrita no CNPJ nº 47.272.308/0001-50, com sede à Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, Município de Picos/PI, neste ato representado pelo Sr. Hebert Rodrigues Araújo, portador do CPF: 600.881.703-65 e RG: 2.887.199, com o valor global de **R$ 128.868,64 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos),** visando a CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI", que será pago com recurso oriundo do fundo: Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí -PI, 18 de fevereiro de 2026.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 404
Rubrica

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

- Planejamento Municipal
- Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real
- Relatórios
- Publicidade de Contratações
- Recursos Humanos
- Administração
- Boas Práticas
- Outras informações
  - Extratos de conta corrente
  - Relação de passagens
  - Operações financeiras
  - Liberação de recursos federais(LEI Nº 9.452/1997)
  - Documentos digitalizados
  - Projetos e Obras de Órgãos e Entidades
  - Sistema Integrado de Administração Financeira
  - Escalas dos Profissionais de Saúde

Documentos digitalizados

Processo Administrativo
FLS Nº 405
Rúbrica

Ano

Todos

Nome

Buscar

Documentos digitalizados

TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa nº 002/2026 - CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ – PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.

EXTRATO DE CONTRATO Dispensa nº 001/2026 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Dispensa nº 001/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa nº 001/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI.

EXTRATO TERMO ADITIVO 01 ao Contrato nº INE-004/2025 - Prorrogação por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar de 24 de fevereiro de 2026 com validade até 24 de fevereiro de 2027. Ao Objeto de Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, com ênfase na interpretação, aplicação e orientação referentes à Lei Nº 5.813/2008 e demais normativas pertinentes do Estado do Piauí que regem a habilitação e critérios de elegibilidade para Município de São Luís do Piauí – PI.

EXTRATO DE CONTRATO Pregão Eletrônico nº 002/2026 - Aquisição de 01 (um) veículo tipo pick-up, cabine dupla, tração 4x4, movido a diesel, e 01 (um) veículo tipo passeio, destinados ao atendimento das demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís do Piauí/PI.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Eletrônico nº 002/2026 - Aquisição de 01 (um) veículo tipo pick-up, cabine dupla, tração 4x4, movido a diesel, e 01 (um) veículo tipo passeio, destinados ao atendimento das demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís do Piauí/PI.

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 003/2026 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, E NOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL INCLUINDO À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 005/2026 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ – TCE/PI E AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, ENDEREÇADA AO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI.

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 004/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA ESPECIALIZADA, VOLTADA PARA INCREMENTO DE RECEITAS PARA O MUNICÍPIO ATRAVÉS DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, BEM COMO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A ADEQUAÇÃO À LEI ESTADUAL Nº 7.540 DE 29 DE JULHO DE 2021 E DO DECRETO ESTADUAL Nº 20.429 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021, RELACIONADO AO ICMS EDUCAÇÃO.

Processo Administrativo
FLS Nº 406
Rúbrica

EXTRATO TERMO ADITIVO 03 ao Contrato D-002/2023 - Prorrogação por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar de 05 de fevereiro de 2026 com validade até 05 de fevereiro de 2027. Ao Objeto de Fornecimento à Contratante de exemplares das edições diárias do Diário Oficial dos Municípios, órgão de publicação oficial dos atos municipais, com vistas ao controle social.

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 002/2026 - CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI, NOS TERMOS DA PROPOSTA DE SERVIÇOS JURÍDICOS, PARTE INTEGRANTE DO OBJETO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 001/2026 - Contratação de uma empresa especializada em serviços contábeis para a prestação de serviços de assessoria e consultoria em assuntos fiscais, contábeis financeiros, trabalhistas e previdenciários, para a prefeitura e secretarias do município de são luis do Piauí, em conformidades com as disposições do processo de inexigibilidade de licitação nº 001/2026, e a proposta de prestação de serviços da contatada devidamente assinados os quais independente de transição integram o contrato.

EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 011/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DOS POVOADOS JOSÉ DE BARROS, SANTANA E SÃO CRISTÓVÃO, INCLUINDO LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO DA VIA, RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO, TRANSPORTE DE MATERIAL E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETO BÁSICO E DOCUMENTOS TÉCNICOS DO PROCESSO.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 011/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DOS POVOADOS JOSÉ DE BARROS, SANTANA E SÃO CRISTÓVÃO, INCLUINDO LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO DA VIA, RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO, TRANSPORTE DE MATERIAL E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETO BÁSICO E DOCUMENTOS TÉCNICOS DO PROCESSO.

Processo Administrativo
FLS Nº 407
Rúbrica

Id:01AB41A75561665D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026

A **PREFEITURA MUNICIPAL** de São Luís do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de empresa para "CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI", conforme projeto básico e demais documentos técnicos do processo, com valor previsto de **R$ 128.868,64 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos),** que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

CONSIDERANDO a orientação da Comissão Permanente de Licitações e o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, cujo teor fundamenta a dispensa no Art. 75, I, da Lei 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024

CONSIDERANDO os preços e condições de pagamento apresentados pelo fornecedor.

RESOLVE

RATIFICAR o procedimento de **DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO nº 002/2026** para o fim de autorizar e declarar apta a contratar com a Administração a empresa: **H R ARAÚJO - ME,** inscrita no CNPJ nº 47.272.308/0001-50, com sede à Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, Município de Picos/PI, neste ato representado pelo Sr. Hebert Rodrigues Araújo, portador do CPF: 600.881.703-65 e RG: 2.887.199, com o valor global de **R$ 128.868,64 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos),** visando a CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI", que será pago com recurso oriundo do fundo: Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí -PI, 18 de fevereiro de 2026.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:0047FC2EF7D75D41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 015/2025.
CONTRATO: INE-004/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: Nº 001/2026
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM ÊNFASE NA INTERPRETAÇÃO, APLICAÇÃO E ORIENTAÇÃO REFERENTES À LEI Nº 5.813/2008 E DEMAIS NORMATIVAS PERTINENTES DO ESTADO DO PIAUÍ QUE REGEM A HABILITAÇÃO E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI.

DESPACHO:

Autorizo a prorrogação de prazo do contrato firmado entre as partes, realizada através do Termo Aditivo ao Contrato nº INE-004/2025, referente à prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, com ênfase na interpretação, aplicação e orientação referentes à Lei Nº 5.813/2008 e demais normativas pertinentes do Estado do Piauí que regem a habilitação e critérios de elegibilidade para Município de São Luís do Piauí – PI. com amparo legal no artigo 107, da Lei N.º 14.133/21. Desse modo, envie-se este processo:

Ao Setor Contábil e Financeiro do Município, para providenciar as informações orçamentárias;

Em seguida, ao Setor de Licitações, para que tome as devidas providências legais e pertinentes.

Na expectativa do atendimento a solicitação formulada, cumprimento e reitero protestos de consideração e apreço.

São Luís do Piauí-PI, 13 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:09FEE279869D5D42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº 01.519.467/0001-05
Rua: São Vicente, nº 338, Centro, Fone: (89) 98817-7430
CEP: 64.638-000, São Luís do Piauí-PI

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

CONTRATO Nº: INE-004/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025

MODALIDADE: INEXIGIBILOIDADE Nº 004/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO TERMO ADITIVO: 001/2026

OBJETO: O objeto do presente Aditivo é a Prorrogação por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar de 24 de fevereiro de 2026 com validade até 24 de fevereiro de 2027. Ao Objeto de Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, com ênfase na interpretação, aplicação e orientação referentes à Lei Nº 5.813/2008 e demais normativas pertinentes do Estado do Piauí que regem a habilitação e critérios de elegibilidade para Município de São Luís do Piauí – PI.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI

CONTRATADO: INDYRA COELHO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ sob o nº 50.631.799/0001-92, com sede na Av. Senador Área leão, 2185, Torre 01, sala 1311, Bairro Joquei, Teresina-PI.

VALOR TOTAL ADITIVADO: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

LEGISLAÇÃO: O Presente Aditivo de Contrato se regerá gel disposições da Lei Federal nº 14.133/21, e demais legislações pertinentes à matéria.

DATA DA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 18 DE FEVEREIRO DE 2026.

VIGÊNCIA: A PARTIR 24 DE FEVEREIRO DE 2026 ATÉ 24 DE FEVEREIRO DE 2027.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal
CPF: 397.241.073-53

Id:0471CC98107566AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: PE-003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ E SUAS SECRETARIAS".

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI.

CONTRATADO: GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA, inscrita no CNPJ: 63.328.181/0001-08, estabelecida na Rua Cel. Francisco Santos, 319- Centro-Picos-PI, CEP: 64600-098.

VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TEM SUA VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2026.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 344.000,00 (trezentos quarenta e quatro mil reais).

FONTE DE RECURSOS: 500 - Recursos Não Vinculados de Imposto; 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual; 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal; 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação; 540 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos; 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE; 660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.

LEGISLAÇÃO: O Presente Contrato se regerá pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/21 e demais legislação pertinente à matéria.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18/02/2026.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 408
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI, no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa à Dispensa de Licitação nº 002/2026, com a finalidade de formalizar contrato para "CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI" conforme projeto básico e demais documentos técnicos do processo'', com respaldo no Art. 75, I da Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

RESOLVE

Concordar com o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica e HOMOLOGAR o resultado da referida DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fim de declarar vencedora a empresa: **H R ARAÚJO – ME (HR CONSTRUTORA),** inscrita no CNPJ nº 47.272.308/0001-50, com sede à Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, Município de Picos/PI, neste ato representado pelo Sr. Hebert Rodrigues Araújo, portador do CPF: 600.881.703-65 e RG: 2.887.199, com o valor global de **R$ 128.868,64 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos),** visando a CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI", que será pago com recurso oriundo do fundo: Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí (PI), 18 de fevereiro de 2026.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 409
Rúbrica

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

- Planejamento Municipal
- Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real
- Relatórios
- Publicidade de Contratações
- Recursos Humanos
- Administração
- Boas Práticas
- Outras informações
  - Extratos de conta corrente
  - Relação de passagens
  - Operações financeiras
  - Liberação de recursos federais(LEI Nº 9.452/1997)
  - Documentos digitalizados
  - Projetos e Obras de Órgãos e Entidades
  - Sistema Integrado de Administração Financeira
  - Escalas dos Profissionais de Saúde

Documentos digitalizados

Processo Administrativo
FLS Nº 410
Rubrica

Ano

Todos

Nome

Buscar

Documentos digitalizados

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Dispensa nº 002/2026 - CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa nº 002/2026 - CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.

EXTRATO DE CONTRATO Dispensa nº 001/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Dispensa nº 001/2026 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa nº 001/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI.

EXTRATO TERMO ADITIVO 01 ao Contrato nº INE-004/2025 - Prorrogação por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar de 24 de fevereiro de 2026 com validade até 24 de fevereiro de 2027. Ao Objeto de Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, com ênfase na interpretação, aplicação e orientação referentes à Lei Nº 5.813/2008 e demais normativas pertinentes do Estado do Piauí que regem a habilitação e critérios de elegibilidade para Município de São Luís do Piauí – PI.

EXTRATO DE CONTRATO Pregão Eletrônico nº 002/2026 - Aquisição de 01 (um) veículo tipo pick-up, cabine dupla, tração 4x4, movido a diesel, e 01 (um) veículo tipo passeio, destinados ao atendimento das demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís do Piauí/PI.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Eletrônico nº 002/2026 - Aquisição de 01 (um) veículo tipo pick-up, cabine dupla, tração 4x4, movido a diesel, e 01 (um) veículo tipo passeio, destinados ao atendimento das demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís do Piauí/PI.

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 003/2026 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, E NOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL INCLUINDO À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 005/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ – TCE/PI E AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, ENDEREÇADA AO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI.

Processo Administrativo
FLS Nº
Rúbrica

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 004/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA ESPECIALIZADA, VOLTADA PARA INCREMENTO DE RECEITAS PARA O MUNICÍPIO ATRAVÉS DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, BEM COMO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A ADEQUAÇÃO À LEI ESTADUAL Nº 7.540 DE 29 DE JULHO DE 2021 E DO DECRETO ESTADUAL Nº 20.429 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021, RELACIONADO AO ICMS EDUCAÇÃO.

EXTRATO TERMO ADITIVO 03 ao Contrato D-002/2023 - Prorrogação por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar de 05 de fevereiro de 2026 com validade até 05 de fevereiro de 2027. Ao Objeto de Fornecimento à Contratante de exemplares das edições diárias do Diário Oficial dos Municípios, órgão de publicação oficial dos atos municipais, com vistas ao controle social.

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 002/2026 - CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI, NOS TERMOS DA PROPOSTA DE SERVIÇOS JURÍDICOS, PARTE INTEGRANTE DO OBJETO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 001/2026 - Contratação de uma empresa especializada em serviços contábeis para a prestação de serviços de assessoria e consultoria em assuntos fiscais, contábeis financeiros, trabalhistas e previdenciários, para a prefeitura e secretarias do município de são luís do Piauí, em conformidades com as disposições do processo de inexigibilidade de licitação nº 001/2026, e a proposta de prestação de serviços da contatada devidamente assinados os quais independente de transição integram o contrato.

EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 011/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DOS POVOADOS JOSÉ DE BARROS, SANTANA E SÃO CRISTÓVÃO, INCLUINDO LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO DA VIA, RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO, TRANSPORTE DE MATERIAL E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETO BÁSICO E DOCUMENTOS TÉCNICOS DO PROCESSO.

Processo Administrativo
FLS Nº 412
Rúbrica

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Id:0B6227F1E4276626

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2026

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI, no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa à Dispensa de Licitação nº 001/2026, com a finalidade de formalizar contrato à para " CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI" conforme projeto básico e demais documentos técnicos do processo", com respaldo no Art. 75, II da Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

RESOLVE

Concordar com o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica e Homologar o resultado da referida DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fim de declarar vencedora a empresa: **empresa PLANECOMP – PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA – EPP,** inscrita no CNPJ: 19.030.365/0001-97, sediada na Avenida Urbano Eulálio Filho, 1017 – 1º Andar, Bairro Canto da Várzea, CEP: 64600-168, Picos/PI, com o valor global de **R$ 19.452,00 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais),** visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI", que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 – Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí (PI), 18 de fevereiro de 2026.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:030E871FB2EB65FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2026

A **PREFEITURA MUNICIPAL** de São Luís do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de empresa para "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI", conforme projeto básico e demais documentos técnicos do processo, com valor previsto de **R$ 19.452,00 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais),** que será pago com recurso oriundo do fundo: 02.02 500 – Recursos Não Vinculados de Impostos Sec. Administração, Manutenção da Administração Geral 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **CONSIDERANDO** a orientação da Comissão Permanente de Licitações e o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, cujo teor fundamenta a dispensa no Art. 75, II, da Lei 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

CONSIDERANDO os preços e condições de pagamento apresentados pelo fornecedor.
RESOLVE

RATIFICAR o procedimento de **DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO nº 001/2026** para o fim de autorizar e declarar apta a contratar com a Administração a empresa: **empresa PLANECOMP – PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA – EPP,** inscrita no CNPJ: 19.030.365/0001-97, sediada na Avenida Urbano Eulálio Filho, 1017 – 1º Andar, Bairro Canto da Várzea, CEP: 64600-168, Picos/PI, com o valor global de **R$ 19.452,00 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais),** visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI", que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 – Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí -PI, 18 de fevereiro de 2026.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:1252834BB7D9667A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

EXTRATO DE CONTRATO Nº DL 002/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026

OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.

MODALIDADE: Dispensa; fundamento legal: art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí /PI.

CONTRATADA: H R ARAÚJO – ME (HR CONSTRUTORA),
CNPJ: 47.272.308/0001-50.

VALOR GLOBAL: R$ 128.868,64 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

FONTE DE RECURSO: 500-Recursos Não Vinculados de Impostos.

VIGÊNCIA: 12 meses, até 18 de Fevereiro de 2027.

ASSINATURA: 18/02/2026.

São Luís do Piauí -PI, 18 de fevereiro de 2026.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:10EF3DD35A4F666B

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI, no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa à Dispensa de Licitação nº 002/2026, com a finalidade de formalizar contrato para "CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI" conforme projeto básico e demais documentos técnicos do processo", com respaldo no Art. 75, I da Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

RESOLVE

Concordar com o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica e HOMOLOGAR o resultado da referida DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fim de declarar vencedora a empresa: **H R ARAÚJO – ME (HR CONSTRUTORA),** inscrita no CNPJ nº 47.272.308/0001-50, com sede à Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, Município de Picos/PI, neste ato representado pelo Sr. Hebert Rodrigues Araújo, portador do CPF: 600.881.703-65 e RG: 2.887.199, com o valor global de **R$ 128.868,64 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos),** visando a CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI", que será pago com recurso oriundo do fundo: Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí (PI), 18 de fevereiro de 2026.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Processo Administrativo
FLS Nº 413

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

TERMO DE CONTRATO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL 002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI E A EMPRESA H R ARAÚJO - ME, inscrita no CNPJ nº 47.272.308/0001-50, REFERENTE A **"CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI"**, NOS TERMOS DO ARTIGO 75, INCISO I, DA LEI 14.133/2021 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 01.519.467/0001-05, com sede na Rua São Vicente, Nº 388, CEP: 64.638-000, na cidade de São Luís do Piauí - PI, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa, CPF nº 397.241.073-53, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **H R ARAÚJO - ME**, inscrita no CNPJ nº 47.272.308/0001-50, com sede à Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, Município de Picos/PI, doravante denominada **CONTRATADA,** neste ato representado Sr. Hebert Rodrigues Araújo, portador do CPF: 600.881.703-65 e RG: 2.887.199, celebram o presente Contrato decorrente de dispensa de licitação, nos termos do artigo 75, inciso I, da lei 14.133/2021 e suas posteriores alterações, sujeitando-se às normas do supramencionado diploma legal, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, II e II)

1.1 O objeto do presente contrato consiste NA **"CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI."**

1.2. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1 O Termo de Referência que embasou a contratação;

1.2.2 A autorização de Contratação;

1.2.3 A Proposta do Contratado; e

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

Processo Administrativo
FLS Nº 122
Rubrica

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO (art. 105, 106, 107 e 108)

2.1 O prazo de vigência da contratação é até 12 (doze) meses, contados da partir da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.3 Se tratando de contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, na hipótese de ser respeitada que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, nas formas dos artigos 106, 107 e 108 da lei 14.133/21.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO (art. 92, V)

5.1 O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de até **R$ 128.868,64 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos),** por doze meses, pelos serviços efetivamente entregues e de acordo com os valores unitários da proposta final homologada, independentemente de transcrição.

5.2 Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA– DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

Processo Administrativo
FLS Nº 415
Rúbrica

6.1 Do pagamento

6.1.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

6.1.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.1.3 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal.

6.1.4 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

6.1.5 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

6.2 Condições de pagamento

6.2.1 A emissão da Nota Fiscal será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

6.2.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal com o valor exato dimensionado.

6.2.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Processo Administrativo
FLS Nº
Rubrica

6.2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

6.2.5 A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

6.2.6 Para efeito de pagamento, a **CONTRATADA** deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

Processo Administrativo
FLS Nº 416
Rubrica

a) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

b) Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas: Federal, Municipal e Estadual.

c) CNDT

6.2.7 A **CONTRATADA** não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.

6.2.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

6.2.9 Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

6.2.10 O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.2.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.2.12 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.2.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

6.2.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.2.15 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.2.15.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.2.16 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não

Processo Administrativo
FLS Nº 417
Rúbrica

sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.2.17 Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 São obrigações do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos

Processo Administrativo
FLS Nº 418
Rúbrica

8.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.9 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.1.11 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Processo Administrativo
FLS Nº 419
Rúbrica

9.3 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.10 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, de acordo com o art. 92, inciso XVI, da Lei 14.133/21;

9.12 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

Processo Administrativo
FLS Nº 420
Rubrica

9.13 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.14 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.15 Alocar os colaboradores necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.16 Orientar e treinar seus colaboradores sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

9.17 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

9.18 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

9.19 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.20 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.21 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.22 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

9.23 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente

Processo Administrativo
FLS Nº 421
Rubrica

que se verifique.

9.24 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato.

9.25 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.26 São expressamente vedadas à **CONTRATADA**:

9.26.1 A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante ou na execução do contrato;

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Processo Administrativo
FLS Nº 422
Rúbrica

11.2 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.3 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV. Multa:

1. moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

1.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 10% a 20% do valor do Contrato.

6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 15% a 30% do valor do Contrato.

7. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 15% a 20% do valor do Contrato, ressalvados os casos de inexecução parcial que justifiquem pena diversa decidido pela Administração, caso a caso, de acordo com o objeto.

11.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei nº 14.133, de 2021)

11.7 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo

Processo Administrativo
FLS Nº 423
Rúbrica

Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.8 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.9 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.10 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.11 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.12 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.13 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.14 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Processo Administrativo
FLS Nº 4124
Rúbrica

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (Art. 92, XIX).

12.1 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2 A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3 Indenizações e multas.

12.4 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.5 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1 As despesas com o pagamento da execução do contrato do referido objeto correrão por conta da classificação funcional programática e da categoria econômica dos recursos provenientes do Orçamento da Prefeitura Municipal de

Processo Administrativo
FLS Nº 425
Rúbrica

São Luís do Piauí - PI, especificada abaixo, conforme art. 92, VIII da Lei 14.133/21:

Fonte	Descrição	**PROGRAMA DE TRABALHO**	Descrição	**ELEMENTO DE DESPESA**	Descrição
500	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.782.0018.1418.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais	44.90.51	Obras e Instalações

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1 Será dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito da lei em respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º,

Processo Administrativo
FLS Nº 426

§3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

17.1 A execução do presente Contrato será fiscalizada por servidor designado pela Administração, através de portaria publicada em Diário Oficial, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O referido servidor anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO (art. 92, §1º)

18.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA elegem o foro da cidade de São Luís do Piauí - PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E por estarem assim justas acordadas e contratadas, as partes assinam este instrumento, feito em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

São Luís do Piauí - PI, 18 de fevereiro de 2026.

CONTRATANTE: _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

CONTRATADO: H R ARAUJO:47272308000150 Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150 Dados: 2026.02.18 17:04:10 -03'00' _____
H R ARAUJO – ME CNPJ nº 47.272.308/0001-50
Hebert Rodrigues Araújo
CPF: 600.881.703-65 | RG: 2.887.199
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS:

1. Adailton de Moura Batista
CPF: 047.737.673.33

2. Silvia de Carvalho
CPF: 009.702.843.69

Processo Administrativo
FLS Nº 427
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

EXTRATO DE CONTRATO Nº DL 002/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026

OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.

MODALIDADE: Dispensa; fundamento legal: art. 75, I, da Lei n° 14.133/2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí /PI.

CONTRATADA: H R ARAÚJO – ME (HR CONSTRUTORA),
CNPJ: 47.272.308/0001-50.

VALOR GLOBAL: R$ 128.868,64 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

FONTE DE RECURSO: 500-Recursos Não Vinculados de Impostos.

VIGÊNCIA: 12 meses, até 18 de Fevereiro de 2027.

ASSINATURA: 18/02/2026.

São Luís do Piauí -PI, 18 de fevereiro de 2026.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 428
Rúbrica

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

- Planejamento Municipal
- Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real
- Relatórios
- Publicidade de Contratações
- Recursos Humanos
- Administração
- Boas Práticas
- Outras informações
  - Extratos de conta corrente
  - Relação de passagens
  - Operações financeiras
  - Liberação de recursos federais (LEI Nº 8.452/1997)
  - Documentos digitalizados
  - Projetos e Obras de Órgãos e Entidades
  - Sistema integrado de Administração Financeira
  - Escalas dos Profissionais de Saúde

Documentos digitalizados

Processo Administrativo
FLS Nº 429
Rubrica

Ano

Todos

Nome

Buscar

Documentos digitalizados

EXTRATO DE CONTRATO Dispensa nº 002/2026 - CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Dispensa nº 002/2026 - CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa nº 002/2026 - CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.

EXTRATO DE CONTRATO Dispensa nº 001/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Dispensa nº 001/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa nº 001/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI.

EXTRATO TERMO ADITIVO 01 ao Contrato nº INE-004/2025 - Prorrogação por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar de 24 de fevereiro de 2026 com validade até 24 de fevereiro de 2027. Ao Objeto de Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, com ênfase na interpretação, aplicação e orientação referentes à Lei Nº 5.813/2008 e demais normativas pertinentes do Estado do Piauí que regem a habilitação e critérios de elegibilidade para Município de São Luís do Piauí – PI.

EXTRATO DE CONTRATO Pregão Eletrônico nº 002/2026 - Aquisição de 01 (um) veículo tipo pick-up, cabine dupla, tração 4x4, movido a diesel, e 01 (um) veículo tipo passeio, destinados ao atendimento das demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís do Piauí/PI.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Eletrônico nº 002/2026 - Aquisição de 01 (um) veículo tipo pick-up, cabine dupla, tração 4x4, movido a diesel, e 01 (um) veículo tipo passeio, destinados ao atendimento das demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís do Piauí/PI.

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 003/2026 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, E NOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL INCLUINDO À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.

Processo Administrativo
FLS Nº 430
Rúbrica

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 005/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ – TCE/PI E AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, ENDEREÇADA AO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI.

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 004/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA ESPECIALIZADA, VOLTADA PARA INCREMENTO DE RECEITAS PARA O MUNICÍPIO ATRAVÉS DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, BEM COMO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A ADEQUAÇÃO À LEI ESTADUAL Nº 7.540 DE 29 DE JULHO DE 2021 E DO DECRETO ESTADUAL Nº 20.429 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021, RELACIONADO AO ICMS EDUCAÇÃO.

EXTRATO TERMO ADITIVO 03 ao Contrato D-002/2023 - Prorrogação por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar de 05 de fevereiro de 2026 com validade até 05 de fevereiro de 2027. Ao Objeto de Fornecimento à Contratante de exemplares das edições diárias do Diário Oficial dos Municípios, órgão de publicação oficial dos atos municipais, com vistas ao controle social.

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 002/2026 - CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI, NOS TERMOS DA PROPOSTA DE SERVIÇOS JURÍDICOS, PARTE INTEGRANTE DO OBJETO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 001/2026 - Contratação de uma empresa especializada em serviços contábeis para a prestação de serviços de assessoria e consultoria em assuntos fiscais, contábeis financeiros, trabalhistas e previdenciários, para a prefeitura e secretarias do município de são luís do Piauí, em conformidades com as disposições do processo de inexigibilidade de licitação nº 001/2026, e a proposta de prestação de serviços da contatada devidamente assinados os quais independente de transição integram o contrato.

Processo Administrativo
FLS Nº 431
Rubrica

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Id:0B6227F1E4276626

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2026

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI, no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa à Dispensa de Licitação nº 001/2026, com a finalidade de formalizar contrato à para " CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI" conforme projeto básico e demais documentos técnicos do processo", com respaldo no Art. 75, II da Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

RESOLVE

Concordar com o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica e Homologar o resultado da referida DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fim de declarar vencedora a empresa: **empresa PLANECOMP – PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA – EPP,** inscrita no CNPJ: 19.030.365/0001-97, sediada na Avenida Urbano Eulálio Filho, 1017 – 1º Andar, Bairro Canto da Várzea, CEP: 64600-168, Picos/PI, com o valor global de **R$ 19.452,00 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais),** visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI", que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 – Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí (PI), 18 de fevereiro de 2026.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:030E871FB2EB65FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2026

A **PREFEITURA MUNICIPAL** de São Luís do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de empresa para "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI", conforme projeto básico e demais documentos técnicos do processo, com valor previsto de **R$ 19.452,00 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais),** que será pago com recurso oriundo do fundo: 02.02 500 – Recursos Não Vinculados de Impostos Sec. Administração, Manutenção da Administração Geral 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **CONSIDERANDO** a orientação da Comissão Permanente de Licitações e o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, cujo teor fundamenta a dispensa no Art. 75, II, da Lei 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

CONSIDERANDO os preços e condições de pagamento apresentados pelo fornecedor.
RESOLVE

RATIFICAR o procedimento de **DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO nº 001/2026** para o fim de autorizar e declarar apta a contratar com a Administração a empresa: **empresa PLANECOMP – PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA – EPP,** inscrita no CNPJ: 19.030.365/0001-97, sediada na Avenida Urbano Eulálio Filho, 1017 – 1º Andar, Bairro Canto da Várzea, CEP: 64600-168, Picos/PI, com o valor global de **R$ 19.452,00 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais),** visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI", que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 – Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí -PI, 18 de fevereiro de 2026.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:1252834BB7D9667A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

EXTRATO DE CONTRATO Nº DL 002/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026

OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.

MODALIDADE: Dispensa; fundamento legal: art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí /PI.

CONTRATADA: H R ARAÚJO – ME (HR CONSTRUTORA),
CNPJ: 47.272.308/0001-50.

VALOR GLOBAL: R$ 128.868,64 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

FONTE DE RECURSO: 500-Recursos Não Vinculados de Impostos.

VIGÊNCIA: 12 meses, até 18 de Fevereiro de 2027.

ASSINATURA: 18/02/2026.

São Luis do Piauí -PI, 18 de fevereiro de 2026.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:10EF3DD35A4F666B

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2026

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI, no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa à Dispensa de Licitação nº 002/2026, com a finalidade de formalizar contrato para "CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI" conforme projeto básico e demais documentos técnicos do processo", com respaldo no Art. 75, I da Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

RESOLVE

Concordar com o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica e HOMOLOGAR o resultado da referida DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fim de declarar vencedora a empresa: **H R ARAÚJO – ME (HR CONSTRUTORA),** inscrita no CNPJ nº 47.272.308/0001-50, com sede à Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, Município de Picos/PI, neste ato representado pelo Sr. Hebert Rodrigues Araújo, portador do CPF: 600.881.703-65 e RG: 2.887.199, com o valor global de **R$ 128.868,64 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos),** visando a CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI", que será pago com recurso oriundo do fundo: Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí (PI), 18 de fevereiro de 2026.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Processo Administrativo
FLS Nº 432
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

ORDEM DE SERVIÇO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 01.519.467/0001-05, com sede na Rua São Vicente, Nº 388, CEP: 64.638-000, na cidade de São Luís do Piauí - PI.

CONTRATADA: H R ARAÚJO - ME, inscrita no CNPJ nº 47.272.308/0001-50.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 002/2026.

OBJETO: ""CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI."

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses.

VALOR: R$ 128.868,64 (cento e vinte e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos);

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí-PI autoriza a empresa acima citada a executar os serviços objeto do Processo de dispensa de Licitação nº 002/2026, cujo resultado foi ratificado em 13 de fevereiro de 2026 pelo Prefeito Municipal.

Os pagamentos serão efetuados mediante solicitação pela CONTRATADA, e ratificadas pela equipe designada pela CONTRATANTE, posterior liberação dos recursos, a contento, do objeto desta licitação.

São Luís do Piauí-PI, 18 de fevereiro de 2026.

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Recebi em:_____/_____/2025

H R ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2026.02.18 17:04:34 -03'00'

H R ARAUJO – ME CNPJ nº 47.272.308/0001-50
Hebert Rodrigues Araújo
CPF: 600.881.703-65 | RG: 2.887.199
Sócio Administrador

Processo Administrativo
FLS Nº 433
Rubrica

Estado do Piauí
Tribunal de Contas

LicitaçõesWeb - Recibo de Finalização

Informativo para efeito de cumprimento da IN TCE/PI Nº 06 de 16/10/2017

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão : P. M. DE SAO LUIS DO PIAUI

processo tce	processo administrativo	procedimento
LW-001119/26	**012/2026**	**D-002/2026**

data ult publicação	data abertura	tipo do objeto
03/02/2026	**06/02/2026 08:00**	**Obras e Serviços de Engenharia**

descrição do objeto

Contratação de Empresa de Engenharia para Recuperação das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de São Luís do Piauí - PI.

modalidade	forma de julgamento	data finalização
Aviso de Dispensa	**Menor preço**	**27/02/2026**

Autorizações

Nº	Dt Autorização	Qtd Lotes	Qtd Itens	Qtd Venced.	Valor total
1	29/01/2026	1	1	1	128.868,64

Processo Administrativo
FLS Nº 4324
Rubrica

Estado do Piauí
Tribunal de Contas

ContratosWeb - Recibo de Finalização

Informativo para efeito de cumprimento da IN TCE/PI Nº 06 de 16/10/2017

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão : P. M. DE SAO LUIS DO PIAUI

nº processo TCE	nº contrato
CW-003979/26	**D-002/2026**

nº processo administrativo	procedimento origem
012/2026	**Dispensa**

objeto

ntratação de Empresa de Engenharia para Recuperação das Estradas Vicinais da Zona Rural do Município de São Luís do Piauí - PI.

nome do contratado	cpf/cnpj
HR ARAUJO - (HR CONSTRUTORA)	**47.272.308/0001-50**

data da assinatura	valor contratado
18/02/2026	**R$128.868,64**

data do cadastro	data últ. alteração
27/02/2026	**27/02/2026**

Processo Administrativo
FLS Nº 435
Rúbrica

Impresso em: 27/02/2026 16:50