

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 092/2025 CONCORRÊNCIA 001/2025

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 799.990,61 (setecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa reais e sessenta e um centavos)

DATA LIMITE PARA ENVIO DE PROPOSTAS

DIA 20/10/2025 às 08:00h (Horário de Brasília)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA E FASE DE LANCES

DIA 20/10/2025 às 08:01h (Horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO GLOBAL

PORTAL UTILIZADO: Compras BR

ENDEREÇO DO PORTAL: https://comprasbr.com.br/

E-MAIL: cpldebertolinia@gmail.com

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Joaquim Neto Rodrigues da Silva

AUTORIDADE COMPETENTE

Rodrigo da Rocha Martins

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE:

www.bertolinia.pi.gov.br





CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO	
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	MENOR PREÇO
FORMA DE ADJUDICAÇÃO	GLOBAL
MODO DE DISPUTA	ABERTO
INTERVALO ENTRE OS LANCES	R\$ 100,00 (cem reais)
REGIME DE EXECUÇÃO	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA	NÃO
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS	NÃO
EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA	SIM (1%)
EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE CONTRATO	SIM (5%)
PERMITE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO	NÃO
HAVERÁ INVERSÃO A FASE DE HABILITAÇÃO?	SIM
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA	60 (SESSENTA) DIAS







CONCORRÊNCIA Nº 001/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2025

O MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - PI, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE **CONCORRÊNCIA**, NA FORMA **ELETRÔNICA**, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DECRETOS MUNICIPAIS, E DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e Projeto Básico.

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL.

- 1.3. Na presente licitação, a fase de habilitação ANTECEDERÁ a fase de apresentação de propostas e lances e de julgamento, conforme artigo 17, inciso V, § 1° da Lei nº 14.133/2021.
- 1.4. Nos termos da Lei nº 14.133/2021, na qual se realiza primeiramente o julgamento das propostas para, somente após, proceder à análise da habilitação da licitante mais bem classificada, constitui a regra geral para os processos licitatórios (art. 17). No entanto, a própria legislação prevê a possibilidade de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances e de julgamento, mediante justificativa técnica devidamente fundamentada e previsão expressa no edital, conforme dispõe o art. 17, § 1º.

1.4.1. Entre os principais fundamentos para essa escolha, destacam-se:

- Maior segurança jurídica e técnica na seleção das propostas: Ao verificar previamente a capacidade técnica e documental dos licitantes, a Administração garante que apenas empresas efetivamente aptas disputem o fornecimento do objeto, reduzindo riscos de desclassificações posteriores que comprometeriam a efetividade do certame.
- Histórico de processos com problemas na fase de habilitação: Em certames anteriores, observou-se a recorrência de propostas vantajosas apresentadas por empresas que, ao final, foram inabilitadas por não atenderem aos requisitos técnicos ou legais. Esse cenário resultou em atrasos processuais,







necessidade de reavaliação de lances, e até mesmo anulação de etapas, o que comprometeu a eficiência da contratação.

- Prevenção à atuação de licitantes de fachada: Conforme alerta o jurista Marçal Justen Filho, há risco da participação de empresas sem capacidade real de execução, que se utilizam do certame para criar embaraços ou participar de maneira simulada. A análise prévia da habilitação funciona como um filtro eficaz contra tais práticas.
- Compatibilidade com a natureza do objeto e valores envolvidos: Considerando a complexidade do objeto e o valor estimado da contratação acima de R\$ 700.000,00 —, entende-se que o controle prévio de habilitação é uma medida preventiva e prudente, visando à boa execução contratual e à observância dos princípios da eficiência, legalidade e interesse público.
- 1.4.2. Ressalta-se que a presente justificativa atende aos requisitos legais exigidos pela nova Lei de Licitações, garantindo a transparência, a isonomia entre os licitantes e a adequação procedimental, sem prejuízo à competitividade do certame.
- 1.4.3. Dessa forma, a Administração Pública opta por adotar a inversão de fases neste processo, seguindo, assim, o rito com análise prévia da habilitação, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com previsão expressa no edital.
- 1.5. O procedimento observará a seguinte ordem:

I Recebimento dos documentos de habilitação;

II Análise e julgamento da habilitação de todos os licitantes;

III Recebimento e julgamento das propostas apenas dos licitantes habilitados;

IV Classificação final e adjudicação.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

FPM, ICMS, ISS, FUNDEB E RECURSOS PRÓPRIOS.

3. DO CREDENCIAMENTO







- 3.1. O Credenciamento será realizado no **Compras BR** que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA, em sua FORMA ELETRÔNICA.
- 3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal Compras BR, no sítio www.comprasbr.com.br;
- 3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.
- 3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA.

- 4.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **Compras BR**.
- 4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.
- 4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
- 4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);







- 4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;
- 4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
- 4.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
- 4.4. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.
- 4.5. Como condição para participação na concorrência, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
- 4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;
- 4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
- 4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
- 4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;







- 4.5.5. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.
- 4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preço, planilha orçamentária, planilha de composição de custos unitários com todos os custos da execução do objeto e composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) em papel timbrado até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- 5.2. O envio da proposta de preço, planilha orçamentária, planilha de composição de custos unitários com todos os custos da execução do objeto e composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 5.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.
- 5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.
- 5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.







- 5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 5.8. Decidida a fase de habilitação/inabilitação e julgamento de propostas, haverá prazo de recurso conforme detalhado no item específico deste edital.
- 5.9. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 5.9.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;
- 5.10. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 5.11. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- 5.12. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital.
- 5.13. A proposta apresentada deverá contemplar o valor total dos custos da contratação, inclusive aqueles estimados para as ocorrências de fatos geradores.
- 5.14. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) DIAS,** a contar da data de sua apresentação.
- 5.15. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos órgãos de controle e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência.
- 5.16. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.







- 5.17. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 5.18. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 5.19. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DA HABILITAÇÃO.

- 6.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATAÇÃO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:
- 6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);
- 6.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- 6.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
- 6.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 6.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve







fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

- 6.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 6.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
- 6.1.5. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- 6.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 6.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL https://comprasbr.com.br/, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e à habilitação técnica.
- 6.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL https://comprasbr.com.br/, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
- 6.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
- 6.2.3. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.
- 6.2.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de inabilitação.







- 6.2.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 6.2.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 6.2.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 6.2.8. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 6.3. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

6.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 6.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 6.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- 6.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 6.4.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- 6.4.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;







- 6.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- 6.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
- 6.4.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
- 6.4.9. Documentos pessoais dos proprietários.

6.5. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

- 6.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
- 6.5.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 6.5.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional para pessoa jurídica, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, relativo à Pessoa Jurídica.
- 6.5.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 6.5.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;
- 6.5.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;







- 6.5.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
- 6.5.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

6.6. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

- 6.6.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101/2005) pessoa física e pessoa jurídica, expedida pelo distribuidor da sede da empresa e da pessoa física, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;
- 6.6.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
- 6.6.3. Balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
- 6.6.3.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admitese a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
- 6.6.3.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
- 6.6.4. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (hum) resultantes da aplicação das fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante







SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

- 6.6.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
- 6.6.6. Comprovação de capital social ou patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, ou seja, R\$ 7.999,90 (Sete Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos), visto que os serviços estão estimados em R\$ 799.990,61 (Setecentos e Noventa e Nove Mil e Novecentos e Noventa Reais e Sessenta e Um Centavos).
- 6.6.7. A demonstração se fará através do balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, emitido por contador registrado no Conselho de Contabilidade, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, ou por seu Contrato Social atualizado ou seu Registro perante a Junta Comercial.
- 6.6.8. Garantia da proposta: Conforme o estabelecido no artigo 58, § 1º da Lei Federal n.º 14.133/2021, no importe de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, que deverá estar em nome do Município de Bertolínia-PI.
- 6.6.9. Os licitantes deverão apresentar comprovante da referida garantia da propostasob uma das modalidades, nos termos do art. 96, da Lei nº 14.133/2021:
- a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
- b) seguro-garantia;
- c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamenteautorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil;
- d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023), acompanhado de







anuência dalnstituição Financeira.

- 6.6.10. Em caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito em conta própria fornecida pela Secretaria de Finanças do Município de Bertolínia, Piauí, sendo que garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.
- 6.6.11. Declaração de Capacidade financeira, obrigatoriamente em papel timbrado da empresa, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente assinada pelo Representante Legal da Empresa e pelo Contador responsável.

6.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

- 6.7.1. Certidão de Registro e Quitação da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade.
- 6.7.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: comprovação pela proponente de ter executado, em nome da empresa, a qualquer tempo, serviços/obras compatíveis com o objeto desta licitação, através de Certidão (es) de Acervo Técnico CAT registradas no conselho competente, em nome da própria licitante (empresa), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
- 6.7.3. Quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação da empresa licitante de possuir em seu quadro, na data prevista deste Edital, profissional (is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente(CREA, CAU, ou CRT) da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s)correspondente(s) Certidão (es) de Acervo Técnico CAT, que comprove(m) ter o(s)profissional (is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços/obras compatíveis com o objeto desta licitação.
- 6.7.4. Certidão de Registro e Quitação do profissional no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade.
- 6.7.5. Para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, a empresa licitante poderá apresentar tantas Certidões quanto julgar necessário, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que comprovem o seu vínculo com a empresa.







- 6.7.6. A(s) Certidão(ões) deverá(ão) possuir informações suficientes para qualificar os serviços executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s)emitente(s) do(s) documento(s).
- 6.7.7. A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do quadro da licitante, será atendida mediante a apresentação da declaração formal de sua disponibilidade, acompanhada de comprovação da anuência do profissional, ou através da apresentação dos documentos a seguir:
- 6.7.7.1. Empregado: Cópia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do Trabalho DRT ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS anotada ou ainda, contrato de prestação de serviços, na forma da legislação trabalhista;
- 6.7.7.2. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;
- 6.7.7.3. Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;
- 6.7.7.4. Profissional Autônomo: Cópia do contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;
- 6.7.8. Responsável Técnico: Além da cópia da Certidão expedida pelo CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como responsável técnico, deverá comprovar o vínculo em uma das formas contidas do subitem retro.
- 6.7.9. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971.
- 6.7.10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar da obra ou serviço objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela Contratante.

6.8. **DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**

6.8.1. Declaração em modelo próprio que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;







- 6.8.2. Declaração em modelo próprio que a proposta foi elaborada de forma independente;
- 6.8.3. Declaração em modelo próprio que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

- 7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 7.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.
- 7.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.
- 7.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.8. O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de julgamento da licitação indicada no preâmbulo deste Edital.
- 7.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.







- 7.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.11. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 100,00 (cem reais).
- 7.12. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 10 (dez) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
- 7.13. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 7.14. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.15. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.16. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 7.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 7.18. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação.
- 7.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
- 7.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.







- 7.21. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes do certame, publicada no http://www.comprasbr.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.23. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.24. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.
- 7.25. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 7.26. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 7.27. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.







- 7.28. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 7.29. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
- 7.30. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 7.31. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
- 7.31.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- 7.31.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;
- 7.31.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- 7.31.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;
- 7.32. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- 7.32.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
- 7.32.2. empresas brasileiras;
- 7.32.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;







- 7.32.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.
- 7.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 7.34. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 7.35. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 8.1.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico e deverá:
- 8.1.2. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;
- 8.1.3. Apresentar a planilha orçamentária, planilha de composição de custos unitários com todos os custos da execução do objeto e composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este Edital;
- 8.1.4. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- 8.1.5. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
- 8.1.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- 8.1.7. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.







- 8.1.8. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- 8.1.9. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 8.1.10. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 8.1.11. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
- 8.1.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 8.1.13. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 8.1.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 8.1.15. Será desclassificado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 8.1.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual







ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9. DA FASE DE ABERTURA DE VISTAS.

- 9.1. Após finalizada a fase de lances, o Agente de Contratação analisará a proposta na respectiva fase de Abertura de Vistas, que uma vez atendida as condições de julgamento, divulgará o vencedor provisório do certame.
- 9.2. Com base no Art. 34 da Lei 14.133/2021, como condição de parâmetro mínimo de exigência para esta licitação, deverá ser anexada, a proposta comercial inicial na condição de "catálogo", com todas as especificações, planilhas e demais anexos contidos no respectivo Projeto Básicodeste Edital, para efeito de julgamento das propostas.
- 9.3. A não apresentação da exigência acima, acarretará a desclassificação da proposta inicial apresentada, assim como os valores de lances efetivados na fase de lances iniciais, o que remeteráæ Agente de Contratação, a necessidade de chamar os licitantes remanescentes, na respectiva ordem de classificação na fase anterior.
- 7.5. Para efeito de classificação, a proposta inicial deverá obedecer aos seguintes regramentos:
- a) O Termo de Proposta, deverá conter o valor global, escrito por extenso, incluindo BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos para a execução das obras objeto desta licitação, e deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira;
- b) Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes dadescrição geral das obras, obedecendo as atividades e prazos, com os percentuais previstos mês a mês, observado o prazo de execução estabelecido neste Edital;
- c) Planilha de serviços e quantidades, de preços unitários e totais em real (R\$), na data da apresentação da PROPOSTA, com totais parciais e globais, com rigorosas especificações e quantitativos, incluindo suas respectivas composições dos preços unitários. E, ainda, observando que não poderão ser alterados os quantitativos previstos, como também, que os preços unitários propostos não poderão ser superiores aos preços unitários básicos integrante do Projeto Básico;
- d) A Proposta de Preços deverá contemplar todos os itens de serviços e fornecimentos descritos naPlanilha de Preços Básicos, inclusive o BDI, sob pena de desclassificação da proposta.







- d) Deverá ser apresentada a Composição analítica de BDI Bonificações e Despesas Indiretas, contemplando todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, e aplicadosobre os preços unitários propostos da obra. Lembrando que não poderão ser alterados as alíquotasdos impostos, e muito menos ser zerada a margem de LUCRO prevista.
- e) Composição dos encargos Sociais, conforme tipo de desoneração especificada no Projeto Básicodesta Licitação.
- f) Oprazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecidapara a entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período.
- 9.6. A proposta inicial que não apresentar as especificações e exigências anteriormente informadas, será automaticamente desclassificada, sendo convocado o vencedor subsequente da fase de lances.
- 9.7. Na abertura de vistas, o agente de contratação irá analisar as condições de exigência pertinentes ao objeto e as exigências nele ressaltadas.
- 9.8. Também será analisada na fase de Abertura de Vistas, a respectiva exequibilidade do valor ofertado na fase de lances, o qual deverá obedecer aos critérios de aceitabilidade e classificação previstos no Edital.
- 9.9. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.
- 9.10. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.
- 9.11. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 9.11.1. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.







- 9.12. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
- 9.13. Propostas inferiores a 75% do valor do Projeto Básico será admitida situação de presunção inexequibilidade e terá necessidade de esclarecimentos complementares, através de diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.
- 9.13.1. Caso a proposta apresentada contenha preço(s) unitário(s) com valor(es) inferior(es) a 75% do orçado no Projeto Básico, será obrigatória a apresentação de justificativa e COMPROVAÇÃO de exequibilidade para cada um do(s) itens e/ou serviço(s) em questão, devidamente acompanhada dos documentos que lhe dão suporte.
- 9.14. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
- 9.14.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratação.
- 9.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 9.16. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- 9.17. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada da garantia de proposta, como condição de pré-habilitação nos termos do art. 58, da lei 14.133, ficando vedada o envio de documentação via e-mail.
- 9.18. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
- 10. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENOS PORTE







- 10.1. O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:
- 10.2. Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
- 10.3. O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.
- 10.4. Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
- 10.5. Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
- 10.6. Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condiçãode microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o agente de contratação convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma deste edital.
- 10.7. Caso ocorra a situação de empate descrita, o agente de contratação convocaráo representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lanceregistrado para o item no prazo de cinco minutos.
- 10.8. Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que porventura possuam lances ou propostas, deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.
- 10.9. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo agente decontratação, que encerrará a disputa do item na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e da proposta de preços.







- 10.10. O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos
- 10.11. Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo agente de contratação, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetropara o efeito do empate de que trata esta cláusula.
- 10.12. Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
- 10.13. No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresade pequeno porte ou cooperativa, o agente de contratação fará através do "chat de mensagens".
- 10.14. A partir da convocação, a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, terá, caso o agente de contratação ache necessário, até 24 (vinte e quatro) horas para oferecer propostainferior à então mais bem classificada, através do "chatdemensagens", sobpenade preclusão de seudireito.
- 10.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o seu direito deapresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no "chat de mensagens", oportunidade para encaminhar a documentação de habilitação e proposta depreços.
- 10.16. O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoajurídica.
- 10.17. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade peloagente de contratação. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período sehouver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.

11. DOS RECURSOS.







- 11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar, imediatamente, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.
- 11.2. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses
- 11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

- 12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
- 12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- 12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- 12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- 12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat").

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicará e homologará a licitação.







14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

14.1. Não será exigida a prestação de garantia na presente contratação

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

- 15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
- 15.2. O adjudicatário terá o prazo de 02 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 dias, a contar da data de seu recebimento.
- 15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração
- 15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
- 15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;
- 15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
- 15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 15.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Projeto Básico.
- 15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.







- 15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
- 15.7. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
- 15.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual serão regidas pelas normas da lei 14.133/21.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no contrato.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na Minuta do Contrato.

19. DO PAGAMENTO.

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na minuta do contrato, anexo a este Edital.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- 20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que:
- 20.1.1. Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;







- 20.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 20.1.3. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 20.1.4. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 20.1.5. Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 20.1.6. Apresentar declaração ou documentação falsa;
- 20.1.7. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 20.1.9. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 20.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.
- 20.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- a) Advertência por escrito;
- **b)** Multa;
- c) Impedimento de licitar e contratar;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 20.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 20.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.







- 20.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas no ITEM 20.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
- 20.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
- 20.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:
- a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
- b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
- c) PRÁTICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

- 21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.
- 21.2. A IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema.







- 21.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
- 21.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.
- 21.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.
- 21.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.
- 21.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio **www.comprasbr.com.br**, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.
- 21.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

- 22.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
- 22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.
- 22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.







- 22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 22.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- 22.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 22.12. A Prefeitura Municipal, poderá revogar este Concorrência por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.







- 22.12.1. A anulação da Concorrência induz à do contrato.
- 24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
- 22.13. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
- 22.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico **www.comprasbr.com.br**, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Presidente Medici, 332, Centro, no horário das 07:30h às 13:00h, no mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.
- 22.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO ANEXO II – PROJETO BÁSICO

Bertolínia – PI, 02 de outubro de 2025.

Rodrigo da Rocha Martins Prefeito Municipal







ANEXO I MINUTA DO CONTRATO

Contratante



Prefeitura Municipal de XXXXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXXXX/PI, inscrito(a) no CNPJ sob o n° XXXXXXXXXXX, neste ato representado(a) pelo(a) XXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob n° XXXXXXXX e portador da Cédula de Identidade n° XXXXXXXXX



Contratado

XXXXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, sediado(a) na XXXXXXXXXXX, neste ato representado(a) por XXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob nº XXXXXXXX e portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXX



Prazo de Vigência

O prazo de vigência da contratação é de contados do(a), prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021

Valor Total









MINUTA DO CONTRATO Nº XXXX/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX2025 **CONCORRÊNCIA Nº XXX/2025**

Contratante



Prefeitura Municipal de XXXXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXXXX/PI, inscrito(a) no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, neste ato representado(a) pelo(a) XXXXXXXXX, inscrito no CPF sob nº XXXXXXX e portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXXX

Contratado

XXXXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o no XXXXXXXXXXX, sediado(a) na XXXXXXXXXX, neste ato representado(a) por XXXXXXXXX, inscrito no CPF sob n° XXXXXXX e portador da Cédula de Identidade n° XXXXXXXXXX



📙 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa para



CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO E GARANTIA

- 2.1 Os serviços serão executados em Regime de Empreitada por Preço Global, de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico.
- 2.2. Será exigida garantia contratual nos termos do art. 96 a 102 da lei 14.133. A garantia será de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.
- 2.3. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.



CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES E FISCALIZAÇÃO

3.1 Está a CONTRATADA obrigada, às suas expensas, a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e número deste contrato, com o respectivo valor.







- 3.2 Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério, por intermédio da Fiscalização designada pela PREFEITURA, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução da obra e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.
- 3.3 A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.
- 3.4 A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e as consequências e implicações, próximas ou remotas.
- 3.5 A obra deste contrato será fiscalizada e recebida de acordo com o disposto nos Artigos 117, 118, 119 da Lei nº 14.133/2021.
- 3.6 Caberá à fiscalização do CONTRATANTE, formada por um ou mais representantes da Administração, designada pela autoridade competente, o seguinte:
- 3.6.1 Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva da obra, verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela licitação;
- 3.6.2 Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações, decidir as questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, bem como certificar a veracidade das faturas decorrentes das medições, para efeito de seu pagamento;
- 3.6.3 Transmitir por escrito, por intermédio do Diário de Ocorrências, as instruções relativas às Ordens de Serviço, projetos aprovados, alterações de prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas à Prefeitura Municipal, precedidas sempre da anuência desta;
- 3.6.4 Comunicar à PREFEITURA as ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades à

CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais;

- 3.6.5 Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que se encontre lotado no canteiro das obras prejudicando o bom andamento dos serviços;
- 3.6.6 Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como acompanhar e fiscalizar a execução qualitativa das obras e determinar a correção das imperfeições verificadas;
- 3.6.7 Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA no Diário de Ocorrências, principalmente os relativos às condições meteorológicas prejudiciais ao andamento das obras.



CLÁUSULA QUARTA – DAS ADEQUAÇÕES TÉCNICAS







- 4.1 As eventuais modificações técnicas do projeto ou das especificações não poderão alterar o objeto da contratação, podendo ser realizadas somente quando comprovado que objetiva alcançar melhor adequação técnica, segundo os fins que se destinam.
- 4.2 As alterações de especificações técnicas que se revelam necessárias ao longo da execução contratual deverão ser consignadas em registro de ocorrência de obras, em ato precedido de justificava técnica, em documento assinado pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra e aprovado pela autoridade competente, desde que isto não represente em aumento ou supressão dos quantitativos licitados com alteração do valor inicial do contrato.
- 4.3 Quaisquer modificações que impliquem em aumento ou supressões de quantitativos nos termos do artigo 125 da Lei nº 14.133/2021 deverão ser registradas por intermédio de termo aditivo.
- 4.4 As alterações de especificações obrigatoriamente deverão ser discriminadas em planilhas que deverão ser juntadas aos autos do processo autorizativo da contratação.

■ CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO:

- 5.1 O preço global deste contrato é de R\$ XXXXXXXX, referente ao valor total da obra prevista no presente contrato.
- 5.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, decorrentes de modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, sendo que em qualquer caso, a alteração contratual será objeto de exame pela Assessoria Jurídica do Município.



CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 6.1 A comissão de fiscalização da CONTRATANTE promoverá até o último dia útil do mês e/ou quinzena corrente, a medição dos serviços executados, e encaminhará a CONTRATADA para que esta emita Nota Fiscal relativa a medição apresentada, oportunidade em que deverá juntar as guias de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas referente ao mês imediatamente anterior. No corpo da Nota Fiscal deverá constar, obrigatoriamente as seguintes referências:
- 6.1.1 O objeto da prestação dos serviços;
- 6.1.2 O número do processo que deu origem à contratação;
- 6.1.3 Número da conta e agência do beneficiário. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês e/ou quinzena subsequente ao da prestação dos serviços, no valor correspondente aos serviços realizados no período de referência, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida no valor da medição e devidamente atestada pela comissão de fiscalização e pelo representante da contratada. 6.2 Por







ocasião do pagamento, a CONTRATANTE efetuará as retenções tributárias exigidas pela legislação vigente.

6.3 A CONTRATADA, para fins de pagamento, deverá juntar aos autos a respectiva Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – GFIP (Lei nº 9.528/97); Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS (Lei nº 8.212/91 alterada pela Lei nº 9.032/95 e Resolução nº 657/98-INSS); cópia do documento de arrecadação da Receita Federal – DARF (IN SRF nº 81/96); cópia do comprovante de pagamento do salário dos empregados, relativo ao mês imediatamente anterior a apresentação da segunda fatura em diante, (art. 31, § 4º da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.032/95).



CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE:

7.1 O valor do presente contrato é irreajustável nos termos da legislação vigente, considerando o prazo contratual, salvo acordo entre as partes, depois de comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro na relação contratual, por intermédio de informações oficiais, tendo por base as disposições do Art. 136 da Lei nº 14.133/2021.



CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

- 8.1 O prazo para execução dos serviços do objeto no presente Contrato será de XXX dias, contados a partir da assinatura do presente e emissão da ordem de execução dos serviços.
- 8.2 A CONTRATADA deverá comparecer à Sede da Prefeitura Municipal de XXXXXX, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, para assinatura e recebimento da Ordem de Serviço, contados a partir da assinatura do contrato, sob pena de aplicação da multa.



CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO:

- 9.1 A entrega e recebimento da obra se darão da seguinte forma:
- 9.1.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização (PREFEITURA), mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;
- 9.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.









CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS

10.1 Os recursos destinados à cobertura das despesas referentes ao objeto licitado no exercício de 2023, são provenientes da seguinte dotação orçamentária:

Gestão/Unidade: [];
Fonte de Recursos: [];
Programa de Trabalho: [];
Elemento de Despesa: [];
Plano Interno: [];



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

11.1 Compete à CONTRATADA:

- 11.1.1 Fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato e o início da obra minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder em tempo hábil e por escrito apresentar à Fiscalização todas as divergências e dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento e aprovação;
- 11.1.2 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores;
- 11.1.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas no total ou em parte o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou da má qualidade e aplicação dos materiais empregados;
- 11.1.4 Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrência, para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que merecerem destaque;
- 11.1.5 Manter permanentemente no canteiro de Obras, engenheiro residente com plenos poderes de decisão na área técnica;







- 11.1.6 Executar as suas expensas todas as sondagens e escavações exploratórias que se fizerem necessárias e indispensáveis à elaboração do projeto executivo e da obra:
- 11.1.7 Promover e responder por todos os fornecimentos de água e energia elétrica necessárias à execução da obra, inclusive as instalações provisórias destinadas ao atendimento das necessidades; 11.1.8 Responsabilizar-se por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes e royalties, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou modelos na execução da obra contratada;
- 11.1.9 Conduzir a execução da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto executivo aprovado pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes à natureza e à finalidade do empreendimento;
- 11.1.10 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra objeto desta licitação;
- 11.1.11 Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusive os pertinentes a danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e o relativo a veículos e equipamentos;
- 11.1.12 Adquirir e manter no local de execução da obra, todos os equipamentos destinados a atendimento a situação de emergência, incluindo as de proteção contra incêndio e acidentes de trabalho;
- 11.1.13 Comunicar à Administração, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos por motivo superveniente que impeçam, mesmo temporariamente, a CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas à execução do contrato, total ou parcialmente;
- 11.1.14 Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, prestando informações e esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução da obra;
- 11.1.15 Garantir durante a execução a proteção e a conservação dos serviços executados, até o seu recebimento definitivo;
- 11.1.16 Manter a guarda das Obras, até o seu final e definitivo recebimento pela Prefeitura Municipal de XXXXXX.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

12.1 São obrigações do CONTRATANTE zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, pela prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução das obras, pelo pagamento oportuno das parcelas devidas, custeando a publicação do extrato deste instrumento no MURAL DA PREFEITURA, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, LICITAÇÕES WEB – TCE/PI E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.









CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES:

- 13.1 O contratado será responsabilizado administrativamente pelas infrações constantes do Art. 155 e seus incisos, da Lei nº 14.133/2021, com as seguintes sanções:
- 13.1.1 Advertência;
- 13.1.2 Multa;
- 13.1.3 Impedimento de licitar;
- 13.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 13.2 Na aplicação das sanções serão considerados:
- 13.2.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;
- 13.2.2 As peculiaridades do caso concreto;
- 13.2.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 13.2.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 13.2.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 13.3 Na aplicação de sanções previstas, serão observados os prazos e demais especificações expressas na Lei nº 14.133/2021 e legislação aplicável.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ENCARGOS:

14.1 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato.



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO:

15.1 É expressamente vedado à CONTRATADA transferir a terceiros as obrigações assumidas neste contrato, sem expressa anuência do Município de XXXXXX.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO:

- 16.1 São motivos ensejadores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais motivos previstos em lei e neste instrumento:
- 16.1.1 O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificações que norteiam a execução do objeto do contrato;
- 16.1.2 O desatendimento às determinações necessárias à execução contratual;
- 16.1.3 A prática reiterada, de atos considerados como faltosos, os quais devem ser devidamente anotados, nos termos do § 1º do art. 140 da Lei nº 14.133/2021;







- 16.1.4 A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura da empresa desde que isso venha a inviabilizar a execução contratual;
- 16.1.5 Razões de interesse público, devidamente justificados;
- 16.1.6 A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução do objeto do contrato; 16.1.7 A rescisão contratual poderá ser determinada:
- Por ato unilateral, nos casos elencados no art. 138, inciso I e 139, da Lei nº 14.133/2021:
- Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da Administração, com fulcro no art. 138, inciso II da Lei 14.133/2021.



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS PRERROGATIVAS

- 18.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:
- 17.1.1 empreender unilateralmente, modificações nos termos do contrato, desde que objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA;
- 17.1.2 rescindir unilateralmente o contrato, desde que comprovada a inexecução parcial, total ou na ocorrência dos fatos elencados no art. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021;
- 17.1.3 rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da Administração;
- 17.1.4 a rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.



👯 🖟 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS:

18.1 O presente contrato será regido pela Lei nº 14.133/2021. Caso haja dúvidas decorrentes de fatos não contemplados no presente contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios jurídicos, aplicáveis a situação fática existente, preservando-se o direito da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público.



CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO:

19.1 Após as assinaturas deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo no Diário Oficial dos Municípios.









CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO:

20.1 As partes elegem o Foro da Comarca de XXXXXXXX, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

20.2 Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e duas testemunhas, que também o assinam, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma.

XXXXXX, data da assinatura do contrato.

Prefeitura do Município de XXXXX

XXXXXXXXXXXX

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

XXXXXXXXXXX

CONTRATADA

TESTEMUNHAS







PROJETO

2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI







1.0 APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Bertolínia/PI, apresenta o projeto de engenharia para a obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA-PI (EXECUÇÃO DE BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DE FACHADA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES).

O Projeto de Básico assim concebido contempla todos os elementos necessários para os procedimentos, bem como as informações que nortearão as empresas licitantes a comporem os preços dos serviços e obras para as suas propostas.





2.0 – OBJETIVO

O objetivo da Implantação da EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR Tia NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento da educação no município.





3.0 MAPA LOCALIZAÇÃO







4.0 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

4.1 – Características Gerais da Região

4.1.1 – Localização e Acesso

Bertolínia é uma cidade do Estado do Piauí. Os habitantes se chamam bertolinenses. O município se estende por 1 216,116 km² com população estimada de 5507 habitantes (IBGE 2020). A densidade demográfica é de 4,34 habitantes por km² no território do município. Situado a 411,3 km de distância da capital, Teresina.

Bertolínia tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 7° 38' 28" Sul, Longitude: 43° 56' 60" Oeste.



Localização do município de Bertolínia - PI





4.1.2 - Aspectos Socioeconômicos

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí (www.pi.gov.br). A população total, segundo o Censo 2010 do IBGE, é de 5.319 habitantes e uma densidade demográfica de 4,34 hab/km². A população estimada para o ano de 2020 é de 5.507 habitantes.

4.1.3 - Aspectos Fisiográficos

As condições climáticas do município de Bertolínia, apresentam temperaturas maiores que 18°C em todos os meses, com clima semi-árido, quente e seco. De acordo com a classe do potencial de agressividade climática, a precipitação pluviométrica média anual é em torno de 1250 a 2000 mm e trimestres janeiro- fevereiro-março e dezembro-janeiro-fevereiro como os mais chuvosos. (IBGE, 1960 a 1990).

Os solos da região, em grande parte provenientes da alteração de arenitos, siltitos, conglomerados e folhelhos, são rasos ou pouco espessos, jovens, às vezes pedregosos, ainda com influência do material subjacente. Dentre os solos regionais predominam os Neossolos litólicos, Órtico e Distróficos de textura média a argilosa, presença de misturas de fase caatinga hipoxerófila (grameal) e/ou caatinga/cerrado caducifólio. Secundariamente, solos podzólicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa não pedregosa, com misturas transições vegetais, subcaducifólia/caatinga, além de areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado subcaducifólio/floresta sub-caducifólia.

Os grandes traços do modelado nordestino atual devem-se a processos morfogenéticos sub-atuais, com ênfase para as condições áridas dominantes desde o Neógeno ao Quaternário, em toda sua evolução geomorfológica - biogeográfica. As formas de relevo, na região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado,






encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros.

4.1.4 - Geologia

Conforme a figura, a área total do município é ocupada por Bacias e Coberturas Sedimentares Farenozóicas. Sendo caracterizado pelo bioma cerrado.

ESBOÇO GEOLÓGICO



4.1.5 – Recursos Hídricos

4.1.5.1 – Aguas Superficiais

Os recursos hídricos superficiais gerados no estado do Piauí estão representados pela bacia hidrográfica do rio Parnaíba. Trata-se da mais extensa dentre as 25 bacias da Vertente Nordeste e abrange o estado do Piauí e parte do Maranhão e do Ceará, ocupando uma área de 330.285 km², o equivalente a 3,9% do território nacional, e drena a quase totalidade do estado do Piauí e parte do Maranhão e do Ceará. O rio Parnaíba possui 1.400 quilômetros de extensão e a maioria dos afluentes localizados a jusante de Teresina são perenes e supridos por águas pluviais e subterrâneas. Depois do rio São Francisco, é o mais importante rio do Nordeste.

Dentre todas as sub-bacias, destacam-se aquelas constituídas pelos rios: Balsas, situado no Maranhão; Potí e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceará; e Canindé,





Piauí, Uruçuí-Preto, Gurguéia e Longá, todos no Piauí. Cabe destacar que a sub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26,2% da área total da bacia do Parnaíba, drena uma grande região semi-árida.

Apesar de o Piauí estar inserido no "Polígono das Secas", não possui grande quantidade de açudes. Os mais importantes são: Boa Esperança, localizado em Guadalupe e represando cinco bilhões de metros cúbicos de água do rio Parnaíba, vem prestando grandes benefícios à população através da criação de peixes e regularização da vazão do rio, o que evitará grandes cheias, além de melhorar as possibilidades de navegação do rio Parnaíba; Caldeirão, no município de Piripiri, onde se desenvolve grandes projetos agrícolas; Cajazeiras, no município de Pio IX, é também uma garantia contra a falta de água durante as secas; Ingazeira, situado no município de Paulistana, no rio Canindé e Barreira, situado no município de Fronteiras.

Os principais cursos d'água que drenam o município de Bertolínia são os riachos esfolado, riacho Olho D'água e riacho São José.

4.1.5.2 – Águas Subterrâneas

No município de Bertolínia-PI o domínio rochas sedimentares pertence à Bacia do Parnaíba, compondo as rochas sedimentares do Grupo Serra Grande e as formações Sedimentos do Sistema Poti/Piauí.

O Grupo Serra Grande, composto por arenitos e conglomerados, normalmente apresenta um potencial médio, sob o ponto de vista da ocorrência de água subterrânea, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo.

Recobrem a maior parte do Estado, prevalecendo acentuadamente na parte oeste, com uma área total de 92.250km2, ocupando quase 30% da área total da bacia do Parnaíba ocorrendo nas seguintes sub-bacias: Longá (29,9%), Poti (10,4%), Canindé (6,7%), Piauí (5,0%), Médio Parnaíba (46,4%), Gurguéia (14,5%), Alto Parnaíba (49,4%) e Baixo Parnaíba (31,7%).





5.0 Normas Gerais de Trabalho

5.1 Materiais

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a fiscalização julgue necessária, poderá solicitar da executante a informação por escrito dos locais de origem dos materiais.

A executante deverá submeter à aprovação da fiscalização, amostras detodos os materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverão estar integralmente de acordo com as amostras aprovadas visualmente.

A executante deverá efetuar controles necessários para assegurar que aqualidade dos materiais empregados está em conformidade com as especificações.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços acima descritos e seus custos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes de sua proposta.

Após a celebração do contrato, não será levado em conta qualquer reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes de sua proposta.

5.2 Responsabilidade pelo Serviço

A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quando a quantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento, interpretação do projeto, especificações e cumprimento satisfatório às clausulas do contrato.

Nenhuma operação de importância será iniciada sem o consentimento escrito da fiscalização ou sem uma notificação escrita da executante, apresentada com antecedente suficiente para que a fiscalização tome as providências para inspeção antes das operações. Os serviços iniciados sem a observância destas exigências poderão ser rejeitados.

A empresa executora dos serviços deve apresentar a referida ART de execução da obra para ser anexada ao projeto.





6.0 ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Administração Local da Obra

A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência a CONTRATANTE, o nome do profissional técnico responsável pela execução da obra, com suas prerrogativas profissionais.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre imperícia técnica nos trabalhos ou indisposição em executar as ordens da FISCALIZAÇÃO.

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

Todas as retiradas e demolições devem ser feitas levando-se em consideração as alterações de layout apresentadas pelo Projeto Arquitetônico e complementadas pelo memorial de cálculo da Planilha Orçamentária.

Todas as alvenarias indicadas na planta de demolição deverão ser demolidas sem reaproveitamento, devendo-se ter especial atenção com as esquadrias que poderão ser reaproveitadas, quando necessário e aprovadas pela fiscalização.

Caso haja algum empecilho ou elemento estrutural que inviabilize a demolição das alvenarias a fiscalização deverá ser comunicada.

As demolições deverão ser realizadas com especial atenção à edificação já existente, evitando-se trincas e rachaduras na mesma, com utilização de escoras quando necessário e, nas proximidades adjacentes às alvenarias existentes, utilização de ferramentas de menor impacto.





MOVIMENTO DE TERRA

Escavação Manual

As escavações de valas serão executadas manualmente com a utilização de ferramentas apropriadas, para possibilitar a execução de fundações corridas, de concreto armado (sapatas e vigas de amarração) ou blocos de fundação. As profundidades das valas estarão de acordo com o nível especificado e complementadas pelo memorial de cálculo da Planilha Orçamentária.

ALVENARIAS

Alvenaria de Embasamento

Os baldrames deverão obedecer a rigoroso alinhamento e nivelamento para facilitar os planos dos pisos e levantamento das paredes. Salvo indicação em contrário no Projeto, o baldrame terá altura mínima de 20cm acima do ponto de cota mais alta do terreno, dentro da área de locação, e/ou do nível da rua.

Os baldrames serão executados com tijolos cerâmicos de 9x14x19cm. Os tijolos cerâmicos serão bem assados, isentos de falhas e fendas, resistentes e de boa qualidade.

Antes do assentamento recomenda-se molhar bem as peças que serão assentadas em argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8.

As dimensões dos baldrames serão aquelas determinadas no projeto de estrutura, ou especificados em planilha orçamentária, na parte relacionada com às fundações.

Alvenaria de Vedação

Todas as paredes deverão ser construídas em blocos cerâmicos furados, conforme projeto executivo de arquitetura e planilha orçamentária em anexo. As espessuras das alvenarias de vedação em bloco cerâmico furado, sabendo-se que se referem às paredes depois de revestidas, deverão estar em conformidade com o projeto arquitetônico.

Serão utilizados blocos cerâmicos de 9x14x19cm nas paredes, com espessura real (sem revestimento) de 9 cm. Os blocos deverão ser de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos,





suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7171 e NBR 8042, para tijolos furados. Se necessário, os tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.

As alvenarias de bloco cerâmico serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 12 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos será executado com argamassa mista de cimento, areia e arenoso sem peneirar, no traço volumétrico 1:2:8 (cimento, cal e areia média).

ESTRUTURA

Concreto Armado

As estruturas de concreto armado terão traço de 1:2,7:3 (cimento, areia média, brita 1), quando de resistência mínima de 20MPA, e traço de 1:2,3:2,7 (cimento, areia média, brita 1), quando de resistência mínima de 25MPA. Serão projetadas e executadas conforme a norma da ABNT NBR 61618, sendo exigido o devido controle tecnológico. Todo o concreto será produzido, obrigatoriamente, com o uso de betoneira, ou adquirido pronto de firma idônea, aceita pela fiscalização. O adensamento será mecânico, com utilização de vibradores.

A altura máxima do lançamento em queda livre deverá ser de 2,00m e toda a movimentação do concreto, após seu lançamento, deverá ser feita de modo a não causar a segregação dos agregados. Durante e imediatamente após o lançamento do concreto, antes do início da pega, ele deverá ser convenientemente vibrado ou socado, por meio de equipamento mecânico, de acordo com sua trabalhabilidade e com as determinações da discalização.





Lançamento e aplicação

O lançamento em qualquer peça da obra só deve ser iniciado quando puder ser completado. Não deve ser lançado concreto enquanto o terreno de fundação, as formas e suas amarrações, os escoramentos e as armaduras não tiveram sido inspecionados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

O concreto não deve ser exposto à ação da água antes de início da pega.

A colocação do concreto deve ser contínua, e conduzida de forma a não haver interrupções superiores a duas horas.

O concreto deve ser lançado o mais próximo de sua posição final, não sendo depositado em grande quantidade em determinados pontos para depois ser espalhado ou manipulado ao longo das formas.

Deve-se ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando que o agregado grosso fique em contado direto com a superfície, e fazendo com que o concreto envolva as barras de armadura sem as deslocar.

As camadas que forem concluídas num dia de trabalho, ou que tiverem sido concretadas pouco antes de se interromperem temporariamente as operações, devem ser limpas logo que a superfície tiver endurecido o suficiente, retirando-se toda a nata de cimento e todos os materiais estranhos. A fim de se evitar, dentro do possível, uniões visíveis, superfícies expostas devem ser dadas acabamento à superfície aparente de concreto com raspadeira ou ferramenta adequada.

Forma e cimbramento em madeira

As formas devem estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e as normas da ABNT.

Devem ser utilizadas tábuas e sarrafos de madeira maciça de 3ª para construção, espessura mínima de 2,5cm, brutas ou aparelhadas, sem nós frouxos, chapa de madeira compensada plastificada, espessura mínima de 12mm e pontaletes de madeira maciça de





3ª para construção, dimensões mínimas de 7,5 x 7,5cm.

A execução das formas e seus escoramentos deve garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície do concreto acabado; a Construtora deve dimensionar os travamentos e escoramentos das fôrmas de acordo com os esforços e por meio de elementos de resistência adequada e em quantidade suficiente, considerando o efeito do adensamento.

As cotas e níveis devem obedecer, rigorosamente, o projeto executivo de estrutura. Utilizar amarrações passantes na peça a ser concretada, protegidas por tubos plásticos, para retirada posterior; esse tipo de amarração não pode ser empregado nos reservatórios.

Os furos para passagem de tubulações em elementos estruturais devem ser assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos nas fôrmas, de acordo com o projeto de estrutura e de instalações, nenhuma peça pode ser embutida na estrutura de concreto senão aquelas previstas em projeto, ou, excepcionalmente, autorizada pela Fiscalização.

Exceto quando forem previstos planos especiais de concretagem, as fôrmas dos pilares devem ter abertura intermediária para o lançamento do concreto.

Pontaletes com mais de 3m de altura devem ser contraventados para impedir a flambagem.

As formas plastificadas devem propiciar acabamento uniforme à peça concretada, especialmente nos casos do concreto aparente; as juntas entre as peças de madeira devem ser vedadas com massa plástica para evitar a fuga da nata de cimento durante a vibração.

Nas formas de tábua maciça, deve ser aplicado, antes da colocação da armadura, produto desmoldante destinado a evitar aderência com o concreto. Não pode ser usado óleo queimado ou outro produto que prejudique a uniformidade de coloração do concreto.

As fôrmas de tábua maciça devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas, antes da concretagem para não haver absorção da água destinada à hidratação do concreto.

Só é permitido o reaproveitamento do material e das próprias peças no caso de





elementos repetitivos, e desde que se faça a limpeza conveniente e que o material não apresente de formações inaceitáveis.

As fôrmas e escoramentos devem ser retirados de acordo com as normas da ABNT; no caso de tetos e marquises, essa retirada deverá ser feita de maneira progressiva, especial mente no caso de peças em balanço, de maneira a impedir o aparecimento de fissuras.

Armação de aço

O fornecimento, os ensaios e a execução devem obedecer ao projeto de estrutura e as normas da ABNT.

Devem ser utilizadas barras laminadas e fios trefilados de aço comum CA-50 e CA-60, tela de aço pré-fabricada com forma malha retangular, soldada em todos os pontos de contato; aço CA-50 e CA-60, classe B, tipo de tela e características dos fios, conforme indicação do projeto.

Podem ser utilizados espaçadores plásticos industrializados, próprios a cada aplicação, com dimensões e resistência de acordo com o projeto estrutural.

Os aços de categoria CA-50 ou CA-60 não podem ser dobrados em posição qualquer senão naquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem ou o travamento de fôrmas nas dilatações.

Não pode ser empregado aço de qualidade diferente da especificada em projeto, sem aprovação prévia do autor do projeto estrutural ou, excepcionalmente, da Fiscalização.

A armadura deve ser colocada limpa na fôrma (isenta de crostas soltas de ferrugem, terra, óleo ou graxa) e ser fixada de forma tal que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

A armação deve ser mantida afastada da fôrma por meio de espaçadores plásticos industrializados. Estes devem estar solidamente, amarrados à armadura, ter resistência igual ou superior à do concreto das peças estruturais às quais estão incorporados e, ainda, devem estar limpos, isentos de ferrugem ou poeira.

Os espaçadores devem ter dimensões que atendam ao cobrimento nominal indicado





em projeto.

As emendas não projetadas só devem ser aprovadas pela Fiscalização se estiverem de acordo com as normas técnicas ou mediante aprovação do autor do projeto estrutural.

No caso de previsão de ampliação com fundação conjunta, os arranques dos pilares devem ser protegidos da corrosão por envolvimento com concreto.

Na hipótese de determinadas peças da estrutura exigirem o emprego de armaduras com comprimento maior que o limite comercial de 11m, as emendas decorrentes devem obedecer rigorosamente o prescrito nas normas técnicas da ABNT.

REVESTIMENTOS

Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia média e aditivo impermeabilizante no traço volumétrico 1:3 e deverão ter espessura máxima de 5mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, de conformidade com as indicações de projeto.

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá ser feita através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização da obra.

Para o preparo da base, recomenda-se que as bases de revestimento atendam às condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela especificação da norma brasileira. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos,





eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.

Emboço/Massa Única

O emboço de cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas as canalizações projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. A argamassa a ser utilizada será de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a aderência do reboco. A espessura dos emboços será de 20mm.

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder à finalidade de aplicação.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização da obra, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, de conformidade com as indicações de projeto.

O emboço deverá ser iniciado somente após a conclusão dos serviços a seguir indicados, obedecidos seus prazos mínimos, 24 horas após a aplicação do chapisco, 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto, para início dos serviços de revestimento, excluído o chapisco, 28 dias de idade para execução do acabamento decorativo, caso o emboço seja a camada única.

O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção.





PISOS

Calçada em Concreto

Será executado passeio em concreto 12 Mpa, no traço 1:3:5 de cimento areia e brita, aplicado sobre base terraplenada, com caimento conforme projeto para a rua e compactada perfeitamente uniforme, resultando em um piso de alta qualidade e de rápida drenagem, específico para a prática de caminhadas.

O preparo do terreno sobre o qual se assentará a calçada é de máxima importância, para garantir a qualidade do serviço. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (orgânicos ou saturados de água), torna-se necessária a sua remoção, até uma profundidade conveniente.

A superfície de fundação do calçamento deve ser devidamente regularizada e bem compactada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de partículas soltas ou sulcadas e ainda, não deve apresentar solos que contenham substâncias orgânicas, e sem quaisquer problemas de infiltrações d'água ou umidade excessiva.

Antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. O concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento aproximado de 1,50 m. À medida que se for procedendo à regularização, as pontas de ferro que sustentam as ripas devem ir sendo retiradas.

O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira. Não é





necessário fazer um alisamento da superfície. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas existentes junto às fôrmas ou removem-se os excessos.

A superfície deve ser mantida continuamente úmida, quer irrigando-a diretamente, quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento vazios, molhados várias vezes ao dia. A proteção com folhagem cortada também pode servir para evitar a incidência direta dos raios solares, esse tratamento deve ser indicado logo que o concreto esteja endurecido e ser mantido por no mínimo 7 dias.

PINTURA

Disposições gerais para a execução de qualquer tipo de pintura:

- as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;
- as superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
- cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;
- igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica,
 observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;
- deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:

- isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
- separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;
- remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário.





Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio local a que se destina, para aprovação da Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos.

Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais básicos que poderão ser utilizados nos serviços de pintura são:

- corantes, naturais ou artificiais;
- dissolventes; diluentes, para dar fluidez;
- aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes;
- cargas, para dar corpo e aumentar o peso;
- plastificante, para dar elasticidade;
- secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.





De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que serão submetidas.

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

As superfícies de madeira serão previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer resíduos. Todas as imperfeições serão corrigidas com goma-laca ou massa. Em seguida, lixar conforme especificação do fabricante antes da aplicação da pintura de base. Após esta etapa, será aplicada uma demão de "primer" selante, conforme especificação de projeto, a fim de garantir resistência à umidade e melhor aderência das tintas de acabamento.

Em todas as superfícies de ferro ou aço, internas ou externas, exceto as galvanizadas, serão removidas as ferrugens, rebarbas e escórias de solda, com escova, palha de aço, lixa ou outros meios. Deverão também ser removidas graxas e óleos com ácido clorídrico diluído e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superfícies tratadas, e antes que o processo de oxidação se reinicie, será aplicada uma demão de "primer" anticorrosivo, conforme especificação de projeto.

Superfícies Metálicas (Metal Galvanizado) Superfícies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente, será utilizado ácido acético glacial diluído em água, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demão farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superfícies, devidamente limpas, livres de contaminação e secas, poderão receber diretamente uma demão de tinta-base.

Emassamento com massa corrida PVA e acrílica

Em paredes já revestidas com reboco e sem pintura prévia deverá ser aplicado fundo selador acrílico, após 24 horas da aplicação, com uma espátula ou desempenadeira de aço, deverá ser aplicada massa corrida (PVA em ambientes internos e acrílica em ambientes externos) em camadas finas e em número suficiente para o perfeito nivelamento





da superfície. O intervalo mínimo a ser observado entre as camadas será de 4 horas para massa PVA e de 2 horas para massa acrílica, em tempo sem a incidência de chuva.

Nas paredes previamente pintadas deverá ser aplicado fundo preparador de superfícies, após limpeza e lixamento adequados. Na falta deste poderá ser aplicado fundo selador acrílico. O emassamento em paredes previamente pintadas deverá priorizar possíveis trincas e imperfeições existentes, sem necessidade de emassamento de toda a área, evitando o acúmulo desnecessário de material.

Antes da aplicação a superfície deverá estar isenta de graxas e poeira, podendo ser lixada e escovada para garantir sua limpeza.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Látex Acrílica

Será utilizado tinta látex acrílica, na cor definida no projeto, de primeira qualidade, o material deverá ser aprovado pela fiscalização da. Decorridas 24 horas da aplicação da massa acrílica ou selador, quando for o caso, a superfície será lixada levemente e limpa. Serão aplicadas as demãos necessárias da tinta de acabamento, a rolo e a pincel, na diluição indicada pelo fabricante.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Limpeza Final da Obra

Todos os restos de materiais, entulhos, ferramentas, equipamentos e demais objetos deverão ser postos fora pela CONTRATADA, após inspeção e autorização que constatará a ausência de sujeira, pó, riscos, colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente.

Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradiças, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. deverão ser totalmente limpos e polidos com cera e polidores.

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do





recebimento da mesma pela fiscalização. Deve-se atentar aos cuidados para não danificar vidros, luminárias, revestimentos e pinturas. Após limpeza, todas as superfícies laváveis serão lavadas com sabão neutro e água.

OBSERVAÇÃO

É exigência indispensável que todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos e de primeira qualidade.

Para todos os materiais especificados serão admitidas apenas marcas originais. As marcas e modelos deverão ser aprovados previamente pela fiscalização.

A contratada pela obra é responsável por todos os itens relacionados com a execução da mesma, tais como: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais, seguros e equipamentos necessários a uma perfeita execução dos serviços.

A contratada será obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. A fiscalização terá poderes para afastar da obra, qualquer funcionário que julgar indesejável ou prejudicial ao bom andamento dos serviços.

Toda obra deverá ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em desenhos e memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida.

Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto na planilha orçamentária. Quando houver omissão no projeto arquitetônico e nas especificações, será consultada a fiscalização.

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, somente serão considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização e com os órgãos envolvidos no projeto.

A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes renegadas sem direito a indenização.

A obra deverá ter as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, inclusive banheiro.

A contratada fará um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais





necessários ao bom andamento de todos os serviços.

A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e especificações para que sejam facilitados os serviços de fiscalização; A contratada se responsabilizará pela colocação de placa de identificação do programa de financiamento, contendo detalhamento sobre a executora dos serviços.

Serão de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes ao período de execução dos serviços.

Os materiais a serem empregados nas construções deverão atender as características estabelecidas pela fiscalização da prefeitura e na falta deste às normas da ABNT no que couber.

Os materiais não aprovados pela fiscalização terão um prazo de 48 horas para a retirada do recinto da obra.

Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra.

Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra.

Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalização tome conhecimento e ordene as providências a serem tomadas.

Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverão ser isentas de impurezas, tais como materiais orgânicos, óleos, sais, pedras, etc.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO











































5/09/2025 09:28:15



RESUMO DO ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA OBRA: DATA: 02/07/2025 **BDI**: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 111,36% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% ICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66%

Composições Próprias

PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 352,79	0,06%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 33.323,20	5,21%
3	EXECUÇÃO DOS BANHEIROS	R\$ 187.478,57	29,29%
4	CONSTRUÇÃO DE SALAS	R\$ 139.620,18	21,82%
5	EXECUÇÃO DE FACHADA	R\$ 58.140,88	9,08%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 221.076,87	34,54%
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 159.998,12	0,00%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 159.998,12 100,00%

69,82%

47,48%

52,90%

0,00%

0,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 639.992,49

> VALOR TOTAL: R\$ 799.990,61



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI ORSE 2005/05 1111

ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO ĎE BERTOLÍNIA- PI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA
ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.
(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,
EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS
COMPLEMENTARES)

		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
_	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-	
	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

SERVICEO PRELIMARRES	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$			
1.1 1.1 1.2 1.2 1.3	1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 352,79			
2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA GORA Unid 5.00 R\$ 6.664.64 R\$ 33.33.20	1.1		un	1,00	R\$ 352,79	R\$ 352,79			
SECULIAD DOS BANHEROS R\$ 147.76,57	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				R\$ 33.323,20			
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL, SEM M3 10,07 RS 50,00 RS 534,01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL, SEM M3 10,07 RS 50,00 RS 534,01 DEMOLIÇÃO DE PIROS DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM M3 3,01 RS 160,66 RS 630,76 RS 630,77 RS 630,	2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	5,00	R\$ 6.664,64	R\$ 33.323,20			
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURRADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3	3	EXECUÇÃO DOS BANHEIROS				R\$ 187.478,57			
REAPROVIETAMENTO_AF OS/2023 NS.55.03 N	3.1	DEMOLIÇÃO				R\$ 1.847,55			
Demolipa de madeiramento em coberturas com teñas de fibro-cimento 4 a 8 mm m2 44,12 R\$ 14,50 R\$ 039,74	3.1.1		МЗ	10,07	R\$ 53,03	R\$ 534,01			
S.1-3 REAPROVERTAMENTO, AF. 09(2023) RS 17-30.	3.1.2		m2	44,12	R\$ 14,50	R\$ 639,74			
2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R\$473,30 R\$473,30 R\$473,30 R\$17,30 R\$222,16 R\$20,2024 R\$19,2014 R\$20,2024 R\$19,2014 R\$20,2024 R\$19,2014 R\$20,2024 R\$19,2014 R\$20,2024 R\$20	3.1.3		M3	3,61	R\$ 186,65	R\$ 673,80			
3.2.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 3,10 R\$ 77.79 R\$ 241,14 3.3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 3.3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 3.3.1 FARGAÇÃO DE FINATOM PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 3.3.1 SERRADA, E-25 MM, AF_09/2020 3.3.2 FARGAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURA SEMILARES, EM MADEIRA 3.3.2 FARGAÇÃO DE FINATOM PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 3.3.3 RENDAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVERANTA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 4. SEMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 3.3.4 RAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 3.3.5 AMREGAGO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 3.5 AMREGAGO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022 3.5 AMREGAGO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022 3.6 LANCAMENTO. ADENBAMENTO E CAGAMANENTO. AF 02/2022 3.7 ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022 3.8 SISTEMA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE WYLAYB CHI (ESPESSURA) E CAGAMANENTO. AF 02/2022 3.8 SISTEMA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE WYLAYB CHI (ESPESSURA) E CAGAMANSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 4. MYLAYB CHI (ESPESSURA) E CONCRETO COMPANIA DE CAGAMANSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 5. MYLAYB CHI (ESPESSURA) E CONCRETO COMPANIA DE CAGAMANSA MISTA C/ CAL 4. HUNDARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM. C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL 4. HUNDARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM. C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL 5. COBERTURA 5. COBERTURA 5. COBERTURA 5. COBERTURA 5. PORRO EM REGUAS DE PVC, FIRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 6. ENTENTIMA DE MORRO EMBASOMO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE	3.2					R\$ 473,30			
3.3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 3.3.1 FARRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 3.3.2 FARRICAÇÃO DE PORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 3.3.2 FARRICAÇÃO DE PORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 23.45 R\$ 139.53 R\$ 3.271.97 ARRAÇÃO DE PILAR DA UIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARRADO E MBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 10.0 MM - MONTAGEM. ARRADO DE PLAR OU UIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARRADO E MBUTIDA EM ARRADO DE PLAR OU UIGA DE ESTRUTURA CONCRETO ARRADO E MBUTIDA EM ARRADO DUTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8.0 MM - MONTAGEM. ARRADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8.0 MM - MONTAGEM. ARRADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8.0 MM - MONTAGEM. ARRADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8.0 MM - MONTAGEM. ARRADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8.0 MM - MONTAGEM. ARRADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8.0 MM - MONTAGEM. ARRADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8.0 MM - MONTAGEM. ARRADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8.0 MM - MONTAGEM. ARRADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8.0 MM - MONTAGEM. ARRADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8.0 MM - MONTAGEM. ARRADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8.0 MM - MONTAGEM. ARRADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8.0 MM - MONTAGEM. ARRADO CONCRETAGEM. BESTADORIA DE CONCRETO ARRADO CONCRETO ARRADO ARR	3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,92	R\$ 79,51	R\$ 232,16			
3.3.1 SERBADA = 25 MIM. AP 690200 SERBADA = 1.0	3.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	3,10	R\$ 77,79	R\$ 241,14			
SERRADA, E-25 MM. AF. 09/2020 No. 2 34,15 R\$ 19/040 R\$ 6/14/05 R\$ 19/040 R\$ 6/14/05 R\$ 19/040 R\$ 6/14/05 R\$ 19/05 R\$ 3/14/05	3.3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				R\$ 25.528,00			
3.3.2	3.3.1		M2	54,15	R\$ 150,48	R\$ 8.148,49			
A.	3.3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M2	23.45	R\$ 139.53	R\$ 3.271.97			
3.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO A MANAGO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9.0 MM - MONTAGEM. AF 062022 Armacao de ao ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / cotre (c/perdade 10%) / dobra / KG 58,41 R\$ 11,95 R\$ 697,99 3.3.6 CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 7,15 R\$ 977,05 R\$ 6,965,90 3.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO BELACAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 7,15 R\$ 977,05 R\$ 6,965,90 3.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO BELACOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 158,73 R\$ 112,58 R\$ 17,869,82 EM BETONIERA, A FL 2/2021 3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 158,73 R\$ 112,58 R\$ 17,869,82 EM BETONIERA, A FL 2/2021 3.4.2 HIDRATADA 3.5.1 COBERTURA 12/2021 3.5.2 COBERTURA 3.5.1 COBERTURA TELHA CERÁMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 90,33 R\$ 178,70 R\$ 1.6141,97 R\$ 2.314,34 3.5.1 COBERTURA TELHA CERÁMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 90,33 R\$ 178,70 R\$ 16.141,97 3.5.2 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS R\$ 1.014,97 R\$ 5.331,37 R\$ 1.02,84 R\$ 8.883,31 3.6.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 86,38 R\$ 102,84 R\$ 8.883,31 3.6.2 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 317,47 R\$ 4,93 R\$ 1.565,12 AR 10/2022 4 BIDRATA MA		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.		,	R\$ 12,53				
Armacao de aoc ca-60 diam. 3.4 a 6,0mm - fornecimento / corte (o/perdade 10%) / dobra / KG	3.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	230,62	R\$ 12,24	R\$ 2.822,78			
Colocatego Unicode e atranques de plares	3.3.5	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra /	KG	58,41	R\$ 11,95	R\$ 697,99			
3.4. SISTEMA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 3.4.1 SA LYENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 3.4.2 ALVENARIA DE MESPSSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 3.4.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL M3 1.49 R\$ 833,77 R\$ 1.242,31 3.5 COBERTURA 3.5.1 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) 3.5.1 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) 3.5.2 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 4.5 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 4.6 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 4.7 PORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 4.8 PORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 4.8 PORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 4.8 PORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 4.8 PORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 4.8 PORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 4.8 PORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 4.8 PORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES DE CONCRETO INTERNAS, 5.6 PORRO EM REGUAS DE PAREDE) 5. RESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 5. COMO COLHER DE PEDERIERO, ARGAMASSA INCAÇO 13 COM PREPARO MANUAL. 5. AF 10/2022 5. EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA 5. PORRO EM REGUAS DE PEDERIERO, ARGAMASSA EN REPORÇO 13 COM PEDAR PARA MANUAL. 5. AF 10/2022 5. PORRO EM REGUAS DE PEDERIERO, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA 5. PORRO EM PARA PORSO DE FACHADA COM PREPARO MANUAL. 5. PORRO EM REGUAS DE PEDERIERO, ARGAMASSA EN PROSECO EM SENDES DA SE MA MA ACESSO POR ANDABME. AF 09/2022 5. PORRO EM REGUAS DE PORRO EM REGUAS DE SEMALTADA DE DIMENSOES BOXAGO CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 5. PORRO EM REGUAS DE PORRO EM PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES BOXAGO CM APLICADA EM AMBIENTES		CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -		·		. ,			
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 158,73 R\$ 112,58 R\$ 17.869,82 EM BETONEIRA. AF 122021 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL M3 1,49 R\$ 833,77 R\$ 1.242,31 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL M3 1,49 R\$ 833,77 R\$ 1.242,31 R\$ 1.250 COBERTURA R\$ 1.270,21 R\$ 1.273,34 R\$ 1.243,34 R\$ 1.49 P\$ 90,33 R\$ 178,70 R\$ 1.6141,97 P\$ 1.50 COBERTURA TELHA CERÁMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 90,33 R\$ 178,70 R\$ 16.141,97 P\$ 1.50 COBERTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 P\$ M2 86,38 R\$ 61,72 R\$ 5.331,37 R\$ 1.50 COBERTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 P\$ REVESTIMENTOS (PISO E PAREDE) R\$ 5.709,71 P\$ 1.50 CM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MADUAL. M2 317,47 R\$ 4,93 R\$ 1.566,12 AF 10/2022 EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MADUAL. M2 317,47 R\$ 4,93 R\$ 1.566,12 AF 10/2022 EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MECÂNICA E POLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ALCONAGO COM	3.4					R\$ 19.112,13			
S.4.2 HIDRATADA	3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	158,73	R\$ 112,58				
3.5 COBERTURA 3.5.1 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) 3.5.2 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF .08/2023 PS 3.6 REVESTIMENTOS (PISO E PAREDE) 3.6.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF _09/2020 M2 86,38 R\$ 102,84 R\$ 8.883,31 3.6.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF .10/2022 EMBOÇO DU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA EMBOÇO DU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA EMBOÇO DU MASSA ÚNICA EM REVBITIMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 M2 317,47 R\$ 77,18 R\$ 24.502,33 M3/H ACESSO POR ANDAIME. AF .08/2022 3.6.4 DIMENSÓES SOROS CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF .02/2023 PE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PARA PISO C	3.4.2		M3	1,49	R\$ 833,77	R\$ 1.242,31			
3.5.2 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF 09/2023 PS REVESTIMENTOS (PISO E PAREDE) R\$ 5.331,37 3.6 REVESTIMENTOS (PISO E PAREDE) R\$ 57.209,71 3.6.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 86,38 R\$ 102,84 R\$ 8.883,31 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 317,47 R\$ 4,93 R\$ 1.565,12 AF 10/2022 EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 09/2022 R\$ 245.002,33 ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 09/2022 R\$ 67,77 R\$ 6.439,50 AF 02/2023 PE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE R\$ 67,77 R\$ 6,439,50 R\$ 130,33 R\$ 15,819,45 REQUINITARIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM R2 11,438 R\$ 130,33 R\$ 15,819,45 R\$ 130,45 R\$ 14,114,75 R\$ 14,114,75 R\$ 14,114,75 R\$ 14,114,75 R\$ 14,114,75 R\$ 14	3.5					R\$ 21.473,34			
STRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF .08/2023 PS M2 66,38 R\$ 61,72 R\$ 5.331,37	3.5.1	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	90,33	R\$ 178,70	R\$ 16.141,97			
3.6.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 86,38 R\$ 102,84 R\$ 8.883,31 3.6.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 317,47 R\$ 4,93 R\$ 1.565,12 AF 10/2022 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 M2 317,47 R\$ 77,18 R\$ 24.502,33 AF 20/2023 ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 M2 317,47 R\$ 77,18 R\$ 24.502,33 ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 M2 317,47 R\$ 77,18 R\$ 24.502,33 ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 M2 95,02 R\$ 67,77 R\$ 6.439,50 AF 02/2023 PE ARGAMASSA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. M2 95,02 R\$ 67,77 R\$ 6.439,50 AF 02/2023 PE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobelio ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive m2 121,38 R\$ 130,33 R\$ 15.819,45 ARGAMASO EN ARG	3.5.2		M2	86,38	R\$ 61,72	R\$ 5.331,37			
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 317,47 R\$ 4,93 R\$ 1.565,12 AF 10/2022	3.6	,		!		R\$ 57.209,71			
3.6.2 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 317,47 R\$ 4,93 R\$ 1.565,12 AF 10/2022 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022 M2 317,47 R\$ 77,18 R\$ 24.502,33 3.6.4 DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE M2 95,02 R\$ 67,77 R\$ 6.439,50 3.6.5 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive m2 121,38 R\$ 130,33 R\$ 15.819,45 3.7 ESQUADRIAS R\$ 1.114,75 M2 18,90 R\$ 725,86 R\$ 13.718,75 3.7.2 (vitro) Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens m2 0,72 R\$ 550,00 R\$ 396,00 3.8.1 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 	3.6.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	86,38	R\$ 102,84	R\$ 8.883,31			
EMBOÇO QU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA É PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 M2 317,47 R\$ 77,18 R\$ 24.502,33 M8, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. M2 95,02 R\$ 67,77 R\$ 6.439,50 AF_02/2023 PE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive m2 121,38 R\$ 130,33 R\$ 15.819,45 regularização de base ou emboço R\$ 14.114,75 R\$ 14.114,75 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM M2 18,90 R\$ 725,86 R\$ 13.718,75 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM M2 18,90 R\$ 725,86 R\$ 13.718,75 R\$ 396,00 R\$ 396,00 R\$ 396,00 R\$ 396,00 R\$ 396,00 R\$ 34.881,10 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos un 19,00 R\$ 74,06 R\$ 1.407,14 R\$ 813,12 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 8,00 R\$ 101,64 R\$ 813,12	3.6.2	COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	317,47	R\$ 4,93	R\$ 1.565,12			
3.6.4 DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF, 02/2023 PE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive 3.6.5 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3.7.2 (vitro) Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc) Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. M2 95,02 R\$ 6130,33 R\$ 15.819,45 R\$ 130,33 R\$ 15.819,45 R\$ 14.114,75 R\$ 121,38 R\$ 130,33 R\$ 15.819,45 R\$ 14.114,75 R\$ 14.114,75 R\$ 18.90 R\$ 725,86 R\$ 13.718,75 R\$ 13.718,75 R\$ 14.114,75 R\$ 18.90 R\$ 725,86 R\$ 13.718,75 R\$ 13.7	3.6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25	M2	317,47	R\$ 77,18	R\$ 24.502,33			
3.6.5 Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive m2 121,38 R\$ 130,33 R\$ 15.819,45 regularização de base ou emboço 3.7 ESQUADRIAS 3.7.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 3.7.2 (vitro) Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens 3.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc) 3.8.2 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) PONTO DE 121,38 R\$ 130,33 R\$ 15.819,45 R\$ 14.114,75 R\$ 14.114,75 M2 18,90 R\$ 725,86 R\$ 13.718,75 m2 R\$ 44.887,10 R\$ 44.887,10	3.6.4	DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	95,02	R\$ 67,77	R\$ 6.439,50			
3.7.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 3.7.2 (vitro) Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfís e ferragens 3.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R\$ 44.887,10 3.8.1 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc) 3.8.2 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) R\$ 13.718,75 R\$ 44.897,10 R\$ 44.887,10	3.6.5	Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive	m2	121,38	R\$ 130,33	R\$ 15.819,45			
3.7.1 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 18,90 R\$ 725,86 R\$ 13.718,75 3.7.2 (vitro) Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfís e ferragens m2 0,72 R\$ 550,00 R\$ 396,00 3.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R\$ 44.887,10 3.8.1 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc) un 19,00 R\$ 74,06 R\$ 1.407,14 3.8.2 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 8,00 R\$ 101,64 R\$ 813,12	3.7	ESQUADRIAS							
3.7.2 (vitro) Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfís e ferragens 3.7.2 (vitro) Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfís e m2 0,72 R\$ 550,00 R\$ 396,00 R\$ 396,00 R\$ 44.887,10 R\$ 44.887,10 R\$ 44.887,10 R\$ 44.87,10 R\$ 44.87,10 R\$ 1.407,14 Sifonados, etc)	3.7.1		M2	18,90	R\$ 725,86	R\$ 13.718,75			
3.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R\$ 44.887,10 3.8.1 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc) 3.8.2 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 8,00 R\$ 101,64 R\$ 813,12	3.7.2	(vitro) Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e	m2	0,72	R\$ 550,00	R\$ 396,00			
3.8.2 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 8,00 R\$ 101,64 R\$ 813,12	3.8		<u> </u>	1		R\$ 44.887,10			
3.8.2 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 8,00 R\$ 101,64 R\$ 813,12	3.8.1		un	19,00	R\$ 74,06	R\$ 1.407,14			
	3.8.2		pt	8,00	R\$ 101,64	R\$ 813,12			
	3.8.3	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	-	28,00	R\$ 117,28	R\$ 3.283,84			



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES)

	DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-	
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.8.4	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	6,03	R\$ 558,91	R\$ 3.370,22
3.8.5	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	21,42	R\$ 958,88	R\$ 20.539,20
3.8.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 500,40	R\$ 4.003,20
3.8.7	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇĂ BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 801,37	R\$ 1.602,74
3.8.8	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	4,00	R\$ 51,41	R\$ 205,64
3.8.9	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	R\$ 439,11	R\$ 3.951,99
3.8.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 856,79	R\$ 1.713,58
3.8.11	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	R\$ 233,97	R\$ 1.169,85
3.8.12	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 448,60	R\$ 448,60
3.8.13	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INÓX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 248,43	R\$ 1.490,58
3.8.14	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 231,58	R\$ 231,58
3.8.15	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 655,82	R\$ 655,82
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 2.832,69
3.9.1	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	М	100,00	R\$ 2,82	R\$ 282,00
3.9.2	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado	pt	2,00	R\$ 225,14	R\$ 450,28
3.9.3	embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento IINTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	UN	2,00	R\$ 72,41	R\$ 144,82
3.9.4	INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	7,00	R\$ 279,37	R\$ 1.955,59
4	CONSTRUÇÃO DE SALAS		<u> </u>	,	R\$ 139.620,18
4.1	DEMOLIÇÃO				R\$ 42,42
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	МЗ	0,80	R\$ 53,03	R\$ 42,42
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 795,37
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	М3	2,02	R\$ 79,51	R\$ 160,61
4.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	МЗ	8,16	R\$ 77,79	R\$ 634,76
4.3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				R\$ 32.015,88
4.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	26,95	R\$ 150,48	R\$ 4.055,43
4.3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	M2	19,71	R\$ 139,53	R\$ 2.750,13
4.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	149,31	R\$ 12,53	R\$ 1.870,85
4.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	182,98	R\$ 12,24	R\$ 2.239,67
4.3.5	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. (blocos e arranques de pilares)	KG	15,16	R\$ 11,95	R\$ 181,16
400	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -	M3	21,41	R\$ 977,05	R\$ 20.918,64
4.3.6		1010	,		114 20.310,04
4.3.6 4.4	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 SISTEMA DE VEDAÇÃO	IVIO	21,11		R\$ 23.857,28
	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M2	201,99	R\$ 112,58	
4.4	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 SISTEMA DE VEDAÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL		· ·	R\$ 112,58 R\$ 833,77	R\$ 23.857,28
4.4 4.4.1	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 SISTEMA DE VEDAÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	201,99	,	R\$ 23.857,28 R\$ 22.740,03
4.4 4.4.1 4.4.2	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 SISTEMA DE VEDAÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA COBERTURA COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	201,99	,	R\$ 23.857,28 R\$ 22.740,03 R\$ 1.117,25
4.4 4.4.1 4.4.2 4.5	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 SISTEMA DE VEDAÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA COBERTURA COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada	M2 M3	201,99	R\$ 833,77	R\$ 23.857,28 R\$ 22.740,03 R\$ 1.117,25 R\$ 31.831,69
4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 SISTEMA DE VEDAÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA COBERTURA COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02	M2 M3	201,99	R\$ 833,77	R\$ 23.857,28 R\$ 22.740,03 R\$ 1.117,25 R\$ 31.831,69 R\$ 16.742,40



OBRA:

DESCRIÇÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA DATA: 02/07/2025 **BDI**: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 2025/05 111,36% 69,82% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% ICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO

SINAPI

2025/06 COM DESONERAÇÃO

90,66%

0,00%

52,90%

0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	ate duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada			•	
4.6	REVESTIMENTOS (PISO E PAREDE)				R\$ 34.205,57
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	173,33	R\$ 4,93	R\$ 854,51
4.6.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	173,33	R\$ 77,18	R\$ 13.377,60
4.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	93,87	R\$ 67,77	R\$ 6.361,56
4.6.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	30,72	R\$ 102,84	R\$ 3.159,24
4.6.5	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	83,91	R\$ 124,57	R\$ 10.452,66
4.7	ESQUADRIAS				R\$ 6.068,82
4.7.1	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	7,00	R\$ 550,00	R\$ 3.850,00
4.7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 1.109,41	R\$ 2.218,82
4.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 6.437,56
4.8.1	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	М	200,00	R\$ 2,82	R\$ 564,00
4.8.2	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	18,00	R\$ 225,14	R\$ 4.052,52
4.8.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 72,41	R\$ 144,82
4.8.4	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	6,00	R\$ 279,37	R\$ 1.676,22
4.9	PINTURA				R\$ 4.365,59
4.9.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	144,70	R\$ 3,08	R\$ 445,67
4.9.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	144,70	R\$ 8,69	R\$ 1.257,44
4.9.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	144,70	R\$ 18,40	R\$ 2.662,48
5	EXECUÇÃO DE FACHADA				R\$ 58.140,88
5.1	DEMOLIÇÃO				R\$ 310,75
5.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	5,86	R\$ 53,03	R\$ 310,75
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 97,51
5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,62	R\$ 79,51	R\$ 49,29
5.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	0,62	R\$ 77,79	R\$ 48,22
5.3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				R\$ 8.380,37
5.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	12,60	R\$ 150,48	R\$ 1.896,04
5.3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M2	15,63	R\$ 139,53	R\$ 2.180,85
5.3.3	AF_09/2020 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	158,15	R\$ 12,53	R\$ 1.981,61
5.3.4	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra /	KG	16,06	R\$ 11,95	R\$ 191,91
5.3.5	colocação. (blocos e arranques de pilares) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,	M3	2,18	R\$ 977,05	R\$ 2.129,96
5.4	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 SISTEMA DE VEDAÇÃO		, -	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	R\$ 5.767,66
5.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	46,64	R\$ 112,58	R\$ 5.250,73
5.4.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL	M3	0,62	R\$ 833,77	R\$ 516,93
5.5	HIDRATADA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		<u> </u>		R\$ 4.901,15
5.5.1	Arandela externa para parede em alumínio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9 x 4.5 cm, para	un	4,00	R\$ 108,93	R\$ 435,72
5.5.2	lâmpara em LED g9 halopin 60W 127V Lumiária tipo spot dicroica de embutir mr11 orbital com lâmpada GU10 4000K bivolt,	un	4,00	R\$ 87,43	R\$ 349,72
J.J.Z	acabamento cor preta	uii	4,00	ι\φ 0 <i>1</i> ,43	ινφ 349,72



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA OBRA: DATA: 02/07/2025 **BDI**: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 2025/05 111,36% 69,82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% ICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52,90%

PROPRIA

0,00%

0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$			
5.5.3	Refletor em LED, 60W, ângulo 120°, bivolts, ref. SLIM50-AM-3750 ou similar	un	5,00	R\$ 96,78	R\$ 483,90			
5.5.4	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	13,00	R\$ 279,37	R\$ 3.631,81			
5.6	REVESTIMENTO				R\$ 4.678,84			
5.6.1	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	37,56	R\$ 124,57	R\$ 4.678,84			
5.7	PINTURA							
5.7.1	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	136,94	R\$ 40,07	R\$ 5.487,18			
5.8	DIVERSOS				R\$ 28.517,42			
5.8.1	Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões 0,80x0,23x0,05m. Da Relevo Premoldados ou similar.	un	34,00	R\$ 19,27	R\$ 655,18			
5.8.2	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos fornecimento e montagem	m2	41,20	R\$ 635,87	R\$ 26.197,84			
5.8.3	Cobogó cimento, dim: 39 x 39 x 7cm	m2	8,39	R\$ 198,38	R\$ 1.664,40			
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		•		R\$ 221.076,87			
6.1	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	25,00	R\$ 432,00	R\$ 10.800,00			
6.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	25,00	R\$ 70,51	R\$ 1.762,75			
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	12,00	R\$ 1.109,41	R\$ 13.312,92			
6.4	REVESTIMÉNTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	759,53	R\$ 67,77	R\$ 51.473,34			
6.5	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	29,00	R\$ 550,00	R\$ 15.950,00			
6.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	4,26	R\$ 725,86	R\$ 3.092,16			
6.7	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	М	1.164,00	R\$ 4,46	R\$ 5.191,44			
6.8	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	38,00	R\$ 225,14	R\$ 8.555,32			
6.9	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	392,41	R\$ 61,72	R\$ 24.219,54			
6.10	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	696,15	R\$ 124,57	R\$ 86.719,40			

VALOR BDI TOTAL: R\$ 159.998,12

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 639.992,49

VALOR TOTAL: R\$ 799.990,61

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO				
_	OBRA:	A: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DATA : DATA :			BDI:	25,00%
	DECODIOÃO		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLINIA		ECUCÃO DA FACHADA E OUTROS SERVICOS COMPLEMENTARES)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD _		CUSTO DI	RETO (R\$)		PREÇO	PREÇO
II LIVI	CODICO	BEOOKIÇKO	TONTE	ONIDABL	QID	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PF	RELIMINARES									R\$ 352,79
1.1	S11398	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	ORSE	un	1,00	R\$ 0,00	R\$ 352,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,79	R\$ 352,79
2	ADMINISTRAÇ	ÇÃO LOCAL DA OBRA									R\$ 33.323,20
2.1	COM-30507886	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composiçõe s Próprias	und	5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.664,64	R\$ 6.664,64	R\$ 33.323,20
3	EXECUÇÃO D	OOS BANHEIROS									R\$ 187.478,57
3.1	DEMOLIÇÃO									R\$ 1.847,55	
3.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	МЗ	10,07	R\$ 36,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,70	R\$ 53,03	R\$ 534,01
3.1.2	S04977	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	ORSE	m2	44,12	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 14,50	R\$ 639,74
3.1.3	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	МЗ	3,61	R\$ 127,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,78	R\$ 186,65	R\$ 673,80
3.2	MOVIMENTAÇ	ÃO DE TERRA									R\$ 473,30
3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	2,92	R\$ 53,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,87	R\$ 79,51	R\$ 232,16
3.2.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	3,10	R\$ 14,59	R\$ 56,04	R\$ 0,93	R\$ 6,23	R\$ 77,79	R\$ 241,14
3.3	FUNDAÇÃO E	ESTRUTURA									R\$ 25.528,00
3.3.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	54,15	R\$ 18,02	R\$ 126,20	R\$ 0,03	R\$ 6,23	R\$ 150,48	R\$ 8.148,49
3.3.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. $AF_09/2020$	SINAPI	M2	23,45	R\$ 22,48	R\$ 109,19	R\$ 0,04	R\$ 7,82	R\$ 139,53	R\$ 3.271,97
3.3.3	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	287,38	R\$ 2,14	R\$ 9,61	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 12,53	R\$ 3.600,87
3.3.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	230,62	R\$ 1,48	R\$ 10,20	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 12,24	R\$ 2.822,78
3.3.5	COMP.17 CORR	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. (blocos e arranques de pilares)	Composiçõe s Próprias	KG	58,41	R\$ 2,26	R\$ 8,77	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 11,95	R\$ 697,99
3.3.6	103669	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	7,15	R\$ 190,74	R\$ 703,93	R\$ 1,50	R\$ 80,88	R\$ 977,05	R\$ 6.985,90
3.4	SISTEMA DE	VEDAÇÃO									R\$ 19.112,13
3.4.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	158,73	R\$ 56,59	R\$ 33,93	R\$ 0,01	R\$ 22,05	R\$ 112,58	R\$ 17.869,82

PROPRIA

0,00% 0,00%

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO				BDI: 25,00% HORA MES 111,36% 69,82% 84,44% 47,48% 89,46% -
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	DATA:	02/07/2025	BDI:	25,00%
	FONT	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA TRABAHMADO POR AMOR A BESTOLÍNIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS.	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
Investoration For Service A Beat Comme	EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVICOS COMPLEMENTARES) SEINFRA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD		CUSTO DI	RETO (R\$)		PREÇO	PREÇO
II LIVI	СОБІОО	DEGONIÇÃO	TONTE	ONIDADE	QID	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
3.4.2	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA	SEINFRA	М3	1,49	R\$ 346,77	R\$ 487,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 833,77	R\$ 1.242,31
3.5	COBERTURA										R\$ 21.473,34
3.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	90,33	R\$ 90,12	R\$ 88,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,70	R\$ 16.141,97
3.5.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	86,38	R\$ 9,06	R\$ 49,41	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 61,72	R\$ 5.331,37
3.6	REVESTIMEN	TOS (PISO E PAREDE)									R\$ 57.209,71
3.6.1	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	86,38	R\$ 2,69	R\$ 99,10	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 102,84	R\$ 8.883,31
3.6.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	317,47	R\$ 2,16	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 4,93	R\$ 1.565,12
3.6.3	104219	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	M2	317,47	R\$ 20,13	R\$ 47,83	R\$ 1,27	R\$ 7,95	R\$ 77,18	R\$ 24.502,33
3.6.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	95,02	R\$ 7,16	R\$ 57,81	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 67,77	R\$ 6.439,50
3.6.5	S12418	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	121,38	R\$ 17,43	R\$ 108,94	R\$ 0,00	R\$ 3,96	R\$ 130,33	R\$ 15.819,45
3.7	ESQUADRIAS										R\$ 14.114,75
3.7.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	18,90	R\$ 9,00	R\$ 713,35	R\$ 0,00	R\$ 3,51	R\$ 725,86	R\$ 13.718,75
3.7.2	S13399	(vitro) Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens	ORSE	m2	0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 396,00
3.8	INSTALAÇÕES	S HIDROSSANITÁRIAS									R\$ 44.887,10
3.8.1	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc)	ORSE	un	19,00	R\$ 21,79	R\$ 47,21	R\$ 0,00	R\$ 5,06	R\$ 74,06	R\$ 1.407,14
3.8.2	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	8,00	R\$ 13,40	R\$ 85,11	R\$ 0,00	R\$ 3,13	R\$ 101,64	R\$ 813,12
3.8.3	S01200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	un	28,00	R\$ 60,63	R\$ 42,28	R\$ 0,00	R\$ 14,37	R\$ 117,28	R\$ 3.283,84
3.8.4	S10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	6,03	R\$ 28,92	R\$ 523,02	R\$ 0,00	R\$ 6,97	R\$ 558,91	R\$ 3.370,22
3.8.5	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	21,42	R\$ 62,59	R\$ 874,42	R\$ 0,20	R\$ 21,67	R\$ 958,88	R\$ 20.539,20

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	DAIA.	02/07/2025		25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF T		EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVICOS COMPLEMENTARES)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD		CUSTO DI	RETO (R\$)		PREÇO	PREÇO
I I LIVI	СОВІСС	DEGGNIÇÃO	TONTE	ONIDADE	QID	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
3.8.6	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 20,33	R\$ 472,54	R\$ 0,00	R\$ 7,53	R\$ 500,40	R\$ 4.003,20
3.8.7	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 22,94	R\$ 770,32	R\$ 0,00	R\$ 8,11	R\$ 801,37	R\$ 1.602,74
3.8.8	10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 51,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,41	R\$ 205,64
3.8.9	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 29,31	R\$ 398,86	R\$ 0,00	R\$ 10,94	R\$ 439,11	R\$ 3.951,99
3.8.10	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 51,74	R\$ 786,46	R\$ 0,00	R\$ 18,59	R\$ 856,79	R\$ 1.713,58
3.8.11	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 43,15	R\$ 175,57	R\$ 0,00	R\$ 15,25	R\$ 233,97	R\$ 1.169,85
3.8.12	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 32,36	R\$ 404,80	R\$ 0,00	R\$ 11,44	R\$ 448,60	R\$ 448,60
3.8.13	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 21,57	R\$ 219,24	R\$ 0,00	R\$ 7,62	R\$ 248,43	R\$ 1.490,58
3.8.14	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,57	R\$ 202,39	R\$ 0,00	R\$ 7,62	R\$ 231,58	R\$ 231,58
3.8.15	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 28,76	R\$ 616,90	R\$ 0,00	R\$ 10,16	R\$ 655,82	R\$ 655,82
3.9	INSTALAÇÕE	S ELÉTRICAS									R\$ 2.832,69
3.9.1	00000939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	М	100,00	R\$ 0,00	R\$ 2,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,82	R\$ 282,00
3.9.2	S03298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	pt	2,00	R\$ 119,61	R\$ 78,51	R\$ 0,00	R\$ 27,02	R\$ 225,14	R\$ 450,28
3.9.3	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 28,88	R\$ 31,96	R\$ 0,00	R\$ 11,57	R\$ 72,41	R\$ 144,82
3.9.4	S03395	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	ORSE	un	7,00	R\$ 182,26	R\$ 54,49	R\$ 0,00	R\$ 42,62	R\$ 279,37	R\$ 1.955,59
4	CONSTRUÇÃ	O DE SALAS	-								R\$ 139.620,18
4.1	DEMOLIÇÃO										R\$ 42,42
4.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,80	R\$ 36,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,70	R\$ 53,03	R\$ 42,42
4.2	MOVIMENTAÇ	ÇÃO DE TERRA		'		'					R\$ 795,37
	-										Dágina: 9

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	DATA:	02/07/2025		25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
RTOLÍNIA	1 1	DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
JAADO POR AMOR A BERTOLINIA			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD		CUSTO DI	RETO (R\$)		PŖEÇO	PREÇO
11 2101	CODICO	BEOOKIÇÃO	TONTE	ONIDABL	QID	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
4.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	М3	2,02	R\$ 53,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,87	R\$ 79,51	R\$ 160,61
4.2.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	М3	8,16	R\$ 14,59	R\$ 56,04	R\$ 0,93	R\$ 6,23	R\$ 77,79	R\$ 634,76
4.3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA										R\$ 32.015,88
4.3.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	26,95	R\$ 18,02	R\$ 126,20	R\$ 0,03	R\$ 6,23	R\$ 150,48	R\$ 4.055,43
4.3.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. $AF_09/2020$	SINAPI	M2	19,71	R\$ 22,48	R\$ 109,19	R\$ 0,04	R\$ 7,82	R\$ 139,53	R\$ 2.750,13
4.3.3	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	149,31	R\$ 2,14	R\$ 9,61	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 12,53	R\$ 1.870,85
4.3.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	182,98	R\$ 1,48	R\$ 10,20	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 12,24	R\$ 2.239,67
4.3.5	COMP.17 CORR	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. (blocos e arranques de pilares)	Composiçõe s Próprias	KG	15,16	R\$ 2,26	R\$ 8,77	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 11,95	R\$ 181,16
4.3.6	103669	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	М3	21,41	R\$ 190,74	R\$ 703,93	R\$ 1,50	R\$ 80,88	R\$ 977,05	R\$ 20.918,64
4.4	SISTEMA DE	VEDAÇÃO									R\$ 23.857,28
4.4.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	201,99	R\$ 56,59	R\$ 33,93	R\$ 0,01	R\$ 22,05	R\$ 112,58	R\$ 22.740,03
4.4.2	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	1,34	R\$ 346,77	R\$ 487,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 833,77	R\$ 1.117,25
4.5	COBERTURA										R\$ 31.831,69
4.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	93,69	R\$ 90,12	R\$ 88,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,70	R\$ 16.742,40
4.5.2	S12384	Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão epoxifundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada	ORSE	m	11,50	R\$ 105,21	R\$ 240,15	R\$ 8,92	R\$ 25,58	R\$ 379,86	R\$ 4.368,39
4.5.3	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	68,09	R\$ 9,06	R\$ 49,41	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 61,72	R\$ 4.202,51
4.5.4	S12384	Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/telhados em ate duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada	ORSE	m	17,16	R\$ 105,21	R\$ 240,15	R\$ 8,92	R\$ 25,58	R\$ 379,86	R\$ 6.518,39
4.6	REVESTIMENTOS (PISO E PAREDE)						R\$ 34.205,57				
4.6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	173,33	R\$ 2,16	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 4,93	R\$ 854,51

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	DATA:	02/07/2025	BDI:	25,00%
<u> </u>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA TRABAJAMADO POR AMOR A DESTOLÍNIA	O: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TARRESTANDO POR SERIOR A BERTOLINE	EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD		CUSTO DI	RETO (R\$)		PREÇO	PREÇO
I I LIVI	СОБІСО	DECONIÇÃO	TONTE	ONIDADE	QID	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
4.6.2	104219	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	M2	173,33	R\$ 20,13	R\$ 47,83	R\$ 1,27	R\$ 7,95	R\$ 77,18	R\$ 13.377,60
4.6.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	93,87	R\$ 7,16	R\$ 57,81	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 67,77	R\$ 6.361,56
4.6.4	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	30,72	R\$ 2,69	R\$ 99,10	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 102,84	R\$ 3.159,24
4.6.5	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	83,91	R\$ 71,62	R\$ 52,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,57	R\$ 10.452,66
4.7	ESQUADRIAS										R\$ 6.068,82
4.7.1	S13399	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens	ORSE	m2	7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 3.850,00
4.7.2	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 195,39	R\$ 836,37	R\$ 0,00	R\$ 77,65	R\$ 1.109,41	R\$ 2.218,82
4.8	INSTALAÇÕES	S ELÉTRICAS									R\$ 6.437,56
4.8.1	00000939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	М	200,00	R\$ 0,00	R\$ 2,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,82	R\$ 564,00
4.8.2	S03298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	pt	18,00	R\$ 119,61	R\$ 78,51	R\$ 0,00	R\$ 27,02	R\$ 225,14	R\$ 4.052,52
4.8.3	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 28,88	R\$ 31,96	R\$ 0,00	R\$ 11,57	R\$ 72,41	R\$ 144,82
4.8.4	S03395	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø $3/4$ "	ORSE	un	6,00	R\$ 182,26	R\$ 54,49	R\$ 0,00	R\$ 42,62	R\$ 279,37	R\$ 1.676,22
4.9	PINTURA										R\$ 4.365,59
4.9.1	104638	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	144,70	R\$ 0,39	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 3,08	R\$ 445,67
4.9.2	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	144,70	R\$ 3,73	R\$ 3,23	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 8,69	R\$ 1.257,44
4.9.3	S08623	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	ORSE	m2	144,70	R\$ 13,13	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 18,40	R\$ 2.662,48
5 EXECUÇÃO DE FACHADA									R\$ 58.140,88		
5.1	DEMOLIÇÃO		<u> </u>					<u> </u>			R\$ 310,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO OBRA: DATA: 02/07/2025 BDI: 25,00% DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI FONTE VERSÃO HORA MES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, DESCRIÇÃO: BERTOLÍNIA TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA ORSE 2025/05 111,36% 69,82% EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89,46% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 2025/06 COM DESONERAÇÃO SINAPI 90,66% 52,90% Composições Próprias PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRICÃO	FONTE	UNIDADE	QTD		CUSTO DI	RETO (R\$)		PREÇO	PREÇO
	CODICO	BESSITIA	101112	ONDADE	4.5	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
5.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	5,86	R\$ 36,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,70	R\$ 53,03	R\$ 310,75
5.2	MOVIMENTA	ÇÃO DE TERRA									R\$ 97,51
5.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	М3	0,62	R\$ 53,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,87	R\$ 79,51	R\$ 49,29
5.2.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	МЗ	0,62	R\$ 14,59	R\$ 56,04	R\$ 0,93	R\$ 6,23	R\$ 77,79	R\$ 48,22
5.3	FUNDAÇÃO E	E ESTRUTURA									R\$ 8.380,37
5.3.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	12,60	R\$ 18,02	R\$ 126,20	R\$ 0,03	R\$ 6,23	R\$ 150,48	R\$ 1.896,04
5.3.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. $AF_09/2020$	SINAPI	M2	15,63	R\$ 22,48	R\$ 109,19	R\$ 0,04	R\$ 7,82	R\$ 139,53	R\$ 2.180,85
5.3.3	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	158,15	R\$ 2,14	R\$ 9,61	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 12,53	R\$ 1.981,61
5.3.4	COMP.17 CORR	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. (blocos e arranques de pilares)	Composiçõe s Próprias	KG	16,06	R\$ 2,26	R\$ 8,77	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 11,95	R\$ 191,91
5.3.5	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. $AF_02/2022$	SINAPI	M3	2,18	R\$ 190,74	R\$ 703,93	R\$ 1,50	R\$ 80,88	R\$ 977,05	R\$ 2.129,96
5.4	SISTEMA DE	VEDAÇÃO									R\$ 5.767,66
5.4.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	46,64	R\$ 56,59	R\$ 33,93	R\$ 0,01	R\$ 22,05	R\$ 112,58	R\$ 5.250,73
5.4.2	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA	SEINFRA	МЗ	0,62	R\$ 346,77	R\$ 487,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 833,77	R\$ 516,93
5.5	INSTALAÇÕE	S ELÉTRICAS									R\$ 4.901,15
5.5.1	S13678	Arandela externa para parede em alumínio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9 x 4.5 cm, para lâmpara em LED g9 halopin 60W 127V	ORSE	un	4,00	R\$ 33,54	R\$ 67,65	R\$ 0,00	R\$ 7,74	R\$ 108,93	R\$ 435,72
5.5.2	S13666	Lumiária tipo spot dicroica de embutir mr11 orbital com lâmpada GU10 4000K bivolt, acabamento cor preta	ORSE	un	4,00	R\$ 36,88	R\$ 42,04	R\$ 0,00	R\$ 8,51	R\$ 87,43	R\$ 349,72
5.5.3	S13905	Refletor em LED, 60W, ângulo 120°, bivolts, ref. SLIM50-AM-3750 ou similar	ORSE	un	5,00	R\$ 13,85	R\$ 79,84	R\$ 0,00	R\$ 3,09	R\$ 96,78	R\$ 483,90
5.5.4	S03395	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	ORSE	un	13,00	R\$ 182,26	R\$ 54,49	R\$ 0,00	R\$ 42,62	R\$ 279,37	R\$ 3.631,81
5.6	REVESTIMEN	то									R\$ 4.678,84
5.6.1	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	37,56	R\$ 71,62	R\$ 52,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,57	R\$ 4.678,84
5.7	PINTURA										R\$ 5.487,18

0,00%

0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DATA: 02/07/2025 BDI: 25,00% DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI FONTE VERSÃO HORA MES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, DESCRIÇÃO: BERTOLÍNIA TRABALIMADI POR AMOR A BERTOLÍNIA ORSE 2025/05 111,36% 69,82% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 84,44% 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89,46% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 2025/06 COM DESONERAÇÃO SINAPI 90,66% 52,90% Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD		CUSTO DI	RETO (R\$)		PREÇO	PREÇO
112101	CODICO	DEGONIÇÃO	TONTE	ONIDADE	QID	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
5.7.1	S02293	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	ORSE	m2	136,94	R\$ 24,33	R\$ 10,17	R\$ 0,00	R\$ 5,57	R\$ 40,07	R\$ 5.487,18
5.8	DIVERSOS						R\$ 28.517,42				
5.8.1	I13922	Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões 0,80x0,23x0,05m. Da Relevo Premoldados ou similar.	ORSE	un	34,00	R\$ 0,00	R\$ 19,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,27	R\$ 655,18
5.8.2	l12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos.	ORSE	m2	41,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,87	R\$ 635,87	R\$ 26.197,84
5.8.3	S12995	Cobogó cimento, dim: 39 x 39 x 7cm	ORSE	m2	8,39	R\$ 17,71	R\$ 177,05	R\$ 0,00	R\$ 3,62	R\$ 198,38	R\$ 1.664,40
6	SERVIÇOS CO	OMPLEMENTARES	•								R\$ 221.076,87
6.1	S12374	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	ORSE	m2	25,00	R\$ 59,40	R\$ 332,41	R\$ 23,72	R\$ 16,47	R\$ 432,00	R\$ 10.800,00
6.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	25,00	R\$ 2,99	R\$ 66,30	R\$ 0,00	R\$ 1,22	R\$ 70,51	R\$ 1.762,75
6.3	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00	R\$ 195,39	R\$ 836,37	R\$ 0,00	R\$ 77,65	R\$ 1.109,41	R\$ 13.312,92
6.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	759,53	R\$ 7,16	R\$ 57,81	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 67,77	R\$ 51.473,34
6.5	S13399	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens	ORSE	m2	29,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 15.950,00
6.6	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	4,26	R\$ 9,00	R\$ 713,35	R\$ 0,00	R\$ 3,51	R\$ 725,86	R\$ 3.092,16
6.7	00000944	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	М	1.164,00	R\$ 0,00	R\$ 4,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,46	R\$ 5.191,44
6.8	S03298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	pt	38,00	R\$ 119,61	R\$ 78,51	R\$ 0,00	R\$ 27,02	R\$ 225,14	R\$ 8.555,32
6.9	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	392,41	R\$ 9,06	R\$ 49,41	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 61,72	R\$ 24.219,54
6.10	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	696,15	R\$ 71,62	R\$ 52,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,57	R\$ 86.719,40

VALOR BDI TOTAL: R\$ 159.998,12

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 639.992,49

		MEMÓRIAS DE C	ÁLCUI	LO		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA	DA ES	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
		(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

3.1.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

			QTD
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)	0,15*(7,90+1,57+1,60+ 3,40+2,17*3)*3,2	10,07	10,07
			10,07

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,07

3.1.2. S04977 Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm (m2)

			QTD
Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibrocimento 4 a 8 mm (m2)	(3,97+3)*6,33	44,12	44,12
			44,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,12

3.1.3. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

			QTD
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)	0,05*(7,90*(6,14+3))	3,61	3,61
			3,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,61

3.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

			QTD
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)	0,2*0,3*(7,90+6,14+2,0 5+0,60)+(1,5*0,25*0,25 *13)	2,22	2,22
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)	0,2*0,3*(2,5+1,5+1,5)+(1,5*0,25*0,25*4)	0,70	0,70
			2,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,92

3.2.2. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

			QTD
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- ARENOSO. AF_08/2023 (M3)	0,2*0,3*(7,90+6,14+2,0 5+0,60)+(1,5*0,25*0,25 *15)	2,40	2,40
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- ARENOSO. AF_08/2023 (M3)	0,2*0,3*(2,5+1,5+1,5)+(1,5*0,25*0,25*4)	0,70	0,70
			3,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,10

		MEMÓRIAS DE C	ÁLCUI	LO		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
BERTOLÍNIA TRABILHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA	DECCINIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
		EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

3.3.1. 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

			QTD
PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 0	((0,15*2+0,20*2)*3,30* 3)+(((0,15*2+0,20*2)*4* 4)+(((0,15*2+0,2*2)*4,5 0*5)+((0,15*2+0,20*2)* 5,32*3)	45,05	45,05
PARA PILARES E	((0,15*2+0,20*2)*3,00* 2)+((0,15*2+0,20*2)*3, 5*2)	9,10	9,10
			54,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 54,15

3.3.2. 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

			QTD
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)	((6*3+2)+(7,90*2+2,50+ 0,60))*0,25*2	19,45	19,45
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)	((1,50*2+2,50*2))*0,25* 2	4,00	4,00
			23,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,45

3.3.3. 104108 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)	((3,30+1,5)*3+(4+1,5)* 4+(4,50+1,50)*5+(5,32 +1,50)*3)*4*0,617*1,10	235,80	235,80
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)	((3+1,50)*2+(3,50+1,50)*2)*4*0,617*1,10	51,58	51,58
			287,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 287,38

3.3.4. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF $_06/2022$ (KG)

		MEMÓRIAS DE C	ÁLCUI	LO		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO POR AHOR A BERTOLÍNIA	DEGOTALO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
		EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)	((6*3+2)+(7,90*2+2,50+ 0,60))*3*4*0,395*1,10	202,82	202,82
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)	((1,50*2+2,50*2))*2*4*0 ,395*1,10	27,80	27,80
			230,62

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 230,62

3.3.5. COMP.17 CORR Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. (blocos e arranques de pilares) (KG)

			QTD
Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. (blocos e arranques de pilares) (KG)	((((((3,30+1,5)*3+(4+1, 5)*3+(4,50+1,50)*5+(5, 32+1,50)*3))/0,20))*(0, 09*2+0,14*2)*0,109)	20,39	20,39
Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. (blocos e arranques de pilares) (KG)	(((((3+1,50)*2+(3,50+1, 50)*2))/0,20)*(0,09*2+0 ,14*2)*0,109)	4,76	4,76
Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. (blocos e arranques de pilares) (KG)	(((((6*3+2)+(7,90*2+2,5 0+0,60))*3)/0,20)*(0,09 *2+0,14*2)*0,109)	29,25	29,25
Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. (blocos e arranques de pilares) (KG)	((((1,50*2+2,50*2))*2)/ 0,20)*(0,09*2+0,14*2)* 0,109)	4,01	4,01
			58,41

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 58,41

3.3.6. CP-103669-32381931 CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

		MEMÓRIAS DE C	ÁLCUI	LO		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA	DEGONIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
		(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)	(((3,30+1,5)*3+(4+1,5)* 4+(4,50+1,50)*5+(5,32 +1,50)*3))*(0,20*0,15)	2,60	2,60
CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)	((((3+1,50)*2+(3,50+1,5 0)*2))*(0,2*0,15)	0,57	0,57
CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)	(((6*3+2)+(7,90*2+2,50 +0,60))*3)*(0,2*0,15)	3,50	3,50
CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)	((((1,50*2+2,50*2))*2)*(0,2*0,15)	0,48	0,48
			7,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,15

$3.4.1.\ 103332\ ALVENARIA\ DE\ VEDAÇÃO\ DE\ BLOCOS\ CERÂMICOS\ FURADOS\ NA HORIZONTAL\ DE\ 9X14X19\ CM$ (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF $_12/2021\ (M2)$

			QTD
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)	7,90*4+7,90*5,32+6*1+ 6*1+6*4+2,05*4+3*4,50 +(2,02*6/2)*1	,	137,38
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)	2,80*3,5+1,65*3,50*2	21,35	21,35
			158,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 158,73

3.4.2. C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

		MEMÓRIAS DE C	ÁLCUI	LO		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
_		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO FOR AMOR A BERTOLÍNIA	DECONIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
		(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)	(7,90*2+6+2,40+3,00+2 ,05+2,05)*0,20*0,20	1,25	1,25
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)	(1,65+1,65+2,80)*0,20* 0,2	0,24	0,24
			1,49

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,49

3.5.1. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

			QTD
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)	(10,35+0,25+0,25)*7,90	85,71	85,71
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)	2,80*1,65	4,62	4,62
			90,33

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,33

3.5.2. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

		QTD
(10,35)*7,90	81,76	81,76
2,80*1,65	4,62	4,62
		86,38


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 86,38

3.6.1. 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

			QTD
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)	(10,35)*7,90	81,76	81,76
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)	2,80*1,65	4,62	4,62
			86,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 86,38

3.6.2.87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF $_10/2022$ (M2)



			QTD
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)	(7,90*4+7,90*5,32+6*1 +6*1+6*4+2,05*4+3*4,5 0+(2,02*6/2)*1)*2	274,77	274,77
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)	(2,80*3,5+1,65*3,50*2) *2	42,70	42,70
			317,47

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 317,47

3.6.3. 104219 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)

			QTD
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)		274,77	274,77
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)	(2,80*3,5+1,65*3,50*2) *2	42,70	42,70
			317,47

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 317,47

3.6.4. 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
_		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
BERTOLÍNIA DESCRIÇÃO:	DEGOTTIQATO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-	
		EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)	(10,35)*7,90*1,10	89,94	89,94
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)	2,80*1,65*1,10	5,08	5,08
			95,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 95,02

3.6.5. S12418 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (m2)

			QTD
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (m2)	(7,90+3*2+7,90*2+6*4+ 2,05*2)*2,10	121,38	121,38
			121,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 121,38

3.7.1. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

			QTD
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)	(0,80*2,10*4)+(0,70*2,1 0*6)+(0,80*2,10*2)	18,90	18,90
			18,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,90

3.7.2. S13399 (vitro) Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens (m2)

			QTD
Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens (m2)	0,40*0,60*3	0,72	0,72
			0,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,72

3.8.1. S01679 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) (un)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
_		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
BERTOLÍNIA DESCRIÇÃO:	DECONTRACE.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
		EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc) (un)	19	19,00	19,00
			19,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 19,00

3.8.2. S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)

			QTD
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)	8	8,00	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8.00

3.8.3. S01200 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm (un)

			QTD
Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm (un)	28	28,00	28,00
			28,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,00

3.8.4. S10759 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)

			QTD
Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm (m2)	1,00*0,6*8+2,05*0,60	6,03	6,03
			6,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,03

3.8.5. 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

			QTD
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III- E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)	(1,40+(0,90- 0,70))*2,10*6	20,16	20,16
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III- E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)	2,10*0,60	1,26	1,26
			21,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,42

4.1.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TOMOS, MADO FOR ANGE A SECTIONAL	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

			QTD
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)	0,15*(1,67)*3,2	0,80	0,80
			0,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,80

4.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

			QTD
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)	0,2*0,3*(7,68+4+4)	0,94	0,94
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)	0,2*0,3*(5,75*2+6,50)	1,08	1,08
			2,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,02

4.2.2. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

			QTD
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- ARENOSO. AF_08/2023 (M3)	0,2*0,3*(7,68+4+4)	0,94	0,94
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- ARENOSO. AF_08/2023 (M3)	0,2*0,3*(5,75*2+6,50)	1,08	1,08
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- ARENOSO. AF_08/2023 (M3)	7,68*4*0,2	6,14	6,14
			8,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,16

4.3.1. 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

			QTD
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)	((0,15*2+0,20*2)*3,50* 6)	14,70	14,70
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)	((0,15*2+0,20*2)*3,50* 5)	12,25	12,25
·			26,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,95

4.3.2. 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%	
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-	
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-		
		COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

			QTD
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)	(7,68+4+4)*0,25*2	7,84	7,84
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)	((5,75*3+6,50))*0,25*2	11,87	11,87
			19,71

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 19,71

4.3.3. 104108 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)	((3,50+1,5)*6)*4*0,617* 1,10	81,44	81,44
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)	((3,50+1,5)*5)*4*0,617* 1,10	67,87	67,87
			149,31

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 149,31

4.3.4.92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE $8,0\,\mathrm{MM}$ - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	· ·		` /
			QTD
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)	((7,68+4+4))*3*4*0,395 *1,10	81,75	81,75
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)	((5,75*7+6*3))*4*0,395* 1,10	101,23	101,23
			182,98

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 182,98

4.3.5. COMP.17 CORR Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. (blocos e arranques de pilares) (KG)

		MEMÓRIAS DE C	ÁLCUI	LO		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
	DECONIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. (blocos e arranques de pilares) (KG)	(((((3,50+1,5)*6)/0,20))* ((0,09*2+0,14*2)*0,109) *1,10	8,27	8,27
Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. (blocos e arranques de pilares) (KG)	(((((3,50+1,5)*5)/0,20))* ((0,09*2+0,14*2)*0,109) *1,10	6,89	6,89
			15,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,16

4.3.6. CP-103669-32381931 CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

			QTD
CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)	(7,68+4+4)*2*(0,20*0,1 5)	0,94	0,94
CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)	(3,5+1,5)*6*(0,20+0,15)	10,50	10,50
CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)	(5,75*5+6*2)*(0,20*0,1 5)	1,22	1,22
CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)	(3,5+1,5)*5*(0,20+0,15)	8,75	8,75
			21,41

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,41

4.4.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

		MEMÓRIAS DE C	ÁLCUI	LO		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
BERTOLÍNIA DESCR	DEGGINÇAG.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
		(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)	(7,98*3+6,12*3+6,12*3 +6,12*3+(1,35*6,12*3/2))+(7,98*4,35)	126,12	126,12
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)	6,50*3,5+(1,43*6,50/2) +(3,50+1,43)*5,75+5,7 5*3,50	75,87	75,87
			201,99

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 201,99

4.4.2. C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

			QTD
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)	(7,68+4+4)*0,20*0,20	0,62	0,62
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)	(5,75*2+6,50)*0,20*0,2	0,72	0,72
			1,34

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,34

4.5.1. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

			QTD
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)	(7,68+0,25+0,25)*(4+0, 25)	34,76	34,76
COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)	(6,50+0,25+0,25)*(5,75)+(3,25*5,75)	58,93	58,93
			93,69

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 93,69

4.5.2. S12384 Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada (m)

		QTD
5,75*2	11,50	11,50
		11,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,50

4.5.3. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

		MEMÓRIAS DE O	CÁLCUI	LO		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA TO DESCRIPTO POR A METICALIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
	DESCRIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICIPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

		QTD
7,68*4	30,72	30,72
6,50*5,75	37,37	37,37
		68,09

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 68,09

4.5.4. S12384 Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em ate duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada (m)

		QTD
(7,98+0,30+0,30)*2	17,16	17,16
·		17,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,16

4.6.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

			QTD
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)	(7,68*3+4*3+4*3)*2	94,08	94,08
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)	(6,50*3+5,75*3,50)*2	79,25	79,25
			173,33

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 173,33

4.6.2. 104219 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
_		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
DA SEGUNDA ETAPA DA REFORM. ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO I (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CO	DEGOTTIQATO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)	(7,68*3+4*3+4*3)*2	94,08	94,08
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)	(6,50*3+5,75*3,50)*2	79,25	79,25
			173,33

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 173,33

4.6.3. 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

			QTD
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)	7,68*4*1,10	33,79	33,79
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)	(6,50+3)*5,75*1,10	60,08	60,08
			93,87

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 93,87

4.6.4. 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

		QTD
7,68*4	30,72	30,72
		30,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,72

4.6.5. C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

		MEMÓRIAS DE C	ÁLCUI	LO		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA TRABALHANDO POR AHOR A BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA	DEGGINÇAG.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
ES (E		ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

		QTD
(6,50+6,50+5,75+5,75+ 5,75)*1,50	45,37	45,37
(7,68*2+4*2)*1,50*1,10	38,54	38,54
		83,91

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 83,91

4.7.1. S13399 Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens (m2)

			QTD
Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens (m2)	1*1*7	7,00	7,00
			7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00

4.9.1. 104638 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

		QTD
(7,68*2+4*2)*1,50+((7, 68+4*2)*3)	82,08	82,08
(6,50*2+5,75*3)*1,5+5, 75*3	62,62	62,62
		144,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 144,70

4.9.2. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

		QTD
(7,68*2+4*2)*1,50+((7, 68+4*2)*3)	82,08	82,08
(6,50*2+5,75*3)*1,5+5, 75*3	62,62	62,62
		144,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 144,70

4.9.3. S08623 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 (m2)

		QTD
(7,68*2+4*2)*1,50+((7, 68+4*2)*3)	82,08	82,08
(6,50*2+5,75*3)*1,5+5, 75*3	62,62	62,62
		144,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 144,70

5.1.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO OBRA: DATA: 02/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO BDI: 25.00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI ORSE 111.36% 69.82% **BERTOLÍNIA** DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89 46% (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS CRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO COMPLEMENTARES) SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90.66% 52.90% PROPRIA 0,00% 0,00%

		QTD
15,63*2,5*0,15	5,86	5,86
		5,86

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,86

5.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

			QTD
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)	15,63*0,2*0,2	0,62	0,62
			0,62

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,62

5.2.2. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

		QTD
15,63*0,2*0,2	0,62	0,62
		0,62

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,62

5.3.1. 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

			QTD
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)	((0,15*2+0,20*2)*(2,64* 4+3,72*2))	12,60	12,60
			12,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,60

5.3.2. 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

		QTD
15,63*2*2*(0,25)	15,63	15,63
		15,63

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,63

5.3.3. 104108 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
PILAR	((3,72+1,5)*2+((2,64+1, 5)*4))*4*0,617*1,10	73,29	73,29
VIGA	((15,63+15,63))*4*0,61 7*1,10	84,86	84,86
			158,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 158,15

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA	DEGORIÇA.G.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICIPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS. CONSTRUÇÃO DE SALAS.)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

5.3.4. COMP.17 CORR Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perdade 10%) / dobra / colocação. (blocos e arranques de pilares) (KG)

			QTD
PILAR	((((3,72+1,5)*2+((2,64+ 1,5)*4))/0,20)*(0,09*2+ 0,14*2)*0,109)*1,10	7,44	7,44
VIGA	(((((15,63+15,63))/0,20))*(0,09*2+0,14*2)*0,10 9)*1,10	8,62	8,62
			16,06

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,06

$5.3.5.\ 103669\ CONCRETAGEM\ DE\ PILARES,\ FCK = 25\ MPA,\ COM\ USO\ DE\ BALDES - LANÇAMENTO,\ ADENSAMENTO E\ ACABAMENTO.\ AF_02/2022\ (M3)$

	` '		
			QTD
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)	(2,64+1,50)*4*0,25*0,1 5+(3,72+1,50)*2*0,25*0 ,15	1,01	1,01
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)	15,63*2*0,25*0,15	1,17	1,17
			2,18

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,18

5.4.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

		QTD
4,98*3,72+10,65*2,64	46,64	46,64
·		46,64

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 46,64

5.4.2. C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

		QTD
15,63*0,2*0,2	0,62	0,62
		0,62

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,62

5.6.1. C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

		QTD
34,15*1*1,10	37,56	37,56
		37,56

BERTOLÍNIA BERTOLÍNIA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	DA SECUNDA ETADA DA BEEODMA E AMBUAÇÃO DO REÉDIC DA		DATA: 02/07/2025		25,00%
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
	DECORNIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 37,56

5.7.1. S02293 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores (m2)

		QTD
(4,98*(3,72- 1)+10,65*(2,64- 1)+18,53*(2,10- 1))+(4,98*(3,72)+10,65* (2,64)+18,53*(2,10))	136,94	136,94
		136,94

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 136,94

5.8.2. I12737 Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem (m2)

			QTD
	+0,20+0,30) 0)*(0,20+0,2	6,67	6,67
3,72*(0,20- 10	+0,20+0,20)*	22,32	22,32
7,40*1,10		8,14	8,14
9,05*(0,15-	+0,15+0,15)	4,07	4,07
		·	41,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,20

5.8.3. S12995 Cobogó cimento, dim: 39 x 39 x 7cm (m2)

		QTD
3,85*2,18	8,39	8,39
		8,39

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,39

6.1. S12374 Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada (m2)

		QTD
(4+0,5+0,5)*(5)	25,00	25,00
		25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

6.2.94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0.5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

		QTD
(4+0,5+0,5)*(5)	25,00	25,00
		25,00

		MEMÓRIAS DE C	ÁLCU	LO		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
BERTOLÍNIA		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA	DEGONIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICIPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS. CONSTRUÇÃO DE SALAS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

6.3. 100689 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

		QTD
12	12,00	12,00
		12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

6.4. 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

		QTD
(30,70+35,97+22,24+1 5,20+23,58+36,81+228 ,60+40,80+35,10+46,8 9+13,06+22,32+45,20+ 41,10+48,42+4,50)*1,1 0	759,53	759,53
		759,53

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 759,53

6.5. S13399 Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens (m2)

		QTD
29*(1*1)	29,00	29,00
		29,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,00

6.6. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

		QTD
2*2,13	4,26	4,26
		4,26

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,26

6.7. 00000944 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 (M)

		MEMÓRIAS DE C	ÁLCUI	LO		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
BERTOLÍNIA TRABAJANACO POR ANGRA DESTOCURIA		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA	220011197101	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
		EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
ILUMINAÇÃO	(3*(14+8+29+20+14+1 2))	291,00	291,00
TUG	(3*(14+8+29+20+14+1 2))	291,00	291,00
TUE	(3*14)+(3*8)+(3*5)+(3* 18)+(3*21)+(3*18)+(3*3 1)+(3*32)+(3*28)+(3*19	582,00	582,00
	·		1.164,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.164,00

6.8. S03298 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido \emptyset 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento (pt)

			QTD
TUE	19	19,00	19,00
TUG	19	19,00	19,00
			38,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 38,00

6.9. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

		QTD
35,97+22,24+36,81+46 ,89+40,80+35,10+22,3 2+13,06+4,50+45,20+4 1,10+48,42	,	392,41
		392,41

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 392,41

6.10. C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

	QTD
1,50*((6*8+6*7+3,71*4 +3,93*2+7,60*4+6*2+6* 3+6,80*4+4,32+6*3+5, 85*3+26,50*2+5,58*2+ 6,85*2+6,80*2+4,31*2+ 4*6+8,10*3+6*2+7,12*3)*1,10)	696,15
	696,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 696,15



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%			
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%			
DESCRIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-			
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-			
	COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%			
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			

. S11398 Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada (un)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
l12326	Placa em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	un	1,00000000	R\$ 352,79	R\$ 352,79	
					TOTAL Material:	R\$ 352,7	
				VALOR:		352,79	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-11632806	Apontador	Composições	mês	0,40000000	R\$ 4.079,84	R\$ 1.631,93
INS-62425797	Auxiliar técnico	Composições	mês	0,60000000	R\$ 3.773,45	R\$ 2.264,07
INS-84885524	Encarregado de pavimentação	Composições	mês	0,40000000	R\$ 6.412,77	R\$ 2.565,10
INS-27540473	Engenheiro	Composições	mês	0,01000000	R\$ 20.354,77	R\$ 203,54
		ļ	1		TOTAL Serviço:	R\$ 6.664,64

3.1.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)							
Mão de C	Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,35410000	R\$ 25,16	R\$ 8,90	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	2,19570000	R\$ 20,10	R\$ 44,13	
		TOTAL Mão d	le Obra com Encargos Complementares:	R\$ 53,03			
					VALOR:	53,03	

Encargos	s Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,07000000	R\$ 3,79	R\$ 0,
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,70000000	R\$ 3,88	R\$ 2,
			•	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 2,
Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,07000000	R\$ 19,02	R\$ 1,
06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,70000000	R\$ 14,58	R\$ 10,
		<u> </u>	-			

3.1.3. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)						
Mão de Ob	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,24620000	R\$ 25,16	R\$ 31,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	7,72650000	R\$ 20,10	R\$ 155,30



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA:			DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%				
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	ORSE SEINFRA	2025/05 028.1 COM DESONERAÇÃO	111,36% 84,44%	69,82% 47,48%				
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-				
	EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	SICRO NOVO SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO 2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%				

VALOR:	186,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	

0,00%

0,00%

PROPRIA

3.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)							
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	3,95576670	R\$ 20,10	R\$ 79,51	
				TOTAL Mão d	le Obra com Encargos Complementares:	R\$ 79,51	
					VALOR:	79,5 <i>°</i>	

Equipame	ento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 68,69	R\$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	СНР	0,00540000	R\$ 309,23	R\$ 1,66
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R\$ 32,88	R\$ 6,45
				TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 8,15
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	R\$ 38,76	R\$ 53,83
			•		TOTAL Material:	R\$ 53,83
Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,78660000	R\$ 20,10	R\$ 15,81
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,8
					VALOR:	77,79

					VALOR:	77,79
3.3.1. 92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS	S SIMILARES, EM M	ADEIRA	SERRADA, E=2	25 MM. AF_09/20	20 (M2)
Equipame	ento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,20100000	R\$ 24,98	R\$ 5,02
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	R\$ 26,55	R\$ 1,32
				TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 6,34
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0.08600000	R\$ 20,34	R\$ 1,74

SINAPI

4,43200000

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00004517

R\$ 15,60

R\$ 3,52



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA OBRA: ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) DESCRIÇÃO:

)		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
_	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-	
	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	6,53000000	R\$ 16,67	R\$ 108,85
					TOTAL Material:	R\$ 126,19

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CAR COMPLEMENTARES	RPINTEIRO COM	1 ENCARGOS	SINAPI	Н	0,14300000	R\$ 20,51	R\$ 2,93
88262	CARPINTEIRO DE COMPLEMENTARES	FORMAS COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,60700000	R\$ 24,76	R\$ 15,02
						TOTAL Mão d	le Obra com Encargos Complementares:	

1	150,48	VALOR:
1	',	

~ ~
3.3.2. 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)
0.0.2. DELIGITATION DE L'ORMA LARA VIONO, COM MADEMA CERTADA, E = 20 MM. AI _00/2020 (ME)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015		CHI	0,22400000	R\$ 24,98	R\$ 5,59
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,05600000	R\$ 26,55	R\$ 1,48
				TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 7,07

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	R\$ 20,34	R\$ 2,60
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	4,22800000	R\$ 3,52	R\$ 14,88
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	4,44800000	R\$ 20,62	R\$ 91,71
					TOTAL Material:	R\$ 109,19

Mão de Ob	ora com Encargos Comp	plement	ares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE D COMPLEMENTAR	_	CARPINTEIRO	COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,17900000	R\$ 20,51	R\$ 3,67
88262	CARPINTEIRO COMPLEMENTAR	DE RES	FORMAS	COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,79200000	R\$ 24,76	R\$ 19,60
								TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,27

139,53 VALOR:

3.3.3. 104108 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,59	R\$ 0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
					TOTAL Material:	R\$ 0,64

Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,01560000	R\$ 20,69	R\$ 0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,09560000	R\$ 24,98	R\$ 2,38
				TOTAL Mão d	le Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,70



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%					
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI		VERSÃO	HORA	MES					
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%					
DEGONIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO ĎE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-					
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-					
	COMPLEMENTARES)		2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%					
I		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,19	R\$ 9,19
					TOTAL Serviço:	R\$ 9,19
					VALOR:	12,53

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,59	R\$ 0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,22	R\$ 0,16
			•		TOTAL Material:	R\$ 0,69
Mão de Ob	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,00920000	R\$ 20,69	R\$ 0,19
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,05610000	R\$ 24,98	R\$ 1,40
			•	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,59
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,96	R\$ 9,96
			•		TOTAL Serviço:	R\$ 9,96
					VALOR:	12,24

			<u> </u>			
					VALOR:	12,24
3.3.5. COMF	P.17 CORR Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm forne KG)	cimento / corte (c/pe	erdade 1	0%) / dobra / co	locação. (blocos	s e arranques
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,10000000	R\$ 7,59	R\$ 8,34
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	R\$ 21,59	R\$ 0,43
					TOTAL Material:	R\$ 8,77
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,07000000	R\$ 20,69	R\$ 1,44

Mão de O	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGO COMPLEMENTARES	S SINAPI	Н	0,07000000	R\$ 20,69	R\$ 1,44
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,07000000	R\$ 24,98	R\$ 1,74
•	•	,	•	TOTAL Mão c	le Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,18

95	11,95	VALOR:

	3.3.6. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		СНІ	1,41700000	R\$ 0,48	R\$ 0,68	
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,36	R\$ 1,41	



PEDREIRO

12391

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTO	S	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:		ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
DEGORIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%

	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE B (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS			ÃO DE SALAS,	SICRO 2 SICRO NOVO	2016/11 COM DESONI 2025/04 COM DESONI	•	-		
			COMPLÉME	ENTARES)		•	SINAPI	2025/06 COM DESONI	ERAÇÃO 90,66%	52,90%
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
		-					-			
								TOTAL Equipa	mento Custo Horário:	R\$ 2,09
Material						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	C25, COM	BRITA 0 E	,	190 +/- 20	RESISTENCIA) MM, EXCLUI	SINAPI	М3	1,10300000	R\$ 638,22	R\$ 703,95
	-								TOTAL Material:	R\$ 703,95
Mão de O		os Complementa	ires			FONTE	UNID	COEFICIENTE	TOTAL Material: PREÇO UNITÁRIO	R\$ 703,95
Mão de O 88262		RO DE	res FORMAS	COM	ENCARGOS	FONTE SINAPI	UNID	COEFICIENTE 2,45900000		
	bra com Encargo CARPINTEI COMPLEME	RO DE ENTARES							PREÇO UNITÁRIO	TOTAL R\$ 60,88
88262	CARPINTEI COMPLEME PEDREIRO	RO DE ENTARES COM ENCAR	FORMAS	MENTARES	1	SINAPI	Н	2,45900000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 24,76	TOTAL R\$ 60,88
88262 88309	CARPINTEI COMPLEME PEDREIRO	RO DE ENTARES COM ENCAR	FORMAS GOS COMPLE	MENTARES	1	SINAPI	Н	2,45900000 2,45900000 7,37700000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 24,76 R\$ 25,16	TOTAL R\$ 60,88 R\$ 61,86

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	R\$ 0,71	R\$ 26,79
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	R\$ 44,82	R\$ 0,30
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	М	0,58000000	R\$ 2,32	R\$ 1,34
					TOTAL Material:	R\$ 28,43
Mão de Ob	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	2,20000000	R\$ 25,16	R\$ 55,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,10000000	R\$ 20,10	R\$ 22,1
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 77,46
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	МЗ	0,01050000	R\$ 637,55	R\$ 6,69
			'		TOTAL Serviço:	R\$ 6,69

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	R\$ 83,58	R\$ 26,
0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,96	R\$ 49,
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,71	R\$ 36,
2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,47	R\$ 373,
			1		TOTAL Material:	R\$ 48

SEINFRA

Н

7,00000000

R\$ 169,12

R\$ 24,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DATA: 02/07/2025 BDI: 25,00% OBRA: ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI BERTOLÍNIA TRABAJANDO POR AMPA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS ORSE 2025/05 111,36% 69.82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% ICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO COMPLÉMENTARES) SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52,90% PROPRIA 0,00% 0,00% SERVENTE 12543 SEINFRA 9,63000000 R\$ 18,45 R\$ 177,67

				· ·	' '	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 346,
					VALOR:	833,
.1. C446	6 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	(M2)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	М	3,50000000	R\$ 6,40	R\$ 22,
l6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	М	1,33000000	R\$ 26,09	R\$ 34,
l1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 17,00	R\$ 2,
l1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	М	3,50000000	R\$ 1,72	R\$ 6,
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,71	R\$ 23,
		•	•		TOTAL Material:	R\$ 88.
Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	1,10000000	R\$ 24,16	R\$ 26,
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,10000000	R\$ 18,45	R\$ 20,
		1			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 90
					VALOR:	178,

					VALOR:	178,70
3.5.2. 96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTE:	S COMERCIAIS,	INCLUSIVE	E ESTRUTURA E	BIDIRECIONAL D	E FIXAÇÃO.
AF_08/2023 Material	_PS (M2)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 25,08	R\$ 0,9
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R\$ 26,38	R\$ 27,3
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21340000	R\$ 0,27	R\$ 0,5
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 30,30	R\$ 0,3
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 51,94	R\$ 1,7
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 1,73	R\$ 2,12
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	М	3,54700000	R\$ 4,60	R\$ 16,3
					TOTAL Material:	R\$ 49,3
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SINAPI	Н	0,60000000	R\$ 20,58	R\$ 12,34

COMPLEMENTARES

R\$ 49,38					
TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID		
R\$ 12,34	R\$ 20,58	0,60000000	Н		
R\$ 12,34	e Obra com Encargos Complementares:	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			
61,72	VALOR:				



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%			
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%			
DESCRIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-			
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-			
	COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%			
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			

Equipame	ento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 10,11	R\$ 0,07
			·	TOTAL Equipa	R\$ 0,07	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,08140000	R\$ 540,00	R\$ 43,95
00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	KG	4,00000000	R\$ 13,77	R\$ 55,08
			•		TOTAL Material:	R\$ 99,03
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,11190000	R\$ 25,16	R\$ 2,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,04660000	R\$ 20,10	R\$ 0,93
			•	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,74
					VALOR:	102,84

				VALOR:	102,8
	DE CONCRETO IN	TERNAS,	COM COLHER	DE PEDREIRO. A	RGAMASSA
bbra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,06810000	R\$ 25,16	R\$ 1,7
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,02550000	R\$ 20,10	R\$ 0,5
		•	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,2
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 734,59	R\$ 2,7
				TOTAL Serviço:	R\$ 2,7
				VALOR:	4,9
	COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) bra com Encargos Complementares PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO	COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) Detail Com Encargos Complementares FONTE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO	COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) Detail Com Encargos Complementares FONTE UNID PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO M3	COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) Detail com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 TOTAL Mão d ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO M3 0,00370000	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. A COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) Total com Encargos Complementares PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R\$ 25,16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R\$ 20,10 TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 TOTAL Serviço:

3.6.3. 104219 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)

. 010701070	,					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	_	M2	0,13880000	R\$ 16,96	R\$ 2,35
					TOTAL Material:	R\$ 2,35
Mão de Ol	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,54700000	R\$ 25,16	R\$ 13,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,54700000	R\$ 20,10	R\$ 10,99
			TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 24,75	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS OBRA: DATA: 02/07/2025 BDI: 25.00% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI ORSE 2025/05 111.36% 69.82% BERTOLÍNIA DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89 46% (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS CRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO COMPLEMENTARES) SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90.66% 52.90% PROPRIA 0,00% 0,00% 87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, SINAPI МЗ 0,03140000 R\$ 1.594,98 MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 TOTAL Serviço VALOR: 3.6.4. 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2) FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL Material 00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13000000 R\$ 0,72 00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU SINAPI M2 1.06910000 R\$ 47.38 R\$ 50.65 IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI 0,14100000 R\$ 4.22 **TOTAL Material** Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 88256 AZULEJISTA LADRILHISTA COM **ENCARGOS** SINAPI Н 0,28920000 R\$ 25,04 COMPLEMENTARES 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Н R\$ 20.10 0.13560000 TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares VALOR:

					VALOR:	67,77
	l8 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de k			ar, Portobello ou	ı similar, aplicado	com
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,55000000	R\$ 3,75	R\$ 2,0
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,45000000	R\$ 3,88	R\$ 1,7
				TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 3,8
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l13218	Cerâmica 30 x 60 cm, Portobello, linha cetim bianco ou similar	ORSE	m2	1,05000000	R\$ 99,00	R\$ 103,9
102540	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,38000000	R\$ 3,50	R\$ 1,3
			_		TOTAL Material:	R\$ 105,2
Mão de C	obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,55000000	R\$ 19,02	R\$ 10,4
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,45000000	R\$ 14,58	R\$ 6,56
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,0
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03406	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	ORSE	kg	4,50000000	R\$ 0,94	R\$ 4,23
			•		TOTAL Serviço:	R\$ 4,2
					VALOR:	130,3

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

AF_12/2019 (M2) Material

Página:	41

TOTAL

R\$ 50,08

R\$ 50,08

77,18

R\$ 6,57

R\$ 0,59

R\$ 57,81

R\$ 7,24

R\$ 2.72

R\$ 9.96



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DATA: 02/07/2025 OBRA: **BDI**: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS ORSE 111.36% 69.82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% ICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO COMPLÉMENTARES) SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52,90%

00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS		UN	4,81660000	R\$ 0,61	R\$ 2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	М	6,85040000	R\$ 24,08	R\$ 164,95
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 498,08	R\$ 498,08
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 53,66	R\$ 47,37
			-		TOTAL Material:	R\$ 713,33

Mão de Ob	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,35630000	R\$ 25,16	R\$ 8,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,17790000	R\$ 20,10	R\$ 3,57
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,53

VALOR:	725,86
--------	--------

0,00%

0,00%

PROPRIA

3.7.2. S13399 (vitro) Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens (m2) FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 114127 Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, ORSE 1,00000000 R\$ 550,00 R\$ 550,00 inclusive perfis e ferragens

VALOR:	550,00
TOTAL Serviço:	R\$ 550,00

3.8.1. S01679 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) (un)

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,65000000	R\$ 3,81	R\$ 2,47
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,65000000	R\$ 3,88	R\$ 2,52
				TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 4,99

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,03900000	R\$ 72,41	R\$ 2,82
I03516S	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	un	3,00000000	R\$ 2,04	R\$ 6,12
I03517S	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario	ORSE	un	3,00000000	R\$ 1,84	R\$ 5,52
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,20000000	R\$ 0,89	R\$ 0,17
101703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,09000000	R\$ 63,50	R\$ 5,71
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	I	0,06000000	R\$ 69,74	R\$ 4,18
I09835S	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 5,68	R\$ 22,72
			1		TOTAL Material:	R\$ 47.24

Mão de Ob	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,65000000	R\$ 19,02	R\$ 12,36
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,65000000	R\$ 14,58	R\$ 9,47
		•			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,83



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DATA: 02/07/2025 OBRA: BDI: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 2025/05 111,36% 69.82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% ICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52,90%

Próprias	FROFRIA	0,00%	0,00%

VALOR:

74,06

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,4000000	R\$ 3,81	R\$ 1,
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,88	R\$ 1,
			•	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 3
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	R\$ 72,41	R\$ 1,
100013S	Estopa	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 18,47	R\$ 0,
103520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	2,00000000	R\$ 7,25	R\$ 14,
I10908S	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 16,64	R\$ 16,
109836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 13,00	R\$ 52,
					TOTAL Material:	R\$ 85
Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 19,02	R\$ 7,
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 14,58	R\$ 5,
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,43
					VALOR:	101,64
8.3. S0120	0 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá	vel Ø 25mm (un)				
	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,83500000	R\$ 3,81	R\$ 3,18
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,75000000	R\$ 3,75	R\$ 2,81
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,10000000	R\$ 3,88	R\$ 8,14
			•	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 14,13
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00950000	R\$ 72,41	R\$ 0,68
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,25000000	R\$ 18,47	R\$ 4,61
103767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	I	0,13500000	R\$ 69,74	R\$ 9,41
I09868S	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	7,00000000	R\$ 3,83	R\$ 26,81
	•	1	1		TOTAL Material:	R\$ 42,40

Mão de Ol	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,83500000	R\$ 19,02	R\$ 15,88
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,75000000	R\$ 19,02	R\$ 14,26
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,10000000	R\$ 14,58	R\$ 30,61
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 60,75

VALOR:	117,28



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTOS	3	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
DESCRIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,65000000	R\$ 3,75	R\$ 2,4
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,14000000	R\$ 3,88	R\$ 4,4
			•	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 6,8
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103116	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	ORSE	m	0,60000000	R\$ 21,64	R\$ 12,9
102585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 510,10	R\$ 510,1
			•		TOTAL Material:	R\$ 523,0
Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,65000000	R\$ 19,02	R\$ 12,3
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,14000000	R\$ 14,58	R\$ 16,6
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,9
					VALOR:	558,9

Equipame	ento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,31600000	R\$ 24,98	R\$ 32,8
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08900000	R\$ 26,55	R\$ 2,3
				TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 35,2
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	R\$ 70,92	R\$ 37,58
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	R\$ 2,54	R\$ 2,46
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 794,65	R\$ 834,3
			•		TOTAL Material:	R\$ 874,42
	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de C	obra com Encargos Complementares	1 0111 -				

Mão de O	bra com Encargos Complementares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COMPLEMENTARES	СОМ	ENCARGOS	SINAPI	Н	1,40500000	R\$ 25,00	R\$ 35,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS CO	MPLEMENTARI	ES	SINAPI	Н	0,70200000	R\$ 20,10	R\$ 14,11
						TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 49,23
							VALOR:	958,88

3.8.6. 86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LO	UÇA BRANCA - FO	RNECIM	ENTO E INSTAL	.AÇÃO. AF_01/2	020 (UN)
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,10	R\$ 11,10



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTO	3
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	1
DEGORIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	8
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	8
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	
	COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	9

00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 403,75	R\$ 403,75
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10		UN	2,00000000	R\$ 24,93	R\$ 49,86
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 89,04	R\$ 7,84
					TOTAL Material:	R\$ 472,55

Composições Próprias PROPRIA

Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,77910000	R\$ 24,45	R\$ 19,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,43840000	R\$ 20,10	R\$ 8,81
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,85

VALOR:	500,40
--------	--------

BDI: 25,00%

69,82% 47,48%

52,90%

0,00%

111,36%

89,46%

90,66%

0,00%

3.8.7. 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRECO UNITÁRI		

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE		UN	1,00000000	R\$ 8,49	R\$ 8,49
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	R\$ 4,14	R\$ 0,15
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 376,07	R\$ 376,07
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	_	UN	2,00000000	R\$ 18,49	R\$ 36,98
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 348,63	R\$ 348,63
-			TOTAL Material:	R\$ 770,32		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,00900000	R\$ 24,45	R\$ 24,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,31790000	R\$ 20,10	R\$ 6,38
					e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 31,05

801,37	VALOR:
001,37	VALOR:

3.8.8. 10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 51,41	R\$ 51,41
					TOTAL Material:	R\$ 51,41

3.8.9. 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 154,49	R\$ 154,49

	ОВІ
BERTOLÍNIA TRABALIMACO POR AMOR A SECTOLARIA	DES

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025					
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO					
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	ORSE SEINFRA	2025/05 028.1 COM DESONERAÇÃO	1				
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	1 RAÇÃO ERAÇÃO ERAÇÃO				
	EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO					
	COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO					

,	DATA : 02/07/2025 BDI : 25,00%		25,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
_	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-	
	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 214,34	R\$ 214,34
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,00000000	R\$ 70,28	R\$ 70,28
					TOTAL Serviço:	R\$ 439,11
Г					==	

VALOR: 439,11

3.8.10. 86941 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 56,42	R\$ 56,42
86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 360,36	R\$ 360,36
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 214,34	R\$ 214,34
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 155,39	R\$ 155,39
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 70,28	R\$ 70,28
			•		TOTAL Serviço:	R\$ 856,79

VALOR: 856,79

3.8.11. 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039398	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 175,58	R\$ 175,58
•					TOTAL Material:	R\$ 175,58

Mão de Ob	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,89700000	R\$ 24,45	R\$ 46,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,59770000	R\$ 20,10	R\$ 12,01
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos	R\$ 58,39

VALOR: 233,97

3.8.12. 100864 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036209	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 238,40	R\$ 238,40
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	_	UN	9,00000000	R\$ 18,49	R\$ 166,41
					TOTAL Material:	R\$ 404,81

Mão de Ob	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,42280000	R\$ 24,45	R\$ 34,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA OBRA: DATA: 02/07/2025 **BDI**: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI BERTOLÍNIA TRABALHANDO POO AMARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 2025/05 111,36% 69.82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% 2025/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52,90% 0,00% 0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,44830000	R\$ 20,10	R\$ 9,01
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 43,79
					VALOR:	448,60

					VALOR:	448,60
8.13. 1008 F 01/2020	68 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMP	RIMENTO 80 CM, I	FIXADA N	IA PAREDE - FO	RNECIMENTO E	INSTALAÇÃO
Material	· ·	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 108,30	R\$ 108,3
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 18,49	R\$ 110,9
					TOTAL Material:	R\$ 219,2
Mão de Ol	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,94850000	R\$ 24,45	R\$ 23,1
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,29880000	R\$ 20,10	R\$ 6,0
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 29,1
					VALOR:	248,4

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 91,45	R\$ 91,45
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 18,49	R\$ 110,94
					TOTAL Material:	R\$ 202,39
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,94850000	R\$ 24,45	R\$ 23,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,29880000	R\$ 20,10	R\$ 6,00
	-1		'	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos	R\$ 29,19
					Complementares:	

00310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	''	0,29000000	ΚΦ 20, 10	Νφ 0,00
			•	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 29,19
					VALOR:	231,58
3.8.15. 1008	75 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXA	DO NA PAREDE - I	ORNECI	MENTO E INSTA	LAÇÃO. AF_01/	2020 (UN)
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 468,98	R\$ 468,98
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 18,49	R\$ 147,92
			•		TOTAL Material:	R\$ 616,90
Mão de C	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,26470000	R\$ 24,45	R\$ 30,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,39850000	R\$ 20,10	R\$ 8,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DATA: 02/07/2025 BDI: 25.00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI **BERTOLÍNIA** ORSE 111.36% 69.82% DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% DA SEGUNDA E FARA DA REPONIMA E AMPETAÇÃO DO REDIO DE ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICIPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% CRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO COMPLÉMENTARES) SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52.90% PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR:	655,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 38,92

TOTAL Encargos Complementares

3.9.1. 00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	М	1,00000000	R\$ 2,82	R\$ 2,82
					TOTAL Material:	R\$ 2,82
					VALOR:	2,82

3.9.2. S03298 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento (pt) FONTE PREÇO UNITÁRIO UNID COEFICIENTE TOTAL S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 4,00000000 R\$ 3,74 R\$ 14,96 S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 R\$ 3,88 R\$ 11,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,66	R\$ 1,66
I02688S	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R\$ 2,74	R\$ 16,44
100939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	18,00000000	R\$ 2,69	R\$ 48,42
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m $$	ORSE	un	0,15000000	R\$ 12,00	R\$ 1,80
109096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	R\$ 10,40	R\$ 10,40
•					TOTAL Material:	R\$ 78.72

Mão de Ot	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 19,02	R\$ 76,08
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 14,58	R\$ 43,74
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 119,82

VALOR: 225,14

3.9.3. 92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 61,21	R\$ 61,21
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,20	R\$ 11,20
					TOTAL Serviço:	R\$ 72,41

|--|

3.9.4. S03395 Ponto de luz em teto ou pared	e, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" (un)
---	--

R\$ 26,60



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) DESCRIÇÃO:

		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
_	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-	
	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

		TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 41,98		
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	R\$ 3,88	R\$ 23,28
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	5,00000000	R\$ 3,74	R\$ 18,70

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12001S	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,29	R\$ 4,29
I02688S	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R\$ 2,74	R\$ 16,44
100939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	12,00000000	R\$ 2,69	R\$ 32,28
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	R\$ 12,00	R\$ 1,80
					TOTAL Material:	R\$ 54,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S Ele	etricista (horista)	ORSE	h	5,00000000	R\$ 19,02	R\$ 95,10
I06111S Ser	ervente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	R\$ 14,58	R\$ 87,48
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 182,58

VALOR:	279,37
--------	--------

4.1.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO				TOTAL		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,35410000	R\$ 25,16	R\$ 8,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	2,19570000	R\$ 20,10	R\$ 44,13
		TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 53,03		

VALOR:	53,03

4.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)			
Mão do Obro com Encorgos Complementores	FONTE	LINID	

Ī	Mão de Ob	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Ī	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	3,95576670	R\$ 20,10	R\$ 79,51
					TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 79,51

VALOR	79,51
-------	-------

4.2.2. 94319 ATERRO MANUAL DE VA	LAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)
----------------------------------	--

Equipam	ento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	СНІ	0,00060000	R\$ 68,69	R\$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 309,23	R\$ 1,66
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R\$ 32,88	R\$ 6,45
			•	TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 8,15



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DATA: 02/07/2025 OBRA: **BDI**: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 111,36% 69,82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% ICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52,90%

PROPRIA

0,00%

0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	М3	1,38890000	R\$ 38,76	R\$ 53,83
					TOTAL Material:	R\$ 53,83
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,78660000	R\$ 20,10	R\$ 15,81
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,81

					VALUR:	11,1
.3.1. 92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS	SIMILARES, EM	MADEIRA	SERRADA, E=2	25 MM. AF_09/202	20 (M2)
Equipame	nto Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,20100000	R\$ 24,98	R\$ 5,0
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	R\$ 26,55	R\$ 1,;
			•	TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 6,
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,08600000	R\$ 20,34	R\$ 1,7
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	4,43200000	R\$ 3,52	R\$ 15,6
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	6,53000000	R\$ 16,67	R\$ 108,8
					TOTAL Material:	R\$ 126,
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,14300000	R\$ 20,51	R\$ 2,9
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,60700000	R\$ 24,76	R\$ 15,0
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,
					VALOR:	150,4

				VALOR:	150,48
				-	
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA S	ERRADA, E = 25 Mi	M. AF_09)/2020 (M2)		
nto Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	R\$ 24,98	R\$ 5,59
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	R\$ 26,55	R\$ 1,48
			TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 7,07
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	R\$ 20,34	R\$ 2,60
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	4,22800000	R\$ 3,52	R\$ 14,88
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	4,44800000	R\$ 20,62	R\$ 91,71
	DREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, MOSTOR ELÉTRICO ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 FONTE PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 FONTE UNID PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 TOTAL Equips FONTE UNID COEFICIENTE PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,12800000 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 4,22800000 DA REGIAO - BRUTA TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2) Into Custo Horário SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO SINAPI CHI 0,22400000 R\$ 24,98 AF_08/2015 SINAPI CHP 0,05600000 R\$ 26,55 TOTAL Equipamento Custo Horário: FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,12800000 R\$ 20,34 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA DATA: 02/07/2025 OBRA: BDI: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 2025/05 111,36% 69.82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% 2025/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52,90%

PROPRIA

0,00%

0,00%

						TOTAL Material:	R\$ 109,19
Mão de Ob	ora com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM COMPLEMENTARES	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,17900000	R\$ 20,51	R\$ 3,67
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM COMPLEMENTARES	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,79200000	R\$ 24,76	R\$ 19,60
					TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,27
						VALOR:	139,53

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,59	R\$ 0,5
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
					TOTAL Material:	R\$ 0,64
Mão de Ob	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,01560000	R\$ 20,69	R\$ 0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,09560000	R\$ 24,98	R\$ 2,38
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,70
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,19	R\$ 9,19

AF_06/2022	-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, , ,
				TOTAL Serviço:	R\$ 9,19
				VALOR:	12,53
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC	CIONAL DE CONCR	ETO ARI	MADO UTILIZAN	IDO AÇO CA-50	DE 8,0 MM -
1. AF_06/2022 (KG)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,59	R\$ 0,53
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,22	R\$ 0,16
		•		TOTAL Material:	R\$ 0,69
ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,00920000	R\$ 20,69	R\$ 0,19
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,05610000	R\$ 24,98	R\$ 1,40
		•	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,59
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,96	R\$ 9,96
		•		TOTAL Serviço:	R\$ 9,96
				VALOR:	12,24
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCI. AF_06/2022 (KG) ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM DITA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCR I. AF_06/2022 (KG) FONTE ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM DITA COMPLEMENTARES AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI COMPLEMENTARES ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AR I. AF_06/2022 (KG) FONTE UNID ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM DITA COMPLEMENTARES AUDDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNID CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAN I. AF_06/2022 (KG) FONTE UNID COEFICIENTE ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM COMPLEMENTARES AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 TOTAL Mão d FONTE UNID COEFICIENTE CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG 1,00000000	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 I. AF_06/2022 (KG) FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM TOTAL Material: DIVA COMPLEMENTARES ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00920000 R\$ 20,69 COMPLEMENTARES ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 R\$ 24,98 TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO R\$ 24,98 TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO R\$ 24,98 TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO R\$ 9,96 AF_06/2022 TOTAL Serviço:



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTOS	3	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
DESCRIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVICOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
		Composiçãos			

			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
3.5. COMP	2.17 CORR Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornec	imento / corte (c/	nerdade 1	0%) / dobra / co	locação (blocos	s e arrangues
e pilares) (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,10000000	R\$ 7,59	R\$ 8,34
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	R\$ 21,59	R\$ 0,43
					TOTAL Material:	R\$ 8,7
Mão de Ol	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,07000000	R\$ 20,69	R\$ 1,44
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,07000000	R\$ 24,98	R\$ 1,74
	-		'	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,1
					VALOR:	11,95

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 3,18
					VALOR:	11,95
I.3.6. 10366 AF_02/2022	69 CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, C 2 (M3)	OM USO DE BALI	DES - LAN	ÇAMENTO, ADE	ENSAMENTO E A	CABAMENTO
Equipame	ento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,48	R\$ 0,68
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,36	R\$ 1,41
				TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 2,09
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 638,22	R\$ 703,95
			•		TOTAL Material:	R\$ 703,95
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	2,45900000	R\$ 24,76	R\$ 60,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	2,45900000	R\$ 25,16	R\$ 61,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	7,37700000	R\$ 20,10	R\$ 148,27
			,	TOTAL Mão d	le Obra com Encargos Complementares:	R\$ 271,01
					VALOR	077.05

Mão de	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	2,45900000	R\$ 24,76	R\$ 60,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	2,45900000	R\$ 25,16	R\$ 61,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	7,37700000	R\$ 20,10	R\$ 148,27
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 271,01

VALOR: 977,05

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	R\$ 0,71	R\$ 26,7
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	R\$ 44,82	R\$ 0,30
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70° MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5° CM	SINAPI	М	0,58000000	R\$ 2,32	R\$ 1,3
			•		TOTAL Material:	R\$ 28,4

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTO	S	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPIAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS. CONSTRUCÃO DE SALAS.	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
DESCRIÇÃO.		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

			TOTAL Mão de	e Obra com Encargos	R\$ 77,46	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,10000000	R\$ 20,10	R\$ 22,11
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	2,20000000	R\$ 25,16	R\$ 55,35

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 0 AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/M ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VED PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_0	SSA SÃO,	M3	0,01050000	R\$ 637,55	R\$ 6,69
	•			TOTAL Serviço:	R\$ 6,69

VALOR:	112,58

4.4.2. C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	МЗ	0,31980000	R\$ 83,58	R\$ 26,72
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,96	R\$ 49,79
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,71	R\$ 36,82
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,47	R\$ 373,65
TOTAL Material:				R\$ 486,98		

Mão de Ob	ra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	7,00000000	R\$ 24,16	R\$ 169,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	9,63000000	R\$ 18,45	R\$ 177,67
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 346,79

4.5.1. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

	• • • • • •					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	М	3,50000000	R\$ 6,40	R\$ 22,40
l6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	М	1,33000000	R\$ 26,09	R\$ 34,69
l1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 17,00	R\$ 2,04
l1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	М	3,50000000	R\$ 1,72	R\$ 6,02
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,71	R\$ 23,43
					TOTAL Material:	R\$ 88,58

Mão de O	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	1,10000000	R\$ 24,16	R\$ 26,57
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,10000000	R\$ 18,45	R\$ 20,29
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 90,12

VALOR	178,70
-------	--------

4.5.2. S12384 Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada (m)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%				
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%				
DECONIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-				
	EXECUÇÃO DOS BAINHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-				
	COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90.66%	52.90%				

PROPRIA

0,00%

0,00%

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	ORSE	h	0,63000000	R\$ 3,72	R\$ 2,34
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,25000000	R\$ 3,88	R\$ 8,7
S10603	Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	1,63000000	R\$ 4,57	R\$ 7,4
	TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 18,5			
Equipame	ento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104182	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	ORSE	h	2,00000000	R\$ 1,29	R\$ 2,5
108904	Máquina de solda elétrica	ORSE	h	1,63000000	R\$ 4,00	R\$ 6,5
			•		TOTAL Equipamento:	R\$ 9,1
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l13105	Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012	ORSE	kg	17,28000000	R\$ 10,65	R\$ 184,0
					TOTAL Material:	R\$ 184,0
Mão de C	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06110S	Serralheiro (horista)	ORSE	h	0,63000000	R\$ 19,02	R\$ 11,9
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,25000000	R\$ 14,58	R\$ 32,8
I06160S	Soldador (horista)	ORSE	h	1,63000000	R\$ 19,02	R\$ 31,0
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 75,7
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03759	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	ORSE	m2	1,25000000	R\$ 52,54	R\$ 65,6
S03738	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	ORSE	m2	1,25000000	R\$ 21,42	R\$ 26,7
			-1		TOTAL Serviço:	R\$ 92,4
					VALOR:	379,8

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 25,08	R\$ 0,92
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R\$ 26,38	R\$ 27,33
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21340000	R\$ 0,27	R\$ 0,59
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 30,30	R\$ 0,37
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 51,94	R\$ 1,74
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 1,73	R\$ 2,12
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	М	3,54700000	R\$ 4,60	R\$ 16,3 ²
	-		,		TOTAL Material:	R\$ 49,3



MANUAL. AF_08/2019

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DATA: 02/07/2025 OBRA: **BDI**: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 2025/05 111.36% 69.82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% 2025/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52,90%

PROPRIA

0,00%

0,00%

Mão de Ob	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,60000000	R\$ 20,58	R\$ 12,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 12,34
					VALOR:	61,72

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	ORSE	h	0,63000000	R\$ 3,72	R\$ 2,34
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,25000000	R\$ 3,88	R\$ 8,73
S10603	Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	1,63000000	R\$ 4,57	R\$ 7,44
			'	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 18,51
Equipame	ento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104182	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	ORSE	h	2,00000000	R\$ 1,29	R\$ 2,58
108904	Máquina de solda elétrica	ORSE	h	1,63000000	R\$ 4,00	R\$ 6,52
			•		R\$ 9,10	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l13105	Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012	ORSE	kg	17,28000000	R\$ 10,65	R\$ 184,03
	1				TOTAL Material:	R\$ 184,03
Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06110S	Serralheiro (horista)	ORSE	h	0,63000000	R\$ 19,02	R\$ 11,98
06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,25000000	R\$ 14,58	R\$ 32,80
06160S	Soldador (horista)	ORSE	h	1,63000000	R\$ 19,02	R\$ 31,00
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 75,78
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03759	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	ORSE	m2	1,25000000	R\$ 52,54	R\$ 65,67
S03738	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	ORSE	m2	1,25000000	R\$ 21,42	R\$ 26,77
	,				TOTAL Serviço:	R\$ 92,44
					l .	

	B CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS	DE CONCRETO INT	ERNAS,	COM COLHER	DE PEDREIRO.	ARGAMASSA
,	COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2) Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,06810000	R\$ 25,16	R\$ 1,7
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,02550000	R\$ 20,10	R\$ 0,5
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,2
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO	SINAPI	МЗ	0,00370000	R\$ 734,59	R\$ 2,7



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DATA: 02/07/2025 OBRA: BDI: 25.00% DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI ORSE 111.36% 69.82% DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS CRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO COMPLEMENTARES) SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52.90%

Т	OTAL Serviço:	R\$ 2,71
	VALOR:	4,93

0,00%

0,00%

PROPRIA

4.6.2. 104219 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	R\$ 16,96	R\$ 2,35
					TOTAL Material:	R\$ 2,35

Mão de Ol	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,54700000	R\$ 25,16	R\$ 13,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,54700000	R\$ 20,10	R\$ 10,99
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019		М3	0,03140000	R\$ 1.594,98	R\$ 50,08
					TOTAL Serviço:	R\$ 50,08
					VALOR:	77,18

4.6.3. 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13000000	R\$ 0,72	R\$ 6,57
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06910000	R\$ 47,38	R\$ 50,65
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 4,22	R\$ 0,59
					TOTAL Material:	R\$ 57,81

Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,28920000	R\$ 25,04	R\$ 7,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,13560000	R\$ 20,10	R\$ 2,72
				TOTAL Mão d	le Obra com Encargos Complementares:	

VALOR: 67,77

4.6.4. 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

Equipamer	nto Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023		CHP	0,00700000	R\$ 10,11	R\$ 0,07
			TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 0,07	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	-	М3	0,08140000	R\$ 540,00	R\$ 43,95



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÊDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÊDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, COMPLEMENTARES) COMPLEMENTARES

3				
	DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-	
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	KG	4,00000000	R\$ 13,77	R\$ 55,08
				TOTAL Material:	R\$ 99,03	

Mão de Ob	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,11190000	R\$ 25,16	R\$ 2,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,04660000	R\$ 20,10	R\$ 0,93
			TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:		

VALOR:	102,84
--------	--------

4.6.5. C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 42,52	R\$ 46,77
					TOTAL Material:	R\$ 46,77

Mão de Ob	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Н	1,40000000	R\$ 24,16	R\$ 33,82
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,40000000	R\$ 18,45	R\$ 25,83
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 59,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	МЗ	0,02000000	R\$ 907,65	R\$ 18,15	
					TOTAL Serviço:	R\$ 18,15	

VALOR:	124,57	

4.7.1. S13399 Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l14127	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 550,00	R\$ 550,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 550,00

VALOR:

4.7.2. 100689 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	М	10,00000000	R\$ 10,88	R\$ 108,80
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 383,86	R\$ 383,86
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 176,71	R\$ 176,71
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 440,04	R\$ 440,04
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.109,41



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%					
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
DESCRIÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%					
5200ç/.to	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-					
	EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-					
	COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52.90%					

VALOR:	1.109,41

0,00%

0,00%

PROPRIA

4.8.1. 00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (M)								
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00000939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	М	1,00000000	R\$ 2,82	R\$ 2,82		
					TOTAL Material:	R\$ 2,82		
					VALOR:	2,82		

4.8.2. S03298 Ponto de tomada 2p+t, ABN1, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel santonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento (pt)							
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,74	R\$ 14,96	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,88	R\$ 11,64	
			•	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 26,60	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,66	R\$ 1,66
I02688S	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R\$ 2,74	R\$ 16,44
100939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	18,00000000	R\$ 2,69	R\$ 48,42
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m $$	ORSE	un	0,15000000	R\$ 12,00	R\$ 1,80
109096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	R\$ 10,40	R\$ 10,40
					TOTAL Material:	R\$ 78.72

Mão de Ob	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 19,02	R\$ 76,08
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 14,58	R\$ 43,74
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 119,82

VALOR	225,14
-------	--------

VALOR:

4.8.3. 92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 92024 SINAPI UN 1,00000000 R\$ 61,21 R\$ 61,21 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R\$ 11,20 91946 SINAPI UN 1,00000000 R\$ 11,20 TOTAL Serviço: R\$ 72,41

4.8.4. S03395 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" (un)						
Encargos (Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	5,00000000	R\$ 3,74	R\$ 18,70

72,41

		_						
			RELATÓRIO ANA	LÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CU	JSTOS	
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH			DATA: 02/07/2025	5 BDI :	25,00%
			DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMP ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍP		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERT	OLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH	HARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO	POR AMOR A BERTOLÍNIA	, ,	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMP	LIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONE	RAÇÃO 84,44%	47,48%
			ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍP (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇ		SICRO 2	2016/11 COM DESON	ERAÇÃO 89,46%	-
			EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SER		SICRO NOVO	2025/04 COM DESON	ERAÇÃO -	-
			COMPLÉMENTARES)	•	SINAPI	2025/06 COM DESON	ERAÇÃO 90,66%	52,90%
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
S10549	Encargos C	Complementares	- Servente	ORSE	h	6,0000000	R\$ 3,88	R\$ 23
	•				'	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 4
Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12001S	Caixa octo		movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,29	R\$ 4
I02688S	Eletroduto	pvc flexivel corru	ugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,0000000	R\$ 2,74	R\$ 16
100939S		ore, solido, class secao nominal 2	e 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 2,5 mm2	ORSE	m	12,00000000	R\$ 2,69	R\$ 32
I20111S	Fita isolant 20 m	te adesiva antich	nama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x	ORSE	un	0,15000000	R\$ 12,00	R\$
					_			

Mão de Ol	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	5,00000000	R\$ 19,02	R\$ 95,10
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	R\$ 14,58	R\$ 87,48
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 182.58

VALOR: 279,37

TOTAL Material:

R\$ 23,28 R\$ 41,98

R\$ 4,29

R\$ 16,44 R\$ 32,28

R\$ 1,80

R\$ 54,81

I.9.1. 10463	0.1. 104638 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)								
Equipame	ento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
102980	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,00440000	R\$ 26,85	R\$ 0,1			
102981	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 27,54	R\$ 0,1			
			•	TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 0,2			

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,22760000	R\$ 11,06	R\$ 2,51
					TOTAL Material:	R\$ 2,51

Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,00980000	R\$ 26,85	R\$ 0,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,00330000	R\$ 20,10	R\$ 0,06
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	

VALOR: 3,08

4.9.2. 10464	I PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO M	ANUAL EM PAREDI	ES, DUA	S DEMÃOS. AF	_04/2023 (M2)	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 12,08	R\$ 3,23
					TOTAL Material:	R\$ 3,23

Mão de Ol	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,16310000	R\$ 26,85	R\$ 4,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,05440000	R\$ 20,10	R\$ 1,09
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,46

VALOR: 8,69



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%				
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%				
DEGONIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-				
	EXECUÇÃO DOS BAINHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-				
	COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%				

PROPRIA

0,00%

0,00%

Encargos	s Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,95	R\$ 1,9
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,25000000	R\$ 3,88	R\$ 0,9
			•	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 2,9
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,4000000	R\$ 0,89	R\$ 0,3
101605	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	ORSE	I	0,70000000	R\$ 2,81	R\$ 1,9
			•		TOTAL Material:	R\$ 2,3
Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,02	R\$ 9,5
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,25000000	R\$ 14,58	R\$ 3,6
			'		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,

Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,35410000	R\$ 25,16	R\$ 8,9
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	2,19570000	R\$ 20,10	R\$ 44,1
		-	,	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 53,0
					VALOR:	

2.1. 93358	B ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)					
Mão de 0	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	3,95576670	R\$ 20,10	R\$ 79,5
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 79,5
					VALOR:	79,

Equipan	nento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	СНІ	0,00060000	R\$ 68,69	R\$ 0,0
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 309,23	R\$ 1,6
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R\$ 32,88	R\$ 6,4



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTOS	3	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	ORSE SEINFRA	2025/05 028.1 COM DESONERAÇÃO	111,36% 84,44%	69,82% 47.48%
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICIPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	EXECUÇÃO DA SANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	SICRO NOVO SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO 2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	- 52,90%

	EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERÝ COMPLEMENTARES)	/IÇOS	SICRO NOVO SINAPI Composições Próprias		=	- 52,90% 0,00%
				TOTAL Equipa	mento Custo Horário:	R\$ 8,15
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	,	SINAPI	М3	1,38890000	R\$ 38,76	R\$ 53,83
					TOTAL Material:	R\$ 53,83
ora com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE COM ENCARGO	OS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,78660000	R\$ 20,10	R\$ 15,81
•				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,81
					VALOR:	77,79
	NA JAZIDA, SEM TRANSPO		ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA SINAPI NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Tra com Encargos Complementares FONTE	SINAPI Composições Próprias FONTE UNID ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA SINAPI M3 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) FONTE UNID VITA COM Encargos Complementares FONTE UNID	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA SINAPI NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Tra com Encargos Complementares SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2025/06 COM DESONE PROPRIA TOTAL Equipa TOTAL Equipa TOTAL Equipa TOTAL Equipa FONTE UNID COEFICIENTE UNID COEFICIENTE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000	COMPLEMENTARES) SINAPI Composições PROPRIA TOTAL Equipamento Custo Horário: FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO R\$ 38,76 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) TOTAL Material: TOTAL Material: TOTAL Equipamento Custo Horário: LINID COEFICIENTE TOTAL Material: TOTAL Material:

Equipame	nto Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,20100000	R\$ 24,98	R\$ 5,02
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	R\$ 26,55	R\$ 1,32
			•	TOTAL Equipa	mento Custo Horário:	R\$ 6,34
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,08600000	R\$ 20,34	R\$ 1,74
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	4,43200000	R\$ 3,52	R\$ 15,60
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	6,53000000	R\$ 16,67	R\$ 108,85
					TOTAL Material:	R\$ 126,19
Mão de Ol	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,14300000	R\$ 20,51	R\$ 2,93
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,60700000	R\$ 24,76	R\$ 15,02
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,95
					VALOR:	150,48

	COMPLEMENTARES		''	3,201.0000	1.4 = 1,1 =	
			•	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,95
					VALOR:	150,48
5.3.2. 92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA S	ERRADA, E = 25 MN	Л. AF_09)/2020 (M2)		
Equipame	ento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	СНІ	0,22400000	R\$ 24,98	R\$ 5,59
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	R\$ 26,55	R\$ 1,48
			•	TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 7,07
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	R\$ 20,34	R\$ 2,60
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	М	4,22800000	R\$ 3,52	R\$ 14,88

		OBRA:	CONTRATACI	ÃO DE EMPI	DESV DE ENGENIN	ARIA PARA EXECUÇÃO	1	DATA: 02/07/2025	Eni-	25,00%	
		OBRA:	DA SEGUNDA	ETAPA DA	REFORMA E AMPL	JAÇÃO DO PRÉDIO DA	FONTE	VERSÃO	HORA	25,00% MES	
BERTO	مالداً لدّ					O DE BERTOLÍNIA- PI	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
TRABACHANDO POR	AMOR A BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	DA SEGUNDA	AO DE EMPI A FTAPA DA	RESA DE ENGENH. REFORMA E AMPI	ARIA PARA EXECUÇÃO LIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONE	RAÇÃO 84,44%	47,48%	
			ESCOLA MUN	IICIPAL TIA	NAIR NO MUNICÍPI	O DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONE	ERAÇÃO 89,46%		
					EIROS, CONSTRUÇ A E OUTROS SERV		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONE	ERAÇÃO -		
			COMPLEMEN		A L OUTROS SERV	iços	SINAPI	2025/06 COM DESONE	ERAÇÃO 90,66%	52,90%	
							Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	DA REGIA	O - BRUTA							TOTAL Material:		R\$ 109,1
Mão de Obr	a com Encarç	gos Complementare	es			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	т	OTAL
	AJUDANTE COMPLEM		ARPINTEIRO	СОМ	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,17900000	R\$ 20,51		R\$ 3,6
	CARPINTE COMPLEM		FORMAS	COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	0,79200000	R\$ 24,76		R\$ 19,6
								TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:		R\$ 23,2
							_				

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 21,59	R\$ 0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
					TOTAL Material:	R\$ 0,64
Mão de Ob	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,01560000	R\$ 20,69	R\$ 0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,09560000	R\$ 24,98	R\$ 2,38
			•	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,70
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,19	R\$ 9,19
92803	AF_06/2022					

			'		TOTAL Serviço:	R\$ 9,1
					VALOR:	12,5
3.4. COMF pilares) (P.17 CORR Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornec (KG)	cimento / corte (c/	perdade 1	0%) / dobra / co	locação. (blocos	e arranques
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,10000000	R\$ 7,59	R\$ 8,3
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	R\$ 21,59	R\$ 0,4
			'		TOTAL Material:	R\$ 8,7
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,07000000	R\$ 20,69	R\$ 1,4
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,0700000	R\$ 24,98	R\$ 1,7
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,1
					VALOR:	11,9

5.3.5.103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTOS	3		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%	
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
DEGONIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-	
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVICOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	

							Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
	-						-			
Equipame	nto Custo Horário					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DI MOTOR ELÉT DIURNO. AF_	RICO TRIF			ITEIRA 45MM, 2 CV - CHI	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,48	R\$ 0,68
90586	VIBRADOR DI MOTOR ELÉT DIURNO. AF_	RICO TRIFA			ITEIRA 45MM, 2 CV - CHP	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,36	R\$ 1,41
								TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 2,09
Material						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO U C25, COM BR SERVICO DE	RITA 0 E 1,	SLUMP = 1	90 +/- 20		SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 638,22	R\$ 703,95
									TOTAL Material:	R\$ 703,95
Mão de Ol	bra com Encargos C	Complementares	S			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO COMPLEMENT		FORMAS	СОМ	ENCARGOS	SINAPI	Н	2,45900000	R\$ 24,76	R\$ 60,88
88309	PEDREIRO CO	M ENCARGO	OS COMPLEM	ENTARES		SINAPI	Н	2,45900000	R\$ 25,16	R\$ 61,86
88316	SERVENTE CO	OM ENCARGO	OS COMPLEM	ENTARES		SINAPI	Н	7,37700000	R\$ 20,10	R\$ 148,27
	1						'	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 271,01
									VALOR:	977,05

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	R\$ 0,71	R\$ 26,79
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	R\$ 44,82	R\$ 0,30
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	М	0,58000000	R\$ 2,32	R\$ 1,34
					TOTAL Material:	R\$ 28,43
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	н	2,20000000	R\$ 25,16	R\$ 55,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,10000000	R\$ 20,10	R\$ 22,11
				TOTAL Mão d	le Obra com Encargos Complementares:	R\$ 77,46
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	МЗ	0,01050000	R\$ 637,55	R\$ 6,69
					TOTAL Serviço:	R\$ 6,69
					VALOR:	112,58

5.4.2. C005	S ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/A	ARGAMASSA MISTA	C/ CAL	HIDRATADA (N	13)	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	МЗ	0,31980000	R\$ 83,58	R\$ 26,72
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,96	R\$ 49,79
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,71	R\$ 36,82
	•					Página: 63

Página: 63

			RELATÓRIO ANA	LÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CU	ISTOS	
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMP	IARIA PARA EXECUÇÃO LIAÇÃO DO PRÉDIO DA	FONTE	DATA: 02/07/2025 VERSÃO		25,00% MES
BERT	TOLÍNIA O POR AHOR A BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENI- DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMP ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍP (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇ EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERV COMPLEMENTARES)	IARIA PARA EXECUÇÃO LIAÇÃO DO PRÉDIO DA IO DE BERTOLÍNIA- PI. ÇÃO DE SALAS,	ORSE SEINFRA SICRO 2 SICRO NOVO SINAPI	2025/05 028.1 COM DESONEI 2016/11 COM DESONE 2025/04 COM DESONE 2025/06 COM DESONE	ERAÇÃO 89,46% ERAÇÃO -	69,82% 47,48% - - 52,90%
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
12082	TIJOLO MA	ACIÇO COMUM		SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,47	R\$ 373
							TOTAL Material:	R\$ 48
Mão de O	Obra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO)		SEINFRA	Н	7,00000000	R\$ 24,16	R\$ 169
12543	SERVENTE			SEINFRA	Н	9,63000000	R\$ 18,45	R\$ 17
					'		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 34
					Į.			
	78 Arandela	externa para	ı parede em alumínio dois focos, co	or preta, medidas 12	2 x 9 x 4.5	i cm, para lâmpa	valor: ara em LED g9 h	
7V (un)		•	n parede em alumínio dois focos, co	•			ara em LED g9 h	alopin 60W
7V (un) Encargos	Complementar	•		or preta, medidas 12 FONTE ORSE	2 x 9 x 4.5	coeficiente		alopin 60W
7V (un) Encargos	Complementar Encargos C	es	- Eletricista	FONTE	UNID	COEFICIENTE	ara em LED g9 h	alopin 60W TOTAL R\$3
7V (un) Encargos S10552	Complementar Encargos C	es Complementares	- Eletricista	FONTE ORSE	UNID	1,00000000 1,00000000	ara em LED g9 h PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,74	alopin 60W TOTAL R\$ 3
Fincargos S10552	Complementar Encargos C	es Complementares	- Eletricista	FONTE ORSE	UNID	1,00000000 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,74 R\$ 3,88	alopin 60W TOTAL R\$ 3
7V (un) Encargos S10552 S10549	Complementar Encargos C Encargos C	es Complementares Complementares	- Eletricista	FONTE ORSE ORSE	h h	1,00000000 1,00000000 TOTAL Encar	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,74 R\$ 3,88 gos Complementares:	TOTAL R\$ 3 R\$ 3 TOTAL
7V (un) Encargos S10552 S10549 Material	Complementar Encargos C Encargos C Arandela e medidas 12 lampada	es Complementares Complementares	- Eletricista - Servente rede em alumínio dois focos, cor preta, ara lâmpara em LED g9 halopin. Exclusive	FONTE ORSE ORSE FONTE	h h	1,00000000 1,00000000 TOTAL Encar	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,74 R\$ 3,88 gos Complementares: PREÇO UNITÁRIO	TOTAL R\$ 3 R\$ 3
7V (un) Encargos S10552 S10549 Material I14486	Complementar Encargos C Encargos C Arandela e medidas 12 lampada	es Complementares Complementares externa para pa 2 x 9 x 4.5 cm, pa	- Eletricista - Servente rede em alumínio dois focos, cor preta, ara lâmpara em LED g9 halopin. Exclusive	FONTE ORSE ORSE FONTE ORSE	h h UNID un	1,00000000 1,00000000 TOTAL Encar COEFICIENTE 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,74 R\$ 3,88 gos Complementares: PREÇO UNITÁRIO R\$ 63,86	TOTAL R\$: R\$: TOTAL R\$: R\$: R\$: TOTAL R\$ 6:
7V (un) Encargos S10552 S10549 Material I14486	Complementar Encargos C Encargos C Arandela e medidas 12 lâmpada Lâmpada L	es Complementares Complementares externa para pa 2 x 9 x 4.5 cm, pa	- Eletricista - Servente rede em alumínio dois focos, cor preta, ara lâmpara em LED g9 halopin. Exclusive	FONTE ORSE ORSE FONTE ORSE	h h UNID un	1,00000000 1,00000000 TOTAL Encar COEFICIENTE 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,74 R\$ 3,88 gos Complementares: PREÇO UNITÁRIO R\$ 63,86	TOTAL R\$ 3 R\$ 7 TOTAL R\$ 6
PV (un) Encargos S10552 S10549 Material I14486 I14487	Complementar Encargos C Encargos C Arandela e medidas 12 lâmpada Lâmpada L	es Complementares Complementares externa para pa 2 x 9 x 4.5 cm, pa ED g9 halopin 6	- Eletricista - Servente rede em alumínio dois focos, cor preta, ara lâmpara em LED g9 halopin. Exclusive	FONTE ORSE ORSE FONTE ORSE ORSE	UNID h h uniD un un	COEFICIENTE 1,00000000 1,00000000 TOTAL Encar COEFICIENTE 1,000000000 1,000000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,74 R\$ 3,88 gos Complementares: PREÇO UNITÁRIO R\$ 63,86 R\$ 3,85 TOTAL Material:	TOTAL R\$: R\$: TOTAL R\$ 6: R\$ 6:
Encargos S10552 S10549 Material I14486 I14487 Mão de O	Complementar Encargos C Encargos C Arandela e medidas 12 lâmpada Lâmpada L	es Complementares Complementares externa para pa 2 x 9 x 4.5 cm, pa ED g9 halopin 6	- Eletricista - Servente rede em alumínio dois focos, cor preta, ara lâmpara em LED g9 halopin. Exclusive 0w 127V	FONTE ORSE ORSE FONTE ORSE ORSE	UNID h h uniD un un	1,00000000 1,00000000 TOTAL Encar COEFICIENTE 1,00000000 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,74 R\$ 3,88 gos Complementares: PREÇO UNITÁRIO R\$ 63,86 R\$ 3,85 TOTAL Material:	Alopin 60W TOTAL R\$ R\$ TOTAL R\$ 6 R\$ 6
7V (un) Encargos S10552 S10549 Material I14486	Complementar Encargos C Encargos C Arandela e medidas 12 lâmpada Lâmpada L	es Complementares Complementares externa para pa 2 x 9 x 4.5 cm, p ED g9 halopin 6	- Eletricista - Servente rede em alumínio dois focos, cor preta, ara lâmpara em LED g9 halopin. Exclusive 0w 127V	FONTE ORSE ORSE FONTE ORSE ORSE ORSE ORSE	UNID h h UNID un UNID h	COEFICIENTE 1,00000000 1,00000000 TOTAL Encar COEFICIENTE 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,74 R\$ 3,88 gos Complementares: PREÇO UNITÁRIO R\$ 63,86 R\$ 3,85 TOTAL Material: PREÇO UNITÁRIO R\$ 19,02	TOTAL R\$ R\$ R\$ TOTAL R\$ 6 R\$ 1

	medidas 12 x 9 x 4.5 cm, para lâmpara em LED g9 halopin. Exclusive lâmpada	ORSE	un	1,0000000	K\$ 63,86	K\$ 63
l14487	Lâmpada LED g9 halopin 60w 127V	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,85	R\$ 3
					TOTAL Material:	R\$ 67
Mão de C	Dbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 19,02	R\$ 19
06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,58	R\$ 14
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 33
					VALOR:	108,
.2. S1366	66 Lumiária tipo spot dicroica de embutir mr11 orbital com lâ	impada GU10 400	0K bivolt,	, acabamento co	or preta (un)	
Encargos	s Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,10000000	R\$ 3,74	R\$ 4
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,10000000	R\$ 3,88	R\$ 4
				TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 8
			UNID		,	
Material		FONTE	ONID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	Lumiária tipo spot dicroica de embutir mr11 orbital com lâmpada GU10 4000K bivolt, acabamento cor preta	FONTE ORSE	un	1,00000000	R\$ 42,11	TOTAL R\$ 42
					,	
	GU10 4000K bivolt, acabamento cor preta				R\$ 42,11	R\$ 42
I14473 Mão de C	GU10 4000K bivolt, acabamento cor preta	ORSE	un	1,00000000	R\$ 42,11 TOTAL Material:	R\$ 42
Mão de C	GU10 4000K bivolt, acabamento cor preta	ORSE	UNID	1,00000000 COEFICIENTE	R\$ 42,11 TOTAL Material: PREÇO UNITÁRIO	R\$ 42 R\$ 42
Mão de C	GU10 4000K bivolt, acabamento cor preta Dobra Eletricista (horista)	ORSE FONTE ORSE	UNID h	1,00000000 COEFICIENTE 1,10000000 1,10000000	R\$ 42,11 TOTAL Material: PREÇO UNITÁRIO R\$ 19,02	R\$ 42 R\$ 42 TOTAL R\$ 20
114473	GU10 4000K bivolt, acabamento cor preta Dobra Eletricista (horista)	ORSE FONTE ORSE	UNID h	1,00000000 COEFICIENTE 1,10000000 1,10000000	R\$ 42,11 TOTAL Material: PREÇO UNITÁRIO R\$ 19,02 R\$ 14,58	R\$ 42 R\$ 4: TOTAL R\$ 20 R\$ 16




	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTO	S	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	ORSE SEINFRA	2025/05 028.1 COM DESONERAÇÃO	111,36% 84,44%	69,82% 47.48%
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

		,		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
Encargos (Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares -	Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,74	R\$ 1,87
S10549	Encargos Complementares -	Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,88	R\$ 1,16
		·		•	TOTAL Encar	R\$ 3,03	
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14699	Refletor em LED, 60W, ângu 3750 ou similar	lo 120°, 3000k, bivolts, ref. SLIM50-AM-	ORSE	un	1,00000000	R\$ 79,87	R\$ 79,87
						TOTAL Material:	R\$ 79,87
Mão de Ob	ora		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)		ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,02	R\$ 9,51
I06111S	Servente de obras (horista)		ORSE	h	0,30000000	R\$ 14,58	R\$ 4,37
	•			'		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,88
						VALOR:	96,78

	` '			·	l ' ' I	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,8
					VALOR:	96,7
5.4. S 0339	95 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc fle	exivel sanfonado en	nbutido	Ø 3/4" (un)		
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	5,00000000	R\$ 3,74	R\$ 18,7
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	R\$ 3,88	R\$ 23,2
				TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 41,9
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12001S	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,29	R\$ 4,2
I02688S	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R\$ 2,74	R\$ 16,4
100939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	12,00000000	R\$ 2,69	R\$ 32,2
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	R\$ 12,00	R\$ 1,8
					TOTAL Material:	R\$ 54,8
Mão de C	bbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	5,00000000	R\$ 19,02	R\$ 95,1
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	R\$ 14,58	R\$ 87,4
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 182,5

Ivido do Ob	,,,	10.1.12	OILID	OOLI IOILITIE	IOIAL	
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	5,00000000	R\$ 19,02	R\$ 95,10
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	R\$ 14,58	R\$ 87,48
		TOTAL Mão de Obra:				R\$ 182,58
					VALOR:	279,37
						-

				VALOR:		279,37	
6.1. C443	1 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ	10x10cm (100 cm²) - DECO	RATIVA P/ PARI	EDE (M2)		
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 42,52	R\$ 46,77	
			•		TOTAL Material:	R\$ 46,7	
Mão de C	Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
l1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Н	1,4000000	R\$ 24,16	R\$ 33,8	
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,4000000	R\$ 18,45	R\$ 25,8	
			1		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 59,65	



Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	МЗ	0,02000000	R\$ 907,65	R\$ 18,15
					TOTAL Serviço:	R\$ 18,15
					VALOR:	124,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
502283	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 15,15	R\$ 15,1
502287	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 16,73	R\$ 16,7
502282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 8,19	R\$ 8,1
	líquido selador acrílico				TOTAL Serviço:	R\$

5.8.1. I13922 Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões 0,80x0,23x0,05m. Da Relevo Premoldados ou similar. (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l13922	Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões 0,80x0,23x0,05m. Da Relevo Premoldados ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 19,27	R\$ 19,27
			•		TOTAL Material:	R\$ 19,2
					VALOR:	19,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos.	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 635,87	R\$ 635,8
			•		TOTAL Serviço:	R\$ 635,8

					VALOR:	635,87
5.8.3. S1299	95 Cobogó cimento, dim: 39 x 39 x 7cm (m2)					
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,90000000	R\$ 3,75	R\$ 3,37
		•		TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 3,37
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l13726	Cobogo cimento tipo árabe", dim: 39 x 39cm x 7cm	ORSE	un	6,25000000	R\$ 28,00	R\$ 175,00
	-				TOTAL Material:	R\$ 175,00
Mão de O) bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,90000000	R\$ 19,02	R\$ 17,11
<u> </u>	-	-			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,11

69.82%

47,48%

52,90%

0,00%

0,00%

PROPRIA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA DATA: 02/07/2025 OBRA: BDI: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 2025/05 111,36% 69,82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% 2025/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52,90% PROPRIA 0,00% 0,00%

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S07728	Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte		m3	0,00550000	R\$ 528,40	R\$ 2,90
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,90
					VALOR:	198,38

6.1. S12374 Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada (m2)

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,19000000	R\$ 3,79	R\$ 0,72
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,89000000	R\$ 3,88	R\$ 7,33
S10603	Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	0,32000000	R\$ 4,57	R\$ 1,46
			TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 9,51	

Equipame	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104182	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	ORSE	h	0,27000000	R\$ 1,29	R\$ 0,34
102454	Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - I 1620/57 - 184,0 hp)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 143,72	R\$ 21,55
104983	Furadeira Industrial	ORSE	h	0,23000000	R\$ 2,78	R\$ 0,63
108904	Máquina de solda elétrica	ORSE	h	0,32000000	R\$ 4,00	R\$ 1,28
•				TOTAL Equipamento:	R\$ 23,80	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13088	Perfil Aço Laminado, I - W200 x 31,3 kg/m ASTM A 572 Grau 50	ORSE	kg	10,43000000	R\$ 12,30	R\$ 128,28
I13273	Perfil Aço Laminado, I - W250 x 32,7 kg/m ASTM A 572 Grau 50	ORSE	kg	8,72000000	R\$ 12,30	R\$ 107,25
I13113	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012	ORSE	kg	5,13000000	R\$ 10,65	R\$ 54,63
				TOTAL Material:	R\$ 290,16	

Mão de Ol	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,19000000	R\$ 19,02	R\$ 3,61
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,89000000	R\$ 14,58	R\$ 27,55
I06160S	Soldador (horista)	ORSE	h	0,32000000	R\$ 19,02	R\$ 6,08
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 37,24	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03759	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1		m2	0,94000000	R\$ 52,54	R\$ 49,38
S03738	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	ORSE	m2	0,94000000	R\$ 21,42	R\$ 20,13
100160	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	ORSE	pxd	2,70000000	R\$ 0,66	R\$ 1,78
	•		•		TOTAL Serviço:	R\$ 71,29

VALOR:	432,00
--------	--------

6.2. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)								
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025		BDI : 25,00%					
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
	DESCRIÇÃO:		ORSE	2025/05	111,36%	69,82%				
	DESCRIÇÃO.		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLÉMENTARES)		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-				
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-					
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%					

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016		СНІ	0,00130000	R\$ 25,39	R\$ 0,03
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016		CHP	0,00090000	R\$ 26,60	R\$ 0,02
					mento Custo Horário:	R\$ 0,05

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO		CJ	4,15000000	R\$ 2,66	R\$ 11,03
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM		M2	1,16600000	R\$ 47,40	R\$ 55,26
			TOTAL Material:	R\$ 66,29		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,09700000	R\$ 20,10	R\$ 1,94
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,09100000	R\$ 24,54	R\$ 2,23
					e Obra com Encargos Complementares:	

VALOR:	70.54
VALOR:	70,51

0,00%

0,00%

PROPRIA

6.3. 100689 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	М	10,00000000	R\$ 10,88	R\$ 108,80
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 383,86	R\$ 383,86
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	N	1,00000000	R\$ 176,71	R\$ 176,71
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 440,04	R\$ 440,04
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.109,41

VALOR: 1.109,41

6.4. 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13000000	R\$ 0,72	R\$ 6,57
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06910000	R\$ 47,38	R\$ 50,65
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	R\$ 4,22	R\$ 0,59
					TOTAL Material:	R\$ 57,81

Mão de Ob	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,28920000	R\$ 25,04	R\$ 7,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,13560000	R\$ 20,10	R\$ 2,72



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICIPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES)

1	IPOSIÇÕES DE CUSTOS								
		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%					
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%					
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-					
	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-					
	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%					
	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
67,77	VALOR:

6.5. S13399 Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens (m2)									
Serviço FONTE			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
l14127	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 550,00	R\$ 550,00			
			•		TOTAL Serviço:	R\$ 550,00			
					550,00				

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,61	R\$ 2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	М	6,85040000	R\$ 24,08	R\$ 164,95
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 498,08	R\$ 498,08
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 53,66	R\$ 47,37
					TOTAL Material:	R\$ 713,33
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,35630000	R\$ 25,16	R\$ 8,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,17790000	R\$ 20,10	R\$ 3,57
			1	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,53

6.7. 00000944 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000944	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	М	1,00000000	R\$ 4,46	R\$ 4,46
			•	TOTAL Material:		R\$ 4,46
					4,46	

	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletro	duto de pvc flexível	sanfona	ndo embutido Ø	3/4", fio rigido 2	,5mm² (fio 12),
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,0000000	R\$ 3,74	R\$ 14,9
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,88	R\$ 11,6
			•	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 26,6
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,66	R\$ 1,6

725,86

VALOR:



	RELATORIO ANALITICO - COM	P
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	SI

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
<u> </u> ECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%					
ÉDIO DA ÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
ECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%					
ÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%					
ÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-					
	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-					
	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%					
	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%					

I02688S	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R\$ 2,74	R\$ 16,44
100939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	18,00000000	R\$ 2,69	R\$ 48,42
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x $_{\rm 20~m}$	ORSE	un	0,15000000	R\$ 12,00	R\$ 1,80
109096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	R\$ 10,40	R\$ 10,40
					TOTAL Material:	R\$ 78,72

Mão de Ob	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 19,02	R\$ 76,08
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 14,58	R\$ 43,74
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 119,82

VALOR:	225,14
--------	--------

6.9. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 25,08	R\$ 0,92
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R\$ 26,38	R\$ 27,33
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21340000	R\$ 0,27	R\$ 0,59
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 30,30	R\$ 0,37
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 51,94	R\$ 1,74
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 1,73	R\$ 2,12
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M		М	3,54700000	R\$ 4,60	R\$ 16,31
					TOTAL Material:	R\$ 49,38

Mão de Ob	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,60000000	R\$ 20,58	R\$ 12,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		

VALOR:	61,72

6.10. C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 42,52	R\$ 46,77
-					TOTAL Material:	R\$ 46,77

Mão de Ob	ora .	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Н	1,40000000	R\$ 24,16	R\$ 33,82
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	1,4000000	R\$ 18,45	R\$ 25,83

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTOS	3	
	OBRA:			DATA: 02/07/2025		25,00%
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA	DEGONIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEINF ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. SICRO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVICOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		COMPLÉMENTARES) SI	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 59,65
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	МЗ	0,02000000	R\$ 907,65	R\$ 18,15
					TOTAL Serviço:	R\$ 18,15
					VALOR:	124,57



88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMI	POSIÇ	ĎES AUXILIARE	S	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
DESCRIÇÃO.		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,4
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,3
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,4
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,7
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,0
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,5
				TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 6,6
Mão de Ol	bbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 13,90	R\$ 13,9
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,9
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,1
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,1
					V41.05	20,6
:239 AJUD	DANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTA	RES (H)			VALOR:	20,0
		RES (H)	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	DANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTA Complementares ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		UNID	COEFICIENTE 1,00000000		TOTAL
Encargos	Complementares ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	FONTE			PREÇO UNITÁRIO	TOTAL R\$ 2,4
Encargos 00037370	Complementares ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	FONTE SINAPI	Н	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,46	
Encargos 00037370 00043483	Complementares ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	FONTE SINAPI SINAPI	Н	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,46 R\$ 1,43	TOTAL R\$ 2,4 R\$ 1,4
Encargos 000037370 00043483 000037372	Complementares ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	FONTE SINAPI SINAPI SINAPI	H H	1,00000000 1,00000000 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,46 R\$ 1,43 R\$ 1,43	TOTAL R\$ 2,4 R\$ 1,4 R\$ 1,4
Encargos 00037370 00043483 00037372 00043459	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	FONTE SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	H H H	1,00000000 1,00000000 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,46 R\$ 1,43 R\$ 1,43	TOTAL R\$ 2,4 R\$ 1,4 R\$ 1,4 R\$ 0,4
Encargos 00037370 00043483 00037372 00043459 00037373	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	FONTE SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	H H H H	1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,46 R\$ 1,43 R\$ 1,43 R\$ 0,44	TOTAL R\$ 2,4 R\$ 1,4 R\$ 1,6 R\$ 0,6
Encargos 00037370 00043483 00037372 00043459 00037373	Complementares ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	FONTE SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	H H H H	1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,46 R\$ 1,43 R\$ 1,43 R\$ 0,44 R\$ 0,08 R\$ 0,57	TOTAL R\$ 2,4 R\$ 1,4 R\$ 1,4 R\$ 0,4 R\$ 0,6
Encargos 00037370 00043483 00037372 00043459 00037373	Complementares ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	FONTE SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	H H H H	1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,46 R\$ 1,43 R\$ 1,43 R\$ 0,44 R\$ 0,08 R\$ 0,57 gos Complementares:	TOTAL R\$ 2,4 R\$ 1,4 R\$ 1,4 R\$ 0,4 R\$ 0,6 R\$ 0,5
Encargos 000037370 000043483 000037372 000043459 000037371 Mão de Ol	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	FONTE SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI FONTE	H H H H UNID	1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,46 R\$ 1,43 R\$ 1,43 R\$ 0,44 R\$ 0,08 R\$ 0,57 gos Complementares:	TOTAL R\$ 2,4 R\$ 1,4 R\$ 1,4 R\$ 0,6 R\$ 0,6 TOTAL R\$ 13,9
Encargos 000037370 000043483 000037372 000043459 000037371 Mão de Ol	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	FONTE SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI FONTE	H H H H UNID	1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,46 R\$ 1,43 R\$ 1,43 R\$ 0,44 R\$ 0,08 R\$ 0,57 gos Complementares: PREÇO UNITÁRIO R\$ 13,90	TOTAL R\$ 2,4 R\$ 1,4 R\$ 1,4 R\$ 0,6 R\$ 0,6 TOTAL R\$ 13,9
Encargos 00037370 00043483 000037372 00043459 000037373 000037371 Mão de Ol 00006117	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	FONTE SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	H H H H H H H	1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 2,46 R\$ 1,43 R\$ 1,43 R\$ 0,44 R\$ 0,08 R\$ 0,57 gos Complementares: PREÇO UNITÁRIO R\$ 13,90 TOTAL Mão de Obra:	TOTAL R\$ 2,4 R\$ 1,4 R\$ 1,4 R\$ 0,6 R\$ 0,6 TOTAL R\$ 13,9

20,51

VALOR:



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMI	POSIÇ	ÕES AUXILIARE	S	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025		BDI:	25,00%
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
DEGORIÇÃO.		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

00659 ALI	ZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PAI					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	М	1,16300000	R\$ 7,27	R\$ 8,45
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 22,88	R\$ 0,13
			•		TOTAL Material:	R\$ 8,58
Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,06800000	R\$ 23,95	R\$ 1,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,03400000	R\$ 20,10	R\$ 0,68
	·		•	TOTAL Mão d	Ob	R\$ 2,30
				TOTAL Mao d	e Obra com Encargos Complementares:	K\$ 2,30
				TOTAL Mao d		. ,
	SAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)	EONTE	HAID		Complementares: VALOR:	10,88
Material		FONTE SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	Complementares: VALOR: PREÇO UNITÁRIO	10,88 TOTAL
Material I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	COEFICIENTE 1,21600000	Complementares: VALOR: PREÇO UNITÁRIO R\$ 83,58	10,88 TOTAL R\$ 101,63
Material				COEFICIENTE	Complementares: VALOR: PREÇO UNITÁRIO	10,88 TOTAL
Material I0109	AREIA MEDIA CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	M3	COEFICIENTE 1,21600000	VALOR: PREÇO UNITÁRIO R\$ 83,58 R\$ 0,71	TOTAL R\$ 101,63 R\$ 207,32
Material 10109 10805	AREIA MEDIA CIMENTO PORTLAND	SEINFRA SEINFRA	M3 KG	COEFICIENTE 1,21600000 292,000000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 83,58 R\$ 0,71 TOTAL Material:	TOTAL R\$ 101,63 R\$ 207,32 R\$ 308,95
Material 10109 10805 Mão de C	AREIA MEDIA CIMENTO PORTLAND Obra	SEINFRA SEINFRA FONTE	M3 KG	COEFICIENTE 1,21600000 292,00000000 COEFICIENTE 32,45000000	Complementares: VALOR: PREÇO UNITÁRIO R\$ 83,58 R\$ 0,71 TOTAL Material: PREÇO UNITÁRIO	TOTAL R\$ 101,63 R\$ 207,32 R\$ 308,95

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 83,58	R\$ 101,63
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,71	R\$ 207,32
					TOTAL Material:	R\$ 308,95
Mão de O	bbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	32,45000000	R\$ 18,45	R\$ 598,70
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 598,70
					VALOR:	907,65
	AMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MIS					. ,
Equipame	ento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88430	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	3,57000000	R\$ 8,27	R\$ 29,52
88418	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,67000000	R\$ 17,83	R\$ 11,94
				TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 41,46
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	SINAPI	KG	1.857,06000000	R\$ 0,78	R\$ 1.448,50
					TOTAL Material:	R\$ 1.448,50
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	4,24000000	R\$ 24,77	R\$ 105,02
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 105,02
					VALOR:	1.594,98
						Página: 73



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%				
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
DESCRIÇÃO:	ÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIÁ NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS.	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%				
DESCRIÇÃO.		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-				
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-				
	COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%				
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				

37292 ARGA DE ALVENA	MASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E A RIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR	REIA MÉDIA ÚMID. A 400 L. AF_08/201	A) PARA 9 (M3)	EMBOÇO/MAS	SA ÚNICA/ASSEI	NTAMENTO
Equipamer	nto Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,50	R\$ 1,72
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 2,32	R\$ 2,43
				TOTAL Equipa	amento Custo Horário:	R\$ 4,15
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	МЗ	1,16000000	R\$ 95,00	R\$ 110,20
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 1,24	R\$ 215,88
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R\$ 1,00	R\$ 195,86
			•		TOTAL Material:	R\$ 521,94
Mão de Ob	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	4,50000000	R\$ 24,77	R\$ 111,46
			•	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 111,46
					VALOR:	

				Complementares.		
					VALOR:	637,55
7377 ARG AF_08/2019	AMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA G (M3)	ROSSA ÚMIDA) P	ARA CHA	APISCO CONVEN	ICIONAL, PREPA	RO MANUAL.
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	МЗ	0,94000000	R\$ 96,24	R\$ 90,46
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	R\$ 1,00	R\$ 422,63
			'		TOTAL Material:	R\$ 513,09
Mão de Ol	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	11,02000000	R\$ 20,10	R\$ 221,50
			•	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 221,50
					VALOR:	734,59

					VALOR:	734,59
					'	
8629 ARG	AMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA M	ÉDIA ÚMIDA), PR	EPARO M	IANUAL. AF_08/	2019 (M3)	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	МЗ	1,07000000	R\$ 95,00	R\$ 101,6
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 1,00	R\$ 482,9
			•		TOTAL Material:	R\$ 584,6
Mão de Ol	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	8,57000000	R\$ 20,10	R\$ 172,2
			<u>'</u>	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 172,2



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DATA: 02/07/2025 OBRA: **BDI**: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 2025/05 111.36% 69.82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% 2025/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52,90% PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 756,86

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
			•	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 6,63
Mão de Ol	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 18,15	R\$ 18,15
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,15
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,20

					TOTAL Serviço:	R\$ 0,20
					VALOR:	24,98
88247 AUXII	LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	ES (H)				
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
				TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 6,66
Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 13,90	R\$ 13,90
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,90
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
	•					

Página: 75

R\$ 0,51

21,07

TOTAL Serviço:

VALOR:



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%		
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%		
DESCRIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-		
	EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-		
	COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%		
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,4
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,
			'	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 6
Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 18,15	R\$ 18
			·		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0
00021	(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					
	(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				TOTAL Serviço:	R\$ (
	(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				TOTAL Serviço:	
	icação de 01 demão de textura acrílica (m2)				·	R\$ 0
2283 Apli		FONTE	UNID	COEFICIENTE	·	
2283 Apli	icação de 01 demão de textura acrílica (m2)	FONTE ORSE	UNID h	COEFICIENTE 0,30000000	VALOR:	25
2283 Apli Encargos	icação de 01 demão de textura acrílica (m2) Complementares				VALOR: PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2283 Apli Encargos S10553	icação de 01 demão de textura acrílica (m2) Complementares Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,30000000	VALOR: PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,95	TOTAL R\$ 1 R\$ 0
2283 Apli Encargos S10553	icação de 01 demão de textura acrílica (m2) Complementares Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,30000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,95 R\$ 3,88	25 TOTAL R\$ 1 R\$ 0
2283 Apli Encargos S10553 S10549	icação de 01 demão de textura acrílica (m2) Complementares Encargos Complementares - Pintor	ORSE ORSE	h	0,3000000 0,2000000 TOTAL Encar	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,95 R\$ 3,88 gos Complementares:	TOTAL R\$ 1 R\$ 0 R\$
2283 Apli Encargos S10553 S10549	icação de 01 demão de textura acrílica (m2) Complementares Encargos Complementares - Pintor Encargos Complementares - Servente	ORSE ORSE FONTE	h h	0,3000000 0,2000000 TOTAL Encar	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,95 R\$ 3,88 gos Complementares: PREÇO UNITÁRIO	70TAL R\$ 1 R\$ 0
2283 Apli Encargos S10553 S10549	icação de 01 demão de textura acrílica (m2) Complementares Encargos Complementares - Pintor Encargos Complementares - Servente Tinta Textura acrílica	ORSE ORSE FONTE	h h	0,3000000 0,2000000 TOTAL Encar	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,95 R\$ 3,88 gos Complementares: PREÇO UNITÁRIO R\$ 7,66	TOTAL R\$ 0 R\$ TOTAL R\$ 4
2283 Apli Encargos S10553 S10549 Material	icação de 01 demão de textura acrílica (m2) Complementares Encargos Complementares - Pintor Encargos Complementares - Servente Tinta Textura acrílica	ORSE ORSE FONTE ORSE	h h UNID	0,30000000 0,20000000 TOTAL Encar COEFICIENTE 0,60000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,95 R\$ 3,88 gos Complementares: PREÇO UNITÁRIO R\$ 7,66 TOTAL Material:	TOTAL R\$ 0 R\$ TOTAL R\$ 4
2283 Apli Encargos S10553 S10549 Material I02210 Mão de O	icação de 01 demão de textura acrílica (m2) Complementares Encargos Complementares - Pintor Encargos Complementares - Servente Tinta Textura acrílica	ORSE ORSE FONTE ORSE	h h l UNID	0,30000000 0,20000000 TOTAL Encar COEFICIENTE 0,60000000 COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$ 3,95 R\$ 3,88 gos Complementares: PREÇO UNITÁRIO R\$ 7,66 TOTAL Material: PREÇO UNITÁRIO	TOTAL R\$ 0 R\$ 0 R\$ 1 TOTAL R\$ 4

S07728 Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte (m3)						
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOT						
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	8,00000000	R\$ 3,88	R\$ 31,04
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 31,04
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

15,15

VALOR:



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%	
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
DESCRIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-	
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
	COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)		JG	1,00000000	R\$ 200,00	R\$ 200,00
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 26,81	R\$ 0,29
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 20,34	R\$ 0,48
			•		TOTAL Material:	R\$ 200,77
Mão de O	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00064	CARRINTEIRO DE ECOLIARRIA COM ENCARCOS	CINIADI	- 11	2.74400000	D¢ 00.05	D¢ 05 04

Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	2,74100000	R\$ 23,95	R\$ 65,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,35700000	R\$ 20,10	R\$ 27,27
		•	•	TOTAL Mão c	le Obra com Encargos Complementares:	R\$ 92,91

VALOR:	293,68
--------	--------

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

	= ()					
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023		Н	1,00000000	R\$ 0,41	R\$ 0,41
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023		Н	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,50

VALOR: 0,50

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023 (CHP)

M CARR	EGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)	·				·
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,41	R\$ 0,4
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,0
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,37	R\$ 1,37
			•		TOTAL Serviço:	R\$ 2,32
					VALOR:	2,32

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMI	PUSIÇ	DES AUXILIARE	3	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI: 25,00%	
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
DESCRIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Equipame	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR		UN	0,00006400	R\$ 6.439,62	R\$ 0,41
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,41
					VALOR:	0,41

Equipame	ento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 6.439,62	R\$ 0,0
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,0

Equipame	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,4	
			•		TOTAL Equipamento:	R\$ 0,4

Especiais						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA DEMANDA	A ATE 2	000 KWH	INDUSTRIAL,	SEM	SINAPI	KWH	1,25000000	R\$ 1,10	R\$ 1,3
					•		•		TOTAL Especiais:	R\$ 1,3

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI) Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 88282 MOTORISTA CAMINHÃO COM **ENCARGOS** SINAPI Н 1,00000000 R\$ 23,68 R\$ 23,68 COMPLEMENTARES TOTAL Mão de Obra com Encargos R\$ 23,68 Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Н	1,00000000	R\$ 29,18	R\$ 29,18
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Н	1,00000000	R\$ 4,55	R\$ 4,55

BERTOLÍNIA TODOLOGO POZAMA A METUJANA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DATA: 02/07/2025 OBRA: BDI: 25.00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS ORSE 2025/05 111.36% 69.82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89 46% 2025/04 COM DESONERAÇÃO COMPLÉMENTARES) SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52.90% PROPRIA 0,00% 0,00%

91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Н	1,00000000	R\$ 11,28	R\$ 11,28
				TOTAL Serviço:	R\$ 45,01
				VALOR:	68,69

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de C	Obra com Encargos Complen	nentares			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE COMPLEMENTARES		COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 23,68	R\$ 23,68
	•					•	TOTAL Mão o	de Obra com Encargos Complementares:	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014		Н	1,00000000	R\$ 29,18	R\$ 29,18
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014		Н	1,00000000	R\$ 4,55	R\$ 4,55
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014		Н	1,00000000	R\$ 11,28	R\$ 11,28
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014		Н	1,00000000	R\$ 51,77	R\$ 51,77
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014		Н	1,00000000	R\$ 188,77	R\$ 188,77
	-				TOTAL Serviço:	R\$ 285,55

VALOR: 309,23

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

O I LINGIA	230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO FARA TRANSFORTE	DE AGUA - DEFRE	CIAÇAO	. AF_00/2014 (F)	
Equipame	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)		UN	0,00003430	R\$ 713.097,82	R\$ 24,45
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)		UN	0,00005510	R\$ 85.950,00	R\$ 4,73
					TOTAL Equipamento:	R\$ 29,18
			1		VALOR:	29 18

VALOR: 29,18

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI :	25,00%			
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%			
JESCRIÇÃO:	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-			
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-			
	COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%			
		Composições	PROPRIA	0.00%	0.00%			

Equipame	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 713.097,82	R\$ 4,06
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 85.950,00	R\$ 0,49
			•		TOTAL Equipamento:	R\$ 4,55
					VALOR:	4,55

Equipame	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)		UN	0,00001410	R\$ 713.097,82	R\$ 10,05
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 85.950,00	R\$ 1,23
					TOTAL Equipamento:	R\$ 11,28

Equipame	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 713.097,82	R\$ 45,8
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 85.950,00	R\$ 5,92
	· · ·				TOTAL Equipamento:	R\$ 51,7

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	R\$ 5,87	R\$ 188,7
					TOTAL Material:	R\$ 188,
					VALOR:	188,

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMEN	TARES (H)				
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

			RELATÓRIO ANA	LÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES AUXILI	ARES	
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH	HARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
			DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMP ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍF	PLIAÇÃO DO PREDIO DA PIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERT	OLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH		ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO PA	OR AMOR A BERTOLÍNIA	DECCKIÇAC.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMP	LIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERA	AÇÃO 84,44%	47,48%
			ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍF (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUC		SICRO 2	2016/11 COM DESONER	RAÇÃO 89,46%	-
			EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SER		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONER	RAÇÃO -	-
			COMPLEMENTARES)		SINAPI	2025/06 COM DESONER	RAÇÃO 90,66%	52,90%
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
00037370	ALIMENTA COMPLEM		TA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	
00043483		AMILIA CARPI OS COMPLEM	NTEIRO DE FORMAS - HORISTA ENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	
00037372	EXAMES COMPLEM		(COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	
00043459			ILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - DMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,44	
00037373	SEGURO COMPLEM	- HORISTA ENTARES)	(COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	
00037371	TRANSPOR COMPLEM		TA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	
	•			•	'	TOTAL Encargo	os Complementares:	

Mão de Ob	ora .	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	I	1,00000000	R\$ 17,29	R\$ 17,29
		•			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,25

VALOR: 23,95

R\$ 2,46

R\$ 1,43

R\$ 1,43

R\$ 0,44

R\$ 0,08

R\$ 0,57

R\$ 6,41

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,4
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,5
				TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 6,4
Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Mão de Ob	ra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 18,15	
					R\$ 18,15	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,20	
			•		TOTAL Serviço:	R\$ 0,20

VALOR: 24,76

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM AF_08/2015 (CHP)	MOTOR A GASOLIN	IA 4 TEN	MPOS, POTÊNCI	A 4 CV - CHP DI	URNO.

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DATA: 02/07/2025 OBRA: BDI: 25.00% DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI ORSE 111.36% **BERTOLÍNIA** DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89 46% (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS 2025/04 COM DESONERAÇÃO COMPLEMENTARES) SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66%

88297	OPERADOR ENCARGOS	DE COMI	MÁQUINAS PLEMENTARE	E S	EQUIPAMENTOS	COM	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 24,84	R\$ 24,84
									TOTAL Mão d	R\$ 24,84	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	Н	1,00000000 R\$ 0,79		R\$ 0,79
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015		Н	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	Н	1,00000000	1,00000000 R\$ 0,99	
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015		Н	1,00000000	R\$ 6,05	R\$ 6,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 8,04

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV	/ - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)	_

AF_00/2013 (ff)							
Equipamer	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 0,79		
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,79	
					VALOR:	0.79	

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

(,						
Equipame	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 0,21	
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,21
					0.04	

0,21

69.82%

47,48%

52.90%

0,00%

0,00%

VALOR:

32,88

PROPRIA

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.

AI _00/2010 (II)							
Equipame	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 0,99		
					R\$ 0,99		

0,99 VALOR:

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF 08/2015 (H)

OI EINAGAO: AI _00/2010 (II)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 6,05	
					TOTAL Material:	R\$ 6,05

VALOR:	6,05	



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMI	POSIÇ	ÕES AUXILIARE	S	
ſ	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ŀ			ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
ı	DESCRIÇÃO.		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
l			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
ı		EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
l		COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 8,08	R\$ 8,9
	TOTAL Material:				R\$ 8,9	
Mão de C	bbra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,00140000	R\$ 20,69	R\$ 0,0
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,00880000	R\$ 24,98	R\$ 0,2
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,2
					VALOR:	9,1

					VALOR:	9,19
2802 CORT	TE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06	/2022 (KG)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 8,57	R\$ 9,51
					TOTAL Material:	R\$ 9,51
Mão de Ol	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,00260000	R\$ 20,69	R\$ 0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,01620000	R\$ 24,98	R\$ 0,40
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,45
					VALOR:	9,96

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 101,62	R\$ 101,6
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	R\$ 50,06	R\$ 26,3
					TOTAL Material:	R\$ 128,0
Mão de C	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de C 88274	marmorista/graniteiro com encargos Complementares MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE 0,84580000	,	TOTAL R\$ 21,1
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS				,	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,84580000	R\$ 25,00	R\$ 21,

Mão de Ol	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Н	0,01154000	R\$ 13,90	R\$ 0,1
		-	•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,1



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSI
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE
BECONIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOV
	COMPLEMENTARES)	SINAPI

II	POSIÇÕES AUXILIARES						
,		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
_	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%			
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%			
	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-			
	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-			
	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%			
	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)							
Mão de Ol	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Н	0,01476000	R\$ 13,90	R\$ 0,20	
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,20	
					VALOR:	0,20	

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)							
Mão de Ob	ra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Н	0,01154000	R\$ 18,15	R\$ 0,20	
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,20	
					VALOR:	0,20	

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)							
Mão de Ob	pra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Н	0,03732000	R\$ 13,90	R\$ 0,51	
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,51	
					VALOR:	0,51	

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)							
Mão de Ob	Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Н	0,01476000	R\$ 18,15	R\$ 0,26	
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,26	
					VALOR:	0,26	

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Ot	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Н	0,01476000	R\$ 17,29	R\$ 0,25
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,25
					VALOR:	0,25

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Ob	ra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Н	0,01154000	R\$ 18,15	R\$ 0,20
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,20
					VALOR:	0,20

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS C	OMPLEMENTARES)	- HORIS	STA (H)		
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES AUXILIARE	S	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA	52001ç/1.01	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
		EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Н	0,03732000	R\$ 18,15	R\$ 0,67
			TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,67
				VALOR:	0,67

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)							
Mão de Ob	ra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Н	0,01798000	R\$ 18,15	R\$ 0,32	
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,32	
					VALOR:	0,32	

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)							
Mão de Ob	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Н	0,01476000	R\$ 18,11	R\$ 0,26	
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,26	
					VALOR:	0,26	

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Ob	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Н	0,01154000	R\$ 14,97	R\$ 0,17
		•	•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,17
					VALOR:	0,17

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)							
Mão de Ob	ra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	Н	0,00509000	R\$ 18,15	R\$ 0,09	
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,09	
					VALOR:	0,09	

Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Н	0,00831000	R\$ 19,18	R\$ 0,1
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,1

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Ol	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Н	0,01637000	R\$ 19,18	R\$ 0,31
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,31



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA OBRA: DATA: 02/07/2025 **BDI**: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 2025/05 111,36% 69,82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% 2025/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52,90% PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR	0.31
VALOR:	0,31

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Ob	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Н	0,01154000	R\$ 19,18	R\$ 0,22
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,22
					VALOR:	0,22

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Ot	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Н	0,02120000	R\$ 0,38	
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,38
					VALOR:	0,38

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Ob	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Н	0,01476000	R\$ 18,15	R\$ 0,26
-					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,26
					VALOR:	0,26

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Ol	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Н	0,02120000	R\$ 13,28	R\$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,28
					VALOR:	0,28

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Ob	та	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	Н	0,01154000	R\$ 0,20	
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,20
					VALOR:	0,20

5282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)								
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023		Н	1,00000000	R\$ 0,76	R\$ 0,76		
95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023		Н	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15		

			RELATÓRIO ANA	LÍTICO - COMI	POSIÇ	ÕES AUXIL	IARES	<u> </u>		
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH	IARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	5	BDI: 25,00%		
			DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMP ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍP		FONTE VERSÃO			HORA	MES	
BERTO	LÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENE	IARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05		111,36%	69,82%	
TRABALHANDO POR AMO	IOR A BERTOLÍNIA	DEGOTAIÇA (O.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMP	LIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONE	RAÇÃO	84,44%	47,48%	
			ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍP		SICRO 2	2016/11 COM DESONI	ERAÇÃO	89,46%	-	
			(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇ EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERV		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONI	ERAÇÃO	-	-	
			COMPLEMENTARES)	,	SINAPI	2025/06 COM DESONI	ERAÇÃO	90,66%	52,90%	
					Composições Próprias	PROPRIA		0,00%	0,00%	
		-			-					
N		GASOLINA,	ONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO.	SINAPI	Н	1,00000000		R\$ 0,74		R\$ 0,74
N	NOTOR A		ONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA	SINAPI	Н	1,00000000		R\$ 8,46		R\$ 8,46

95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)							
Equipame	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 10.598,77	R\$ 0,76	
			•		TOTAL Equipamento:	R\$ 0,76	
					VALOR:	0,76	

95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)							
Equipame	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 10.598,77	R\$ 0,15	
			•		TOTAL Equipamento:	R\$ 0,15	
					VALOR:	0,15	

95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)							
Equipame	ento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 10.598,77	R\$ 0,74	
			•		TOTAL Equipamento:	R\$ 0,74	
					VALOR:	0,74	

95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 5,88	R\$ 8,46	
		•	•		TOTAL Material:	R\$ 8,46	
					VALOR:	8,46	

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)							
Encargos (Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46	
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43	
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86	

TOTAL Serviço:

VALOR:

R\$ 10,11

10,11

OBRA: DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPI ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH	LIAÇÃO DO PRÉDIO DA IO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	DATA: 02/07/2025 VERSÃO	BDI:	25,00% MES
DESCRIÇÃO:	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH	IO DE BERTOLÍNIA- PI		VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH					
DEGOINGAG.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEIN		ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPI	LIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONER	RAÇÃO 84,44%	47,48%
1	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPI (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUC		SICRO 2	2016/11 COM DESONE	ERAÇÃO 89,46%	-
	EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERV		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONE	ERAÇÃO -	-
	COMPLEMENTARES)		SINAPI	2025/06 COM DESONE	ERAÇÃO 90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
	(COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,0
	'A (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,5
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 6,6
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TA (HORISTA)		SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 18,15	R\$ 18,1
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,1
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,67	R\$ 0,6
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,6
			г		1	25,4
	ENTARES) RTE - HORIST ENTARES) TA (HORISTA) E CAPACITAÇÃ	COMPLÉMENTARES) - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS ENTARES) RTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS ENTARES)	COMPLÉMENTARES) - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI ENTARES) RTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI ENTARES) FONTE TA (HORISTA) FONTE E CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI	COMPLÉMENTARES) SINAPI Composições Proprias - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H ENTARES) RTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H ENTARES) FONTE UNID TA (HORISTA) FONTE UNID E CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI H	COMPLÉMENTARES) SINAPI Composições PROPRIA - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 ENTARES) RTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 ENTARES) FONTE UNID COEFICIENTE TA (HORISTA) FONTE UNID COEFICIENTE TA (HORISTA) FONTE UNID COEFICIENTE E CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000	COMPLÉMENTARES SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 0,00%

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
				TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 5,98
Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 18,15	R\$ 18,15
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,15
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
			•		TOTAL Serviço:	R\$ 0,3
					VALOR:	24,45

	TIIDRADEICO (ENCARGOS COMPELIMENTARES) - TIORISTA					
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,32
					VALOR:	24,45
		~				
	ATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E IN			,		
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 51,66	R\$ 51,66
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 4,14	R\$ 0,08
					TOTAL Material:	R\$ 51,74
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,15250000	R\$ 24,45	R\$ 3,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,04810000	R\$ 20,10	R\$ 0,96
						Página: 89



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DATA: 02/07/2025 OBRA: **BDI**: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 2025/05 111,36% 69,82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% ICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52,90%

	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
56,42	VALOR:

0,00%

0,00%

PROPRIA

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 76,67	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,85	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,00
l10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 196,71	R\$ 0,29
I10578	Formão grande	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,15	R\$ 0,00
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	R\$ 246,00	R\$ 0,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 11,28	R\$ 0,02
l11244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	R\$ 48,95	R\$ 0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	R\$ 7,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
l11249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	un	0,00010000	R\$ 617,95	R\$ 0,06
I10577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 29,90	R\$ 0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0.06540000	R\$ 4.50	R\$ 0,29

VALOR	3,79
:10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)	

Troop Elicarges Complementates Licensista (ii)								
Encargos (Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R\$ 47,69	R\$ 0,00		
l11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	un	0,00020000	R\$ 170,60	R\$ 0,03		
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42		
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 76,67	R\$ 0,05		
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,85	R\$ 0,00		
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,00		
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92		
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,00		
l11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 34,00	R\$ 0,00		



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DATA: 02/07/2025 OBRA: BDI: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS ORSE 2025/05 111,36% 69.82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% ICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO COMPLÉMENTARES) SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52,90%

PROPRIA

0,00%

VALOR:

3,74

0,00%

I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 196,71	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 11,28	R\$ 0,02
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
			•	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 3,74

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 76,67	R\$ 0,0
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,85	R\$ 0,0
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,0
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,9
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,1
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 196,71	R\$ 0,2
l10592	Lima chata 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 37,80	R\$ 0,0
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 11,28	R\$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,0
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 19,57	R\$ 0,0
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,0
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,0
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,5
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,0
l11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 60,00	R\$ 0,0
l11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 32,30	R\$ 0,0
l11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	R\$ 49,00	R\$ 0,0
l11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	R\$ 29,00	R\$ 0,0
l11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	R\$ 27,49	R\$ 0,0
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,2
	-			TOTAL Encar	gos Complementares:	R

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

3,81

VALOR:



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DATA: 02/07/2025 OBRA: **BDI**: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 2025/05 111,36% 69,82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% 2025/04 COM DESONERAÇÃO

SINAPI

2025/06 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

90,66%

0,00%

VALOR:

52,90%

0,00%

100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42	
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 76,67	R\$ 0,06	
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,85	R\$ 0,00	
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,00	
l10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92	
104722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,80	R\$ 0,00	
104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 12,00	R\$ 0,00	
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R\$ 11,60	R\$ 0,00	
l11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	R\$ 10,22	R\$ 0,0	
l10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12	
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 196,71	R\$ 0,2	
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 11,28	R\$ 0,0	
l11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	R\$ 13,52	R\$ 0,0	
l11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,75	R\$ 0,0	
l11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R\$ 28,00	R\$ 0,0	
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,40	R\$ 0,0	
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,0	
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02	
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,0	
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R\$ 25,95	R\$ 0,0	
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,5	
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 44,00	R\$ 0,0	
l10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,0	
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R\$ 327,80	R\$ 0,0	
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,2	
	TOTAL Encargos Complementares:						

S10553 Enc	10553 Encargos Complementares - Pintor (h)									
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42				
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 76,67	R\$ 0,06				
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,85	R\$ 0,00				
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,00				
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92				
104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 12,00	R\$ 0,00				
l11252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	ORSE	un	0,00010000	R\$ 269,00	R\$ 0,02				
104725	Espátula	ORSE	un	0,00040000	R\$ 16,82	R\$ 0,00				
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12				

3,75



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA OBRA: DATA: 02/07/2025 **BDI**: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 2025/05 111,36% 69,82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% 2025/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52,90%

PROPRIA

0,00%

VALOR:

3,95

100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 196,71	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 11,28	R\$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,00
l11251	Pincel de seda 2"	ORSE	un	0,00450000	R\$ 26,90	R\$ 0,12
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
l10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I11250	Rolo lã de carneiro 20cm	ORSE	un	0,00230000	R\$ 17,50	R\$ 0,04
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I10583	Trincha 3"	ORSE	un	0,00450000	R\$ 11,98	R\$ 0,05
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
	-		-1	TOTAL Encarg	gos Complementares:	R\$ 3,95

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,4
I10585	Arco de serra	ORSE	un	0,00020000	R\$ 19,90	R\$ 0,0
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 76,67	R\$ 0,0
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,85	R\$ 0,0
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,0
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,9
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,1
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 196,71	R\$ 0,2
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 11,28	R\$ 0,0
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,0
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,0
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,0
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,5
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,0
I10586	Torquesa	ORSE	un	0,00020000	R\$ 39,00	R\$ 0,0
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,2
	1		-	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 3,7

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)								
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42		
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado		par	0,00080000	R\$ 76,67	R\$ 0,06		



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DATA: 02/07/2025 OBRA: **BDI**: 25,00% ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 2025/05 111,36% 69.82% DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% 2025/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52,90%

PROPRIA

0,00%

VALOR:

3,88

I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,85	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,00
I02711S	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* I / *100* kg, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 175,45	R\$ 0,03
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 196,71	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 11,28	R\$ 0,02
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 37,80	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
l10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
104728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
	1		-	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 3,88

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
l11272	Alicate Climpador (cripador)	ORSE	un	0,00010000	R\$ 203,58	R\$ 0,0
l11275	Alicate de pressão 11"	ORSE	un	0,00020000	R\$ 65,38	R\$ 0,0
l11277	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	ORSE	un	0,00020000	R\$ 194,39	R\$ 0,0
l11276	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	ORSE	un	0,00020000	R\$ 71,94	R\$ 0,0
l11278	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	ORSE	un	0,00020000	R\$ 39,60	R\$ 0,0
l11279	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	ORSE	un	0,00020000	R\$ 207,90	R\$ 0,0
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,4
l11281	Bolsa de Iona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	ORSE	un	0,00080000	R\$ 357,49	R\$ 0,2
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 76,67	R\$ 0,
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,85	R\$ 0,
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,
l11284	Cavalete de ferro nº 1	ORSE	un	0,00020000	R\$ 122,13	R\$ 0,
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,
I11280	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	ORSE	un	0,00020000	R\$ 60,50	R\$ 0,
l11282	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	ORSE	un	0,00020000	R\$ 362,00	R\$ 0,
I11273	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4.5cm, marca Black Jack	ORSE	un	0,00020000	R\$ 221,50	R\$ 0



	S				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI: 25,00%	
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
220011197101	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%

PROPRIA

0,00%

VALOR:

4,57

I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 196,71	R\$ 0,29
l11285	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	ORSE	un	0,00010000	R\$ 1.385,56	R\$ 0,13
l11274	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	ORSE	un	0,00030000	R\$ 19,01	R\$ 0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 11,28	R\$ 0,02
I11286	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	ORSE	un	0,00030000	R\$ 403,36	R\$ 0,12
l11270	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	ORSE	un	0,00030000	R\$ 30,18	R\$ 0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 7,00	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
l11283	Selador horizontal para fita de aço 1"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 701,96	R\$ 0,07
l11271	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	ORSE	un	0,00010000	R\$ 58,92	R\$ 0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
	-			TOTAL Encargo	os Complementares:	R\$ 4,57

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 142,65	R\$ 142,65
	•		-			
					TOTAL Material:	R\$ 142,65
Mão de C	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	TOTAL Material: PREÇO UNITÁRIO	R\$ 142,65 TOTAL
Mão de C 88261	bra com Encargos Complementares CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE SINAPI	UNID	COEFICIENTE 1,00200000		R\$ 142,65 TOTAL R\$ 23,99
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS				PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,00200000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 23,95	TOTAL R\$ 23,99

					VALOR:	176,71
282 GUIN(CHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM I	MOTO FREIO, MOT	OR TRIF	ÁSICO DE 1,25	CV - CHI DIURNO	D. AF_03/2016
Mão de Ol	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 24,93	R\$ 24,93
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 24,93
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES										
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%						
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES						
BERTOLÍNIA		ORSE	2025/05	111,36%	69,82%							
TRABALHANDO POR AHOR A DERTOLÍNIA	DEGORIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEIN	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%						
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-							
		(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVICOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-						
		COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%						
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%						

				VALOR:	25,39
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,46
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)											
Mão de Obra com Encargos Complementares						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88295	OPERADOR	DE	GUINCHO	COM	ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 24,93	R\$ 24,93	

COMPLEMENTARES

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016		Ħ	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016		Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016		Н	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
93280	93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016		Н	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,67

VALOR: 26,60

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H) PREÇO UNITÁRIO Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 00036487 SINAPI UN 0,00006400 R\$ 6.029,38 R\$ 0,38 TOTAL Equipamento: R\$ 0,38

VALOR: 0,38

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)						
Equipame	ento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 6.029,38	R\$ 0,08
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,08
					VALOR:	0,08

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)							
Equipame	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 0,36		
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,36	



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES AUXILIARE	S	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
DEGORIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)												
Especiais								FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA DEMANDA	ELETRICA	ATE	2000	KWH	INDUSTRIAL,	SEM	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 1,10	R\$ 0,85
	•								•		TOTAL Especiais:	R\$ 0,85
											VALOR:	0,85

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,16	R\$ 8,16
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 9,28	R\$ 18,56
					TOTAL Material:	R\$ 26,72
Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,74100000	R\$ 21,07	R\$ 15,61
				0 = 1100000	D# 05 40	D¢ 40.00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74100000	R\$ 25,48	K\$ 10,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	,	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,88 R\$ 34,49

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010426	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 192,76	R\$ 192,76
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 18,49	R\$ 110,94
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08660000	R\$ 89,04	R\$ 7,71
					TOTAL Material:	R\$ 311,41
Mão de O	bbra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,46670000	R\$ 24,45	R\$ 35,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,65170000	R\$ 20,10	R\$ 13,09
			'	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 48,95

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)								
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46		
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31		
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43		

Página: 97

			RELATÓRIO ANA	LÍTICO - COMI	POSIÇ	ÕES AUXIL	IARES	
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH	IARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
			DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMP ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍP	LIAÇAO DO PRÉDIO DA IO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERT	OLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH		ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO	POR AMOR A BERTOLÍNIA	,	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMP	LIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,449		47,48%
			ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍP (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇ		SICRO 2	2016/11 COM DESONI		-
			EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONI	•	-
			COMPLEMENTARES)		SINAPI Composições	2025/06 COM DESONI	•	52,90%
					Próprias Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
00043465	II .		A PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS DLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,7
00037373	SEGURO COMPLEM		(COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,0
00037371	TRANSPOR		A (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,5
	1	•				TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 6,6
Mão de Ol	ora			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORIS	STA / GRANITEI	RO (HORISTA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 18,11	R\$ 18,1
	•						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,1
Serviço				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341			ÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO INTARES) - HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,2
-	,				'		TOTAL Serviço:	R\$ 0,2

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,4
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,8
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,0
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,5
			·	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 5,4
Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 14,97	R\$ 14,9
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,9
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,1
			•		TOTAL Serviço:	R\$ 0,1
					VALOR:	20,5

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)								
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46		
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89		
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43		

VALOR:

25,00

	OBRA:
BERTOLÍNIA TRABAJANDO POI ANGO A ESTOLÍNA	DESCR

1
8
8
9
000

	DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-	
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
		TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 5,44		

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 18,15	R\$ 18,15
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,15	

	Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Ī	95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
						TOTAL Serviço:	R\$ 0,09

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL

R\$ 2,46

R\$ 5,44

88377 OPER	ADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR CO	M ENCARGOS COM	PLEMEI	NTARES (H)		
Encargos (Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,89	

R\$ 0,89 R\$ 1,43 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI Н 1,00000000 R\$ 1,43 COMPLEMENTARES) FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 00043464 SINAPI Н 1,00000000 R\$ 0,01 R\$ 0,01 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI Н 1,00000000 R\$ 0,08 R\$ 0,08 COMPLEMENTARES) TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI Н 00037371 1,00000000 R\$ 0,57 R\$ 0,57 COMPLEMENTARES)

Mão de Ob	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 19,18	R\$ 19,18
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		Н	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,15

VALOR: 24,77

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89

			RELATÓRIO ANAI	LÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES AUXIL	IARES	
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH	ARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
			DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPI ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍP		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
REDI	OLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH		ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO	POR AMOR A BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPI	LIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONE	RAÇÃO 84,44%	47,48%
			ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPI (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUC		SICRO 2	2016/11 COM DESONI	ERAÇÃO 89,46%	-
			EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇ EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERV		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONI	ERAÇÃO -	-
			COMPLÉMENTARES)	•	SINAPI	2025/06 COM DESONI	ERAÇÃO 90,66%	52,90%
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
00037372	EXAMES COMPLEM		(COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,4
00043464		-	MILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - OMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,0
00037373	SEGURO COMPLEM		(COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,0
00037371	TRANSPOR COMPLEM		A (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,5
	•					TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 5,4
Mão de O	bra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADO	R DE GUINCHO	OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 19,18	R\$ 19,1
	•						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,1
Serviço				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358			ÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO ENTARES) - HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,3
							TOTAL Serviço:	R\$ 0,3
							VALOR:	24,9

Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,4
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,8
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,4
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,0
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,0
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,5
			•	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 5,4
Mão de O	bbra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 19,18	R\$ 19,1
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,1
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,2
			1		TOTAL Serviço:	R\$ 0,:
					VALOR:	

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46

			RELATÓRIO ANAL	ÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES AUXIL	IARES	
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHA	ARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
			DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPL ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO	IAÇÃO DO PRÉDIO DA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
AL REDI	OLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHA		ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO	FOR AMOR A BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPL		SEINFRA	028.1 COM DESONE	RAÇÃO 84,44%	47,48%
			ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO		SICRO 2	2016/11 COM DESONE	ERAÇÃO 89,46%	-
			(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃ EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVI		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONE	ERAÇÃO -	-
			COMPLÉMENTARES)	•	SINAPI	2025/06 COM DESONE	ERAÇÃO 90,66%	52,90%
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
00043489	EPI - COMPLEM		PREIRO - HORISTA (ENCARGOS COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,
00037372	_	- HORISTA ENTARES)	(COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,
00043465	1		A PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS DLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,
00037373	SEGURO COMPLEM		(COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,
00037371	1	RTE - HORIST ENTARES)	A (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,
	•					TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 6,
Mão de O	bra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRC	(HORISTA)		SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 18,15	R\$ 18,
	•						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,
Serviço				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371		DE CAPACITA(ENTARES) -	ÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,
							TOTAL Serviço:	R\$ 0,
							VALOR:	25,

					VALOR:	25,1
3310 PINT	OR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,4
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,85	R\$ 1,8
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,4
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,05	R\$ 2,0
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,0
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,5
			·	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 8,4
Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 18,15	R\$ 18,1
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,1
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,2
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,2
					VALOR:	26,8

95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
			'		TOTAL Serviço:	R\$ 0,26
					VALOR:	26,8
	A DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 8(:NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)	DX210CM, ESPESSI	JRA DE	3,5CM, INCLUSO	DOBRADIÇAS -	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material		101112	0	OOLITOILITIL	T KEÇO OMTAKIO	TOTAL

BERTOLÍNIA
TRABALHANDO POR AHOR A BERTOLÍNIA

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES AUXILIARE	S	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:		ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,11	R\$ 2,17
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA		UN	1,00000000	R\$ 304,47	R\$ 304,47
					TOTAL Material:	R\$ 387,49

Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,54600000	R\$ 23,95	R\$ 37,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,77300000	R\$ 20,10	R\$ 15,53
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 52,55

VALOR:	440,04
--------	--------

88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP -CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 6,72	R\$ 6,72
88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,55	R\$ 1,55
					TOTAL Serviço:	R\$ 8,27

VALOR: 8,27	8,27	VALOR:

88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014		Н	1,00000000	R\$ 6,72	R\$ 6,72
88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014		Н	1,00000000	R\$ 1,55	R\$ 1,55
88425	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014		Н	1,00000000	R\$ 8,40	R\$ 8,40
88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014		Н	1,00000000	R\$ 1,16	R\$ 1,16
			•		TOTAL Serviço:	R\$ 17,83

VALOR: 17,83

88419 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP -DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamer	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO		UN	0,00006400	R\$ 105.000,19	R\$ 6,72
					TOTAL Equipamento:	R\$ 6,72

VALOR:	6,72

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES AUXILIARE	S	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:			2025/05	111,36%	69,82%
	DEGONIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SE ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. SI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVICOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		COMPLÉMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições	PROPRIA	0.00%	0.00%

Equipame	_06/2014 (H)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 105.000,19	R\$ 1,5
			'	TOTAL Equipamento:		R\$ 1,5

Equipame	ento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	SINAPI	UN	0,00080000	R\$ 105.000,19	R\$ 8,
	•		•	TOTAL Equipamento:		R\$ 8

88427 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)												
Especiais								FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA DEMANDA	ELETRICA	ATE	2000	KWH	INDUSTRIAL,	SEM	SINAPI	KWH	1,06000000	R\$ 1,10	R\$ 1,16
	•								•		R\$ 1,10	
											VALOR:	1,16

iviao de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 26,85	R\$ 26,
				TOTAL Mão d	R\$ 26,	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102977	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,0
		SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,0
102978	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_05/2023	O				

			VALOR:	26,85		
102981 PUL	VERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA	AIRLESS, VAZÃO 2	L/MIN -	CHP DIURNO. A	.F_05/2023 (CHP))
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 26,85	R\$ 26,85
			•	R\$ 26,85		
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102977	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

			RELATÓRIO ANAI	LÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES AUXILIARE	S		
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH	ARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI: 25,00%		
			DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPI ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPI	LIAÇÃO DO PRÉDIO DA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
BERT	OLÍNIA	DESCRIÇÃO:			ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
TRABALHANDO	FOR AMOR A BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXE DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉ			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			IO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-		
			(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES)		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
					SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
102978	-		A ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA N - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,00		R\$ 0,00
102979			A ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA N - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,00		R\$ 0,00
95217	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023			SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,69		R\$ 0,69
	•					тс	TAL Serviço:		R\$ 0,69
					Ī		VALOR:		27,54

102977 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)									
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00041316	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 0,00				
			•		TOTAL Geral:	R\$ 0,00			
					VALOR:	0,00			

102978 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_05/2023 (H)									
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00041316	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN	SINAPI	UN	0,00002190	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
					TOTAL Geral:	R\$ 0,00			
					VALOR:	0,00			

102979 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)									
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00041316	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN	SINAPI	UN	0,00007110	R\$ 0,00				
			•		TOTAL Geral:	R\$ 0,00			
					VALOR:	0,00			

95217 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)												
Especiais								FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA DEMANDA	ELETRICA	ATE	2000	KWH	INDUSTRIAL,	SEM	SINAPI	KWH	0,63000000	R\$ 1,10	R\$ 0,69
											TOTAL Especiais:	R\$ 0,69
											VALOR:	0,69

S02287 Pin	02287 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (m2)									
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,4000000	R\$ 3,95	R\$ 1,58				
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,88	R\$ 0,77				
-			•	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 2,35				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES DATA: 02/07/2025 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO BDI: 25.00% DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI ORSE 111.36% 69.82% BERTOLÍNIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 47,48% DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 89.46% (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS CRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO COMPLEMENTARES) SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 90,66% 52.90% PROPRIA 0,00% 0,00% 102231 Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo **ORSE** 1 0,18000000 R\$ 21,51 R\$ 3,87 TOTAL Material: R\$ 3,87 Mão de Obra **FONTE** UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL ORSE 104783S 0.40000000 R\$ 7,60 Pintor (horista) h R\$ 19,02 I06111S **ORSE** 0,2000000 R\$ 14,58 R\$ 2,91 Servente de obras (horista) TOTAL Mão de Obra R\$ 10,51 VALOR: 16,73 S03759 Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1 (m2) FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL **Encargos Complementares** UNID S10553 ORSE 0.60000000 R\$ 3.95 R\$ 2.37 Encargos Complementares - Pintor h ORSE S10549 **Encargos Complementares - Servente** h 0.30000000 R\$ 3.88 R\$ 1.16 **TOTAL Encargos Complementares** R\$ 3,53 **FONTE** UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL Material 105330S Diluente epoxi ORSE 1 0.02000000 R\$ 62,00 R\$ 1,24 102224 Esmalte epóxi **ORSE** ١ 0,24000000 R\$ 133,33 R\$ 31,99 **TOTAL Material** R\$ 33,23 Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 104783S Pintor (horista) ORSE 0,60000000 R\$ 19,02 R\$ 11,41 1061115 Servente de obras (horista) ORSE h 0.30000000 R\$ 14 58 P\$ / 37

1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	l h	0,30000000	R\$ 14,58	R\$ 4,37
			•		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,78
					VALOR:	52,54
3738 Pint	tura de proteção sobre superfícies metálicas com ap	licação de 01 demão de t	nta epox	i fundo óxido de	ferro - R1 (m2)	
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,95	R\$ 1,18
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,88	R\$ 0,58
			•	TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 1,76
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03768S	Lixa em folha para ferro, numero 150	ORSE	un	0,30000000	R\$ 2,66	R\$ 0,79
102223	Tinta fundo epóxi	ORSE	ı	0,09000000	R\$ 122,18	R\$ 10,99
			•		TOTAL Material:	R\$ 11,78
Mão de O	bra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 19,02	R\$ 5,70
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 14,58	R\$ 2,18
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,88
					VALOR:	21,42

S02282 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico (m2)								
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL								

			RELATÓRIO ANA	POSIÇÕES AUXILIARES						
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENI	HARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%		
_			DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMF	PLIAÇÃO DO PREDIO DA PIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
BERT	OLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		ORSE	2025/05	111,36%	69,82%		
TRABALHANDO	FOR AMOR A BERTOLÍNIA	,	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.			028.1 COM DESONE	*	47,48%		
			(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUC	SICRO 2	2016/11 COM DESONE	•	-			
			EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SER	SICRO NOVO SINAPI	2025/04 COM DESONE	*	-			
			COMPLEMENTARES)			2025/06 COM DESONE	•	52,90%		
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		
S10553	Encargos C	Complementares	- Pintor	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,95		R\$ 0,7	
S10549	Encargos C	complementares	- Servente	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,88		R\$ 0,3	
					'	TOTAL Encar	gos Complementares:		R\$ 1,1	
Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	тот	AL	
I01332	Líquido sela	ador acrílico		ORSE	ı	0,20000000	R\$ 6,66		R\$ 1,3	
103767S	Lixa em foll	na para parede d	ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,50000000	R\$ 0,89		R\$ 0,4	
							TOTAL Material:		R\$ 1,7	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	тот	AL			
I04783S	Pintor (hori:	Pintor (horista)		ORSE	h	0,20000000	R\$ 19,02		R\$ 3,8	
I06111S	Servente de	e obras (horista)		ORSE	h	0,10000000	R\$ 14,58		R\$ 1,4	
	•			1	'		TOTAL Mão de Obra:		R\$ 5,2	

					VALOR:	8,1
693 SERF	RA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POT	ÊNCIA DE 5HP, CO	M COIFA	PARA DISCO 1	0" - CHI DIURNO	. AF_08/2015
Mão de O	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 24,84	R\$ 24,8
			•	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 24,8
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,1
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,0
	•		•		TOTAL Serviço:	R\$ 0,1

	AF_08/2015					
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,
					VALOR:	24,9
			'		'	
92 SERF P)	RA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊ	NCIA DE 5HP, C	OM COIFA	PARA DISCO 1	0" - CHP DIURNO). AF_08/201
Mão de O	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 24,84	R\$ 24,8
			·	TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 24,
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0, ²
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,0
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,0
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,49	R\$ 1,4
	-		•		TOTAL Serviço:	R\$ 1,

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMI	POSIÇ	ÕES AUXILIARE	S	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
		DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA	DEGONIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
		(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%

VALOR: 26,55

0,00%

PROPRIA

52,90%

0,00%

91688 SERR AF_08/2015	RA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTI (H)	ÊNCIA DE 5HP, CO	M COIFA	PARA DISCO 1	0" - DEPRECIAÇ	ÃO.
Equipame	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.705,61	R\$ 0,12
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,12
					VALOR:	0,12

Equipame	ento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 1.705,61	R\$ 0,0
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,0

Equipame	ento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.705,61	R\$ 0,0
			,		TOTAL Equipamento:	R\$ 0,0

PERAÇÃO.			ICAD	A COM	МОТО	OR ELETRICO	POTI	ÈNCIA DE 5HP, CO	M COIFA	PARA DISCO 1	0" - MATERIAIS	NA
Especiais								FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA DEMANDA	ELETRICA	ATE	2000	KWH	INDUSTRIAL,	SEM	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 1,10	R\$ 1,4
									•		TOTAL Especiais:	R\$ 1,4
											VALOR:	

38316 SERV	/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57

BERTOLÍNIA
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES AUXILIARE	S	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI :	25,00%
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
DESCRIÇÃO.		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI.	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
	(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
ĺ	COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
		0			

	COMPLEMENTARES)	viçeo	SINAPI Composições Próprias	2025/06 COM DESONE PROPRIA	PRAÇÃO 90,66% 0,00%	52,90% 0,00%
			[TOTAL Encar	gos Complementares:	R\$ 6,54
Mão de Ob	ora	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 13,28	R\$ 13,28
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,28
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,28
					VALOR:	20,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 4,14	R\$ 0,1
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 205,80	R\$ 205,8
			•		TOTAL Material:	R\$ 205,9
Mão de C	bra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de C 88267	bra com Encargos Complementares ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE SINAPI	UNID H	0,27340000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 24,45	TOTAL R\$ 6,6
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS				*	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,27340000	R\$ 24,45	R\$ 6,

					VALOR:	214,34
1946 SUPC	PRTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉD O. AF_03/2023 (UN)	DIO (1,30 M DO PI	SO) PARA	PONTO ELÉTR	ICO - FORNECIM	ENTO E
Material	O. AI _03/2023 (0N)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,46	R\$ 3,4
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,79	R\$ 1,7
			•		TOTAL Material:	R\$ 5,2
Mão de Ol	ora com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,12800000	R\$ 21,07	R\$ 2,6
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,12800000	R\$ 25,48	R\$ 3,2
				TOTAL Mão d	e Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,9
					VALOR:	11,2

88323 TELH	ADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos	Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 2,46	R\$ 2,46
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43

			RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH.			DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%				
_			DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPL ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPI		FONTE	VERSÃO	HORA	MES				
BERT	OLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH.		ORSE	2025/05	111,36%	69,82%				
TRABALHANDO F	OR AMOR A BERTOLÍNIA	DESCRIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPL	JAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONE	RAÇÃO 84,44%	47,48%				
			ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS.			2016/11 COM DESONE	ERAÇÃO 89,46%	-				
			EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇ EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERV				ERAÇÃO -	-				
			COMPLEMENTARES)	.400	SINAPI	2025/06 COM DESONE	ERAÇÃO 90,66%	52,90%				
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%				
00037372	EXAMES COMPLEM		(COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 1,43	R\$	1,4			
00043459			ILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - DMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,44	R\$	0,4			
00037373	SEGURO COMPLEM	- HORISTA ENTARES)	(COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,08	R\$	0,0			
00037371	TRANSPOR COMPLEM		TA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,57	R\$	0,5			
			,			TOTAL Encar	gos Complementares:	R	6,4			
Mão de Ob	ora			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00012869	TELHADOR	R / TELHADISTA	A (HORISTA)	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 17,93	R\$ 1	7,93			
			-		-		TOTAL Mão de Obra:	R\$	17,9			
Serviço				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
95385		E CAPACITAÇ ENTARES) - I	ÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS HORISTA	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,20	R\$	0,20			
			-		'		TOTAL Serviço:	R	\$ 0,2			

915 TORI	NEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO), PADRÃO MÉD	IO - FORN	ECIMENTO E IN	STALAÇÃO. AF_0	01/2020 (UN)
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 4,14	R\$ 0,0
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 152,37	R\$ 152,3
			•		TOTAL Material:	R\$ 152,4
Mão de C	Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,09600000	R\$ 24,45	R\$ 2,3
00207	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,03030000	R\$ 20,10	R\$ 0,6
88316	SERVENTE COM ENGARGOS COM ELMENTARES			TOTAL Mão d	e Obra com Encargos	R\$ 2,9
	SERVENTE COM ENGARGOS COM ELMENTARES			TOTAL WIAO U	Complementares:	Κψ 2,9

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,39	R\$ 0
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTAF_06/2015 (CHP)	TOR ELÉTRICO TRIF	ÁSICO	POTÊNCIA DE 2	CV - CHP DIUR	NO.
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

			RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMP	HARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	BDI: 25,00%			
			DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMP ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍF	LIAÇÃO DO PRÉDIO DA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
BERT	ΓΟΙ ΊΝΙΑ	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENI-	ORSE 2025/05 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO		111,36%	69,82%				
TRABIALHANDO POR AHOR A BERTOLÍNIA		DESCRIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMP			LIACÃO DO PRÉDIO DA	RAÇÃO 84,44%	47,48%			
			ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍF (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUC	SICRO 2	2016/11 COM DESONE	ERAÇÃO 89,46%	-				
			EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇ EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SER		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONE	ERAÇÃO -	-			
			COMPLÉMENTARES)	•	SINAPI	2025/06 COM DESONE	ERAÇÃO 90,66%	52,90%			
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			
•		-			-						
90582	MOTOR I		D, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, IFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 015	SINAPI	н	1,00000000	R\$ 0,39		R\$ 0,39		
90583		LÉTRICO TRIFÁ	D, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, SICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,09		R\$ 0,09		
90584	MOTOR I), DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, FÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 015	SINAPI	Н	1,00000000	R\$ 0,31		R\$ 0,31		
	1				_			-			

SINAPI

Н

1,00000000

VALOR:	1,36
TOTAL Serviço:	R\$ 1,36

R\$ 0,57

R\$ 0,57

Equipame	ento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 3.120,96	R\$ 0,3
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,3

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

90585

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)									
Equipame	nto	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R\$ 3.120,96	R\$ 0,09			
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,09			
					VALOR:	0,09			

90584 VIBR AF_06/2015	ADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOT (H)	OR ELÉTRICO TRI	FÁSICO	POTÊNCIA DE 2	2 CV - MANUTEN	ÇÃO.
Equipame	ento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 0,31	
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,31
					VALOR:	0,31

0585 VIBRA			DIÂME	TRO I	DE POI	NTEIRA 45MM	и, мот	OR ELÉTRICO TRI	FÁSICO	POTÊNCIA DE 2	CV - MATERIAI	S NA
Especiais								FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA DEMANDA	ELETRICA	ATE	2000	KWH	INDUSTRIAL,	SEM	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 1,10	R\$ 0,5
											TOTAL Especiais:	R\$ 0,5
											VALOR:	0,5

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)	OU LAVATÓRIO, CO	OM OU S	SEM LADRÃO - I	FORNECIMENTO	ÞΕ
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

			RELATÓRIO ANA	LÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES AUXIL	IARES	
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH	IARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
ا ـــ			DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMP ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍP	LIAÇÃO DO PRÉDIO DA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
BERT	OLÍNIA	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENH		ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
TRABALHANDO PI	OR AMOR A BERTOLÍNIA	DEGORIÇÃO.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMP	LIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM DESONE	RAÇÃO 84,44%	47,48%
			ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍP		SICRO 2	2016/11 COM DESONE	ERAÇÃO 89,46%	-
		(EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SAL/ EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONE	ERAÇÃO -	-
			COMPLÉMENTARES)	•	SINAPI	2025/06 COM DESONE	ERAÇÃO 90,66%	52,90%
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
-		-						
00003146	FITA VEDA	ROSCA, EM PT	FE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	R\$ 4,14	R\$ 0,19
00037588	_		ENTO PARA TANQUE, EM METAL LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 64,74	R\$ 64,74
	•						TOTAL Material:	R\$ 64,93
Mão de Ob	ora com Encarg	os Complementare	s	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADO COMPLEME		EIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SINAPI	Н	0,17400000	R\$ 24,45	R\$ 4,25
88316	SERVENTE	COM ENCARG	OS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,05480000	R\$ 20,10	R\$ 1,10

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

R\$ 5,35

70,28

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	DATA:	02/07/2025	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO I	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
	DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
TRADALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA		EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-	
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela	
4	SEDVICOS DEL IMINADES	D¢ 252.70	100,00 %					100,00 %	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 352,79	R\$ 352,79					R\$ 352,79	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 33.323,20	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Rφ 33.323,20	R\$ 6.664,64	R\$ 33.323,20					
3	EXECUÇÃO DOS BANHEIROS	R\$ 187.478,57	50,00 %	50,00 %				100,00 %	
3	EXECUÇÃO DOS BAINFIEIROS R\$ 187.47	Κφ 167.476,57	R\$ 93.739,28	R\$ 93.739,29				R\$ 187.478,57	
4	CONSTRUÇÃO DE SALAS	R\$ 139.620,18		50,00 %	50,00 %			100,00 %	
4	CONSTRUÇÃO DE SALAS	CONSTRUÇÃO DE SALAS	K\$ 139.020,10		R\$ 69.810,09	R\$ 69.810,09			R\$ 139.620,18
5	EXECUÇÃO DE FACHADA	R\$ 58.140,88			50,00 %	50,00 %		100,00 %	
5	EXECUÇÃO DE FACHADA	LALOGAO DE I AOITADA	Κφ 56.140,66			R\$ 29.070,44	R\$ 29.070,44		R\$ 58.140,88
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 221.076,87				50,00 %	50,00 %	100,00 %	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Κφ 221.070,07				R\$ 110.538,43	R\$ 110.538,44	R\$ 221.076,87	
7	Panafísica a Dagago Indiretto (PDI)	D\$ 450 000 40	15,74 %	26,59 %	16,48 %	22,85 %	18,34 %	100,00 %	
	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 159.998,12	R\$ 25.185,85	R\$ 42.547,44	R\$ 26.382,24	R\$ 36.562,13	R\$ 29.320,46	R\$ 159.998,12	
		D\$ 700 000 64	R\$ 125.942,56	R\$ 212.761,46	R\$ 131.927,41	R\$ 182.835,64	R\$ 146.523,54	R\$ 799.990,61	
		R\$ 799.990,61	R\$ 125.942,56	R\$ 338.704,02	R\$ 470.631,43	R\$ 653.467,07	R\$ 799.990,61	K # 199.990,01	



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA: 02/0		
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VE		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	20		
22001q. 10.	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA	SEINFRA	028.1 COM D		
	ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS,	SICRO 2	2016/11 COM		
	EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SICRO NOVO	2025/04 COM		
	COMPLEMENTARES)	SINAPI	2025/06 COM		
		Composições			

	DATA: 02/07/2025	BDI :	25,00%	_
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-	
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
Α	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	
В	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	,
B2	Feriados	3,93%	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84%	
B4	13º Salário	10,80%	
B5	Licença Paternidade	0,06%	
B6	Faltas Justificadas	0,72%	
B7	Dias de Chuvas	1,48%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	
B9	Férias Gozadas	8,54%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	
	TOTAL	44,35%	16,29%
С	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,72%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49%	2,70%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	13,47%	10,41%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32%	5,99%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência	0,42%	
	do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		

A + B + C + D = 111,36% 69,82%



	TABELA DE ENCARO	os so	CIAIS
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		DATA : 02/0
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	VE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICIPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	ORSE SEINFRA SICRO 2 SICRO NOVO SINAPI	202 028.1 COM D 2016/11 COM 2025/04 COM 2025/06 COM
		Composições	

	DATA: 02/07/2025	BDI:	25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	111,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
Α	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
В	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
DIO	TOTAL	48,36%	19,04%
	101712		10,017
С	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,179
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência	0,46%	0,35%
	do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS OBRA: DATA: 02/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) ORSE 2025/05 DESCRIÇÃO: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO ICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO Composições Próprias PROPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %
Α	GRUPO A	
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,009
A9	SECONCI	0,009
	TOTAL	16,80%
В	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,849
B2	Feriados	3,959
В3	Auxílio - Enfermidade	0,929
B4	13º Salário	11,029
B5	Licença PaternidadE	0,089
B6	Faltas Justificadas	0,739
B7	Dias de Chuvas	1,209
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,129
B9	Férias Gozadas	12,439
B10	Salário Maternidade	0,039
	TOTAL	48,32
С	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,739
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,429
C3	Férias Indenizadas	1,749
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,99
C5	Indenização Adicional	0,65
	TOTAL	15,539
D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,129
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,69
	TOTAL	8,819

A + B + C + D = 89,46%

BDI: 25,00%

69,82%

47,48%

52,90%

0,00%

111,36%

89.46%

90,66%

0,00%



DBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA SACHADA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEINFRA DESINFRA DES

	DATA: 02/07/2025	BDI :	25,00%	_
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-	
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
Α	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%
В	GRUPO B]	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	
B3	Auxílio - Enfermidade	0.86%	
B4	13º Salário	10.96%	
B5	Licença Paternidade	0,07%	-,
B6	Faltas Justificadas	0,73%	
B7	Dias de Chuvas	1,17%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	
B9	Férias Gozadas	11,71%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	
	TOTAL	47,40%	
С	GRUPO C	1	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,30%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	
C3	Férias Indenizadas	2,46%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,89%	
C5	Indenização Adicional	0,45%	
	TOTAL	11,22%	
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,79%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,34%
	TOTAL	10,24%	3,98%

A + B + C + D = 90,66% 52,90%



	COMPOSIÇÃO	DO BD	I
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO		-
	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI	FONTE	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	ORSE	
DESCRIÇAU:	DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA NAIR NO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA- PI. (EXECUÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE SALAS, EXECUÇÃO DA FACHADA E OUTROS SERVIÇOS	SEINFRA	
		SICRO 2	2
		SICRO NOVO	2
	COMPLEMENTARES)	SINAPI	2
		Composições Próprias	

	DATA : 02/07/2025 BDI : 25,00		25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
ORSE	2025/05	111,36%	69,82%	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,46%	-	
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%	
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	D DESCRIÇÃO	
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	Taxa de administração central	
DF	Taxas de despesas financeiros	0,52%
R	Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento	0,70%
	TOTAL	3,72%
	BENEFICIO	
L	Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração)	
S + G	Taxa de seguro e garantia	0,65%
	TOTAL	4,65%
1	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	INSS	4,50%
	ISS	5,00%
	TOTAL	13.15%

BDI = 25,00%

$$\frac{\left(1+AC+S+R+G\right)\!\!\times\!\left(1+DF\right)\!\!\times\!\left(1+L\right)}{\left(1\!-\!I\right)}\!\!-\!1$$