



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

ITEM	SERVIÇO	VALOR
1.0	Prestação de serviços de recuperação de pavimentação, execução de sarjeta e execução de quebra molas no município de Marcolândia - PI.	R\$ 324.050,00
TOTAL GERAL		R\$ 324.050,00



VALDINEY
JOAQUIM DE
CARVALHO:375
22167353

Assinado de forma digital
por VALDINEY JOAQUIM
DE
CARVALHO:37522167353
Dados: 2024.10.02
09:29:12 -03'00'

FLAVIO HENRIQUE
DE SOUSA
CARVALHO:166833
78000177

Assinado de forma digital
por FLAVIO HENRIQUE DE
SOUSA
CARVALHO:16683378000177
Dados: 2024.10.02 10:25:21
-03'00'

OBRA: Prestação de serviços de recuperação de pavimentação, execução de sarjeta e execução de quebra molas no município de Marcolândia - PI.

SEINFRA - 027

ORSE - MAIO/2024

SINAPI - JUNHO/2024

BDI = 28,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	SUB-TOTAL	TOTAL (R\$)	CÓDIGO SINAPI E SEINFRA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m ²	6,40	250,00	R\$ 320,48	2.051,04		4813
1.2	Administração local da obra	mês	3,00	5.269,00	R\$ 6.754,33	20.262,99	R\$ 22.314,03	COMPOSIÇÃO
2.0	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO							
2.1	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO (80% DE REAPROVEITAMENTO)	M ²	2.200,00	73,14	R\$ 93,75	206.257,83		PRÓPRIA
2.2	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO	M	2.100,00	13,21	R\$ 16,94	35.574,24		C2927
2.3	RECUPERAÇÃO DE SARJETA EM PARALELEPÍEDO	M	965,00	16,84	R\$ 21,58	20.827,98	R\$ 262.660,06	96556
3.0	QUEBRA MOLAS							
3.1	LOMBADA EM CONCRETO ARMADO	M	136,00	84,77	R\$ 108,66	14.778,00		104642
3.5	Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4	m	210,00	90,26	R\$ 115,70	24.297,92	R\$ 39.075,91	
TOTAL GERAL (R\$)							R\$	324.050,00



**VALDINEY
JOAQUIM DE
CARVALHO:375221
67353**

Assinado de forma digital
por VALDINEY JOAQUIM DE
CARVALHO:37522167353
Dados: 2024.10.02 09:29:54
-03'00'

**FLAVIO HENRIQUE DE
SOUSA
CARVALHO:16683378
000177**

Assinado de forma digital por
FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA
CARVALHO:16683378000177
Dados: 2024.10.02 10:25:45
-03'00'

COMPOSIÇÕES

CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
-	PRÓPRIA	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (80% DE REAPROVEITAMENTO)	M²	1,0000	R\$ 73,14	R\$ 73,14
88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 15,00	R\$ 6,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 10,00	R\$ 8,00
87299	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	M³	0,0210	R\$ 445,81	R\$ 9,38
72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO	M³	0,3000	R\$ 16,75	R\$ 5,03
72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO	M³	0,3000	R\$ 4,28	R\$ 1,28
4385	SINAPI	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASÁLTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,0110	R\$ 1.769,58	R\$ 19,47
366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,3000	R\$ 80,00	R\$ 24,00

CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
-	PRÓPRIA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO	M	1,0000	R\$ 13,21	R\$ 13,21
12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,4500	R\$ 10,00	R\$ 4,50
12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,4500	R\$ 17,00	R\$ 7,65
C0838	SEINFRA	CONCRETO FCK 10MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	0,0010	R\$ 396,45	R\$ 0,40
10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8200	R\$ 0,62	R\$ 0,51
I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	M³	0,0020	R\$ 80,00	R\$ 0,16

CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
-	PRÓPRIA	RECUPERAÇÃO DE SARJETA EM PARALELEPÍPEDO	M	1,0000	R\$ 16,84	R\$ 16,84
88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600	R\$ 15,00	R\$ 2,40
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200	R\$ 10,00	R\$ 5,20
88626	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M³	0,0080	R\$ 598,63	R\$ 4,79
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	0,4000	R\$ 3,12	R\$ 1,25
367	SINAPI	AREIA GROSSA	M³	0,0400	R\$ 80,00	R\$ 3,20

CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
-	PRÓPRIA	LOMBADA EM CONCRETO ARMADO	M	1,0000	R\$ 84,77	R\$ 84,77
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 17,00	R\$ 17,00
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M³	0,0540	R\$ 618,56	R\$ 33,40
92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, ENCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,2480	R\$ 10,84	R\$ 2,69
94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021	M³	0,0400	R\$ 541,89	R\$ 21,68

Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4 (COMPOSIÇÃO 015)				Fonte S/ REF.	Código S/C	Produção da equipe: 1,0000		UNIDADE: m
Equipamento	Quant.	Unid.	Código	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo operacional	Custo horário
				Produtiva	-	-	-	-
							Custo horário dos equipamentos	
Mão-de-obra	Quant.	Unid.		Referência	Código	Salário hora	Custo horário	
Pedreiro c/ encargos complementares	0,3400	h		SINAPI	88309	24,24	8,24	
Servente c/ encargos complementares	0,5000	h		SINAPI	88316	19,02	9,51	
							Custo horário total da mão-de-obra c/is	
							17,75	
							Custo horário de execução	
							17,75	
							Produção da equipe	
							1,00	
							Custo unitário de execução [1]	
							17,75	
Materiais e Atividades auxiliares	Quant.	Unid.		Referência	Código	Valor R\$	Custo unitário	
Meio-fio pré-moldado (15x30x100)cm	2,00000	un		SINAPI	4062	16,57	33,14	
Escavação manual de vala	0,18000	m³		SINAPI	93358	58,45	10,52	
Concreto magro para lastro traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ areia)	0,06500	m³		SINAPI	94962	421,96	27,43	
Argamassa 1:4	0,00232	m³		SINAPI	88631	612,78	1,42	

Prefeitura Municipal de Maracandá, PI
 Fis. N° 103
 Visto CPL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Prestação de serviços de recuperação de pavimentação, execução de sarjeta e execução de quebra molas no município de Marcolândia - PI.
MUNICÍPIO: MARCOLÂNDIA-PI

ITEM	ETAPAS	VALOR (R\$)	PERIODOS (dias)		
			30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.314,03	40,36%	29,82%	29,82%
			9.005,94	6.654,04	6.654,04
2	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	262.660,06	33,33%	33,33%	33,34%
			87.544,60	87.544,60	87.570,86
4	QUEBRA MOLAS	39.075,91	33,33%	33,33%	33,34%
			13.024,00	13.024,00	13.027,91
TOTAIS (R\$)		R\$ 324.050,00	109.574,54	107.222,64	107.252,82
TOTAIS ACUMULADO (R\$)			109.574,54	216.797,19	324.050,00
TOTAIS (%)		%	33,81%	33,09%	33,10%
TOTAIS ACUMULADO (%)			33,81%	66,90%	100,00%



VALDINEY JOAQUIM DE
 CARVALHO:37522167353
 353

Assinado de forma digital por VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO:37522167353
 Dados: 2024.10.02 09:32:10 -03'00'

FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA
 CARVALHO:16683378000177

Assinado de forma digital por FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA
 CARVALHO:16683378000177
 Dados: 2024.10.02 10:26:22 -03'00'



ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PREÇO ADOTADO: 5269

UNID.: MÊS

Código Sinapi 06/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
MAO DE OBRA					
2706	ENGENHEIRO	H	40,0000	80,6000	3.224,00
4083	ENCARREGADO GERAL	H	100,0000	20,4500	2.045,00
TOTAL MAO DE OBRA					5.269,00
				TOTAL	R\$ 5.269,00

VALDINEY
JOAQUIM DE
CARVALHO:375221
67353

Assinado de forma digital
por VALDINEY JOAQUIM DE
CARVALHO:37522167353
Dados: 2024.10.02 09:32:57
-03'00'

FLAVIO HENRIQUE DE
SOUSA
CARVALHO:16683378000
177

Assinado de forma digital por
FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA
CARVALHO:16683378000177
Dados: 2024.10.02 10:27:03
-03'00'





COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	COMPONENTE DO BDI	CUSTO
R	GARANTIA	0,80%
	RISCO	1,27%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
L	LUCRO	6,20%
I	TRIBUTOS (PIS, ISS E COFINS)	11,15%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	COFINS	3,00%
	CPRB (INSS)*	4,50%

TOTAL 28,19%

BDI ADOTADO = 28,19%

$$\text{BDI} = \frac{((1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L))}{((1 - I))} - 1$$

VALDINEY
JOAQUIM DE
CARVALHO:375221
67353

Assinado de forma digital
por VALDINEY JOAQUIM DE
CARVALHO:37522167353
Dados: 2024.10.02 09:33:49
-03'00'

FLAVIO HENRIQUE
DE SOUSA
CARVALHO:1668337
8000177

Assinado de forma digital por
FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA
CARVALHO:16683378000177
Dados: 2024.10.02 10:27:19
-03'00'





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/09/2024 12:46:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA CARVALHO**
CNPJ: **16.683.378/0001-77**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Marcolândia
Prefeitura Municipal de Marcolândia
Pregão Eletrônico - 027/2024

FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA CARVALHO - Tipo: DEMAIS - LC123: Sim - Documento
16.683.378/0001-77 - Endereço: R PROFIRIA MARIA DE SOUSA - CEP: 64685000 - UF: PI -
Município: Marcolândia - Telefone: (89) 9401-4843

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Recuperação de pavimentação					
	0001	Recuperação de pavimentação no município de Marcolândia	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 324.050,00	R\$ R\$ 324.050,00
		TOTAL DO LOTE					R\$ 324.050,00
						TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 324.050,00

Valor Total: R\$ 324.050,00

