Prefeitura Mun. de Curral Novo
Folha 117
Rubrica
Piauí-PI

CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 — BDI : 25,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	71,54%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R$ 20.072,46
1.1	COMP. ADM PI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 20.072,46	R$ 20.072,46
2	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60X1,80M						R$ 1.815,94
2.1	COMPOSIÇÃO PI	PLACA DA OBRA (3,60 x 1,80) M	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 1.815,94	R$ 1.815,94
3	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY						R$ 354.063,50
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 1.681,09
3.1.1	COMPOSIÇÃO 01 PI	Locação de obra com piquetes de madeira	Composições Próprias	M2	1.077,62	R$ 0,81	R$ 872,87
3.1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.077,62	R$ 0,75	R$ 808,22
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						R$ 1.335,61
3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	10,54	R$ 115,13	R$ 1.213,47
3.2.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	12,40	R$ 9,85	R$ 122,14
3.3	INFRAESTRUTURA						R$ 7.699,93
3.3.1	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,62	R$ 922,43	R$ 571,91
3.3.2	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	M3	9,92	R$ 718,55	R$ 7.128,02
3.4	EXECUÇÃO DE BASE PARA GRAMADO						R$ 42.673,41
3.4.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.077,62	R$ 1,67	R$ 1.799,63
3.4.2	COMPOSIÇÃO 02 PI	Material para base do campo. Execução e compactação de base para pavimentação de brita graduada simples(brita 0,1,2) - Base para o campo.	Composições Próprias	M3	108,73	R$ 375,92	R$ 40.873,78
3.5	GRAMA						R$ 112.947,46
3.5.1	COTAÇÃO PI	Fornecimento e instalação de piso em grama sintética,60mm, alta durabilidade,cor verde, proteção raios UV e luz solar. Incluso: coia, type, areia tratada,borracha e mão de obra especializada	Composições Próprias	M2	836,40	R$ 135,04	R$ 112.947,46
3.6	ESQUADRIAS						R$ 1.769,50
3.6.1	COMPOSIÇÃO 04 PI	Portão em tubos de aço galvanizado e fechamento em tela de alambrado malha losangular 5x5cm 12BWG Dimensões 1,00x2,00m	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 884,75	R$ 1.769,50
3.7	PINTURA						R$ 5.406,79
3.7.1	COMPOSIÇÃO 05 PI	Pintura de faixas de demarcação em grama sintetica. esp=10,0cm	Composições Próprias	M	197,40	R$ 27,39	R$ 5.406,79
3.8	INSTALAÇÃO						R$ 26.061,33
3.8.1	CA-1	LUMINÁRIA EM CRUZETA METÁLICA COM 3 REFLETORES DE LED 200W	Composições Próprias	UN	6,00	R$ 994,99	R$ 5.969,94
3.8.2	CA - 2	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES Htotal=8m, ENGASTADO1m, ALTURA ÚTIL 7m INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA, INCLUSO HASTE DE ATERRAMENTO 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	Composições Próprias	UN	6,00	R$ 1.603,92	R$ 9.623,52
3.8.3	CA- 3	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 60,34	R$ 120,68
3.8.4	CM - 1	ABRIGO PARA QUADRO ELETRICO EM ALVENARIA COBERTURA DE LAJE, PORTA TIPO GRADE	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 864,98	R$ 864,98
3.8.5	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 112,84	R$ 112,84
3.8.6	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R$ 9,14	R$ 18,28
3.8.7	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 11,30	R$ 11,30
3.8.8	CA- 4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 6 MM2 E DISJUNTOR DIN 25A (INCLUSO TUBO GALN(VAZADOR 5m)	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 1.359,08	R$ 1.359,08
3.8.9	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	8,00	R$ 180,57	R$ 1.444,56
3.8.10	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	25,00	R$ 115,13	R$ 2.878,25
3.8.11	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	25,00	R$ 28,02	R$ 700,50
3.8.12	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	260,00	R$ 6,99	R$ 1.817,40
3.8.13	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	125,00	R$ 9,12	R$ 1.140,00
3.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R$ 151.971,17
3.9.1	COMPOSIÇÃO 06 PI	Aquisição de equipamentos esportivos	Composições Próprias	M	1,00	R$ 2.905,72	R$ 2.905,72
3.9.2	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	SINAPI	M2	663,14	R$ 130,32	R$ 86.420,40
3.9.3	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	SINAPI	M	157,34	R$ 71,09	R$ 11.185,30
3.9.4	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	9,00	R$ 321,86	R$ 2.896,74
3.9.5	COMPOSIÇÃO 07 PI	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, sem encosto	Composições Próprias	M	45,00	R$ 342,94	R$ 15.432,30

Prefeitura Mun. de Curral Novo
Folha 118
Rubrica
do Piauí-PI

CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 **BDI : 22,01 %**

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	77,09%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
3.9.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	31,32	R$ 879,56	R$ 27.547,82
3.9.7	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	100,94	R$ 46,95	R$ 4.739,13
3.9.8	COMPOSIÇÃO 08 PI	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm	Composições Próprias	M2	6,38	R$ 132,25	R$ 843,76
3.10	**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 2.517,27**
3.10.1	COMPOSIÇÃO 09 PI	Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante	Composições Próprias	M3	53,88	R$ 46,72	R$ 2.517,27
						VALOR BDI TOTAL:	**R$ 70.322,69**
						VALOR ORÇAMENTO	**R$ 305.629,27**
						VALOR TOTAL:	**R$ 375.951,96**

Trezentos e Setenta e Cinco Mil Novecentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Seis centavos

Prefeitura Mun. de Curral Novo
Fôlha 119
Rubrica
Piauí-PI

RESUMO DO ORÇAMENTO

CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	DATA : 08/04/2026		BDI : 23,01%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI	ORSE	2025/12	111,38%	68,83%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI	SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	71,96%
			Composições Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		R$ 20.072,46	5,34
2	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60X1,80M		R$ 1.815,94	0,48
3	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY		R$ 354.063,56	94,18
		VALOR BDI TOTAL:	R$ 70.322,69	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	R$ 305.629,27	
		VALOR TOTAL:	R$ 375.951,96	

Trezentos e Setenta e Cinco Mil Novecentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Seis centavos

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 120
Rubrica

CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 — BDI : 25,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/12	111,36%	69,92%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	71,59%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

1.1. COMP. ADM PI ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	70,00000000	R$ 27,43	R$ 1.920,10
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	55,80680000	R$ 141,05	R$ 7.871,55
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	70,00000000	R$ 60,65	R$ 4.245,50
100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	70,00000000	R$ 32,58	R$ 2.280,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 16.317,75
				VALOR:		16.317,75

2.1. COMPOSIÇÃO PI PLACA DA OBRA (3,60 x 1,80) M (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	5,44141348	R$ 231,60	R$ 1.260,23
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	21,76396806	R$ 5,76	R$ 125,36
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,81621205	R$ 11,78	R$ 9,61
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,44141348	R$ 3,15	R$ 17,14
				TOTAL Material:		R$ 1.412,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83972428	R$ 28,75	R$ 24,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67944862	R$ 23,66	R$ 39,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 63,91
				VALOR:		1.476,25

3.1.1. COMPOSIÇÃO 01 PI Locação de obra com piquetes de madeira (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,02400000	R$ 3,87	R$ 0,09
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00050000	R$ 13,20	R$ 0,01
				TOTAL Material:		R$ 0,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R$ 21,67	R$ 0,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R$ 23,66	R$ 0,24
90781	TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R$ 41,45	R$ 0,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,56
				VALOR:		0,66

3.1.2. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00290000	R$ 75,81	R$ 0,21
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	R$ 172,39	R$ 0,29
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 0,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00460000	R$ 24,37	R$ 0,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,11
				VALOR:		0,61

3.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R$ 23,66	R$ 93,59
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 93,59
				VALOR:		93,59

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 121
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	DATA : 08/04/2026	BDI : 25,01%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY		
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/12	111,36%	69,82%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	74,59%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

3.2.2. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00675300	R$ 33,23	R$ 0,22
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11091900	R$ 29,47	R$ 3,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19158700	R$ 23,66	R$ 4,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,79
					VALOR:	8,01

3.3.1. 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,78100000	R$ 29,47	R$ 199,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45300000	R$ 23,66	R$ 58,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 257,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,38000000	R$ 356,54	R$ 492,02
					TOTAL Serviço:	R$ 492,02
					VALOR:	749,88

3.3.2. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,63770000	R$ 0,49	R$ 0,31
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,21980000	R$ 1,37	R$ 0,30
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,61

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,45430000	R$ 135,45	R$ 61,53
					TOTAL Material:	R$ 61,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67020000	R$ 29,47	R$ 49,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,46840000	R$ 23,66	R$ 153,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 202,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,80500000	R$ 397,20	R$ 319,74
					TOTAL Serviço:	R$ 319,74
					VALOR:	584,14

3.4.[illegible] REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00258920	R$ 74,81	R$ 0,19
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00107020	R$ 241,63	R$ 0,25
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00335690	R$ 110,80	R$ 0,37
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	R$ 236,27	R$ 0,07

Prefeitura de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 122
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 — BDI : 23,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/12	111,36%	89,62%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	71,[illegible]%
Composições Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00290830	R$ 90,37	R$ 0,26
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00075110	R$ 190,72	R$ 0,14
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00365930	R$ 23,66	R$ 0,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,08
					VALOR:	1,36

3.4.2. COMPOSIÇÃO 02 PI Material para base do campo. Execução e compactação de base para pavimentação de brita graduada simples(brita 0,1,2) - Base para o campo. (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R$ 0,77	R$ 0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	R$ 6,45	R$ 0,21
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,23

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00307	Brita 0 (4,8 a 9,5 mm) - incluso frete	ORSE	m3	0,59500000	R$ 115,80	R$ 68,90
I00308	Brita 1 (9,5 a 19,0 mm) - incluso frete	ORSE	m3	0,59500000	R$ 147,65	R$ 87,85
I00309	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete	ORSE	m3	0,59500000	R$ 147,65	R$ 87,85
					TOTAL Material:	R$ 244,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R$ 29,47	R$ 44,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R$ 23,66	R$ 16,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 60,77
					VALOR:	305,60

3.5.1. COTAÇÃO PI Fornecimento e instalação de piso em grama sintética,60mm, alta durabilidade,cor verde, proteção raios UV e luz solar. Incluso: cola, type, areia tratada,borracha e mão de obra especializada (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COTAÇÃO PI	Fornecimento e instalação de piso em grama sintética,60mm, alta durabilidade,cor verde, proteção raios UV e luz solar. Incluso: cola, type, areia tratada,borracha e mão de obra especializada	Composições	M2	1,00000000	R$ 109,78	R$ 109,78
					TOTAL Material:	R$ 109,78
					VALOR:	109,78

3.6.1. COMPOSIÇÃO 04 PI Portão em tubos de aço galvanizado e fechamento em tela de alambrado malha losangular 5x5cm 12BWG.Dimensões: 1,00x2,00m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002420	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 9,68	R$ 19,36
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,50000000	R$ 19,75	R$ 9,88
I02177	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", losangular, com revestimento em pvc	ORSE	m2	2,00000000	R$ 68,25	R$ 136,50
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	7,70000000	R$ 42,63	R$ 328,25
					TOTAL Material:	R$ [illegible]

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R$ 24,09	R$ 96,36
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R$ 29,26	R$ 117,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	[illegible]

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	1,54000000	R$ 7,70	R$ 11,86
					TOTAL Serviço:	R$ 11,86
					VALOR:	719,25

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Fôlha 123
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 BDI : 23,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/12	111,36%	69,62%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	71,93%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

3.7.1. COMPOSIÇÃO 05 PI Pintura de faixas de demarcação em grama sintetica, esp=10,0cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,01000000	R$ 45,61	R$ 0,46
00012815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,08000000	R$ 6,99	R$ 0,56
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,03200000	R$ 45,69	R$ 1,46
					TOTAL Material:	R$ 2,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47800000	R$ 31,50	R$ 15,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 23,66	R$ 4,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,79
					VALOR:	22,27

3.8.1. CA-1 LUMINÁRIA EM CRUZETA METÁLICA COM 3 REFLETORES DE LED 200W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	30,00000000	R$ 1,57	R$ 47,10
I02510	Calha meio-tubo de concreto simples d=400mm p/agua pluvial	ORSE	m	1,00000000	R$ 17,79	R$ 17,79
I09201	Cruzeta simples para colocação de projetor ref. CS1/3, da Metal Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 140,58	R$ 140,58
I14271	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0,95, IRC = Ra>80, FL = 22.000 Lumens, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º	ORSE	un	3,00000000	R$ 115,78	R$ 347,34
I09[illegible]	relé fotoelétrico individual 5a / 127v, c/ base móvel	ORSE	un	1,00000000	R$ 14,15	R$ 14,14
					TOTAL Material:	R$ 566,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R$ 30,09	R$ 135,41
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R$ 23,66	R$ 106,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 241,88
					VALOR:	808,87

3.8.2. CA - 2 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES Htotal=8m, ENGASTADO1m, ALTURA ÚTIL 7m INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA, INCLUSO HASTE DE ATERRAMENTO 1M - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,99000000	R$ 73,40	R$ 72,67
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,18000000	R$ 213,91	R$ 38,50
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 111,17

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001539	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,13	R$ 5,13
I01093	Haste galvanizada para aterramento 1,00 m, exclusa conector	ORSE	un	1,00000000	R$ 8,92	R$ 8,92
I01873	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8,00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B	ORSE	un	1,00000000	R$ 1.014,74	R$ 1.014,74
					TOTAL Material:	R$ 1.028,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12400000	R$ 24,79	R$ 27,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,65300000	R$ 30,09	R$ 109,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 137,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04000000	R$ 653,66	R$ 26,15
					TOTAL Serviço:	R$ 26,15
					VALOR:	1.303,59

Prefeitura Mun. de Curral Novo
Folha 124
Rubrica
do Piauí-PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 — BDI: 23,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/12	111,36%	69,82%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	71,59%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

3.8.3. CA- 3 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 37,64	R$ 37,64
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,03	R$ 1,03
					TOTAL Material:	R$ 38,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18920000	R$ 24,79	R$ 4,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18920000	R$ 30,09	R$ 5,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,38
					VALOR:	49,05

3.8.4. CM - 1 ABRIGO PARA QUADRO ELETRICO EM ALVENARIA COBERTURA DE LAJE, PORTA TIPO GRADE (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 29,47	R$ 176,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 23,66	R$ 141,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 318,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	2,88000000	R$ 50,57	R$ 145,64
103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	0,32000000	R$ 74,36	R$ 23,80
95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	6,11000000	R$ 13,67	R$ 83,52
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	2,88000000	R$ 4,74	R$ 13,65
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03140000	R$ 360,54	R$ 11,32
87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	2,88000000	R$ 36,97	R$ 106,47
					TOTAL Serviço:	R$ 384,40
					VALOR:	703,18

3.8.5. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 42,27	R$ 42,27
					TOTAL Material:	R$ 42,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85500000	R$ 24,79	R$ 21,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85500000	R$ 30,09	R$ 25,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 46,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	R$ 581,80	R$ 2,55
					TOTAL Serviço:	
					VALOR:	91,73

3.8.6. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,83	R$ 4,83
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,67	R$ 0,67

Prefeitura Mun. de Curral Novo
Folha 125
Rubrica
Piauí-PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 — BDI: 29,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/12	111,36%	69,63%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	71,13%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

					TOTAL Material:	R$ 5,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R$ 24,79	R$ 0,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R$ 30,09	R$ 1,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,93
					VALOR:	7,43

3.8.7. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,83	R$ 4,83
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
					TOTAL Material:	R$ 5,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06396400	R$ 24,79	R$ 1,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06396400	R$ 30,09	R$ 1,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,50
					VALOR:	9,19

3.8.8. CA- 4 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 6 MM2 E DISJUNTOR DIN 25A (INCLUSO TUBO GALNIVAZADOR 5m) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,54	R$ 14,54
[illegible]	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,83	[illegible]
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 0,12	R$ 0,48
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,39	R$ 21,39
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 56,94	R$ 56,94
00011864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,41	R$ 21,41
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,06000000	R$ 33,40	R$ 2,00
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,87	R$ 0,87
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 5,70	R$ 17,10
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,17	R$ 0,34
I10912	Tubo industrial, em aço, retangular, dim 100 x 50 mm, e=3,17mm(1/8"), 6,825kg/m	ORSE	m	5,00000000	R$ 68,81	R$ 344,05
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16600000	R$ 2,08	R$ 0,35
					TOTAL Material:	R$ 481,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R$ 24,79	R$ 37,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R$ 30,09	R$ 105,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 142,51
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	30,00000000	R$ 7,97	R$ 239,10
[illegible]	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,41	[illegible]
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,30	R$ 20,30
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,19	R$ 9,19

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 126
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 — BDI : 23,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES 1
ORSE	2026/12	111,36%	89,53%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	71,59%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

91872	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,05000000	R$ 15,55	R$ 94,08
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 84,21	R$ 84,21
91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,92	R$ 12,92
					TOTAL Serviço:	R$ 191,7
					VALOR:	1.104,85

3.8.9. 97882 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043430	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 87,03	R$ 87,03
					TOTAL Material:	R$ 87,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03040000	R$ 29,47	R$ 0,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02390000	R$ 23,66	R$ 0,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01480000	R$ 2.847,94	R$ 42,14
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	SINAPI	M3	0,04900000	R$ 330,18	R$ 16,17
					TOTAL Serviço:	R$ 58,31
					VALOR:	146,79

3.8.10. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R$ 23,66	R$ 93,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 93,59
					VALOR:	93,59

3.8.11. 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R$ 74,81	R$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R$ 241,63	R$ 1,30
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,09420000	R$ 6,45	R$ 0,60
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88090000	R$ 23,66	R$ 20,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,84
					VALOR:	22,78

3.8.12. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 2,85	R$ 3,54
[illegible]	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,12	[illegible]
					TOTAL Material:	R$ 3,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 24,79	R$ 0,96

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí PI — Folha 127 — Rubrica

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 30,09	R$ 1,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,13
					VALOR:	5,68

3.8.13. 91849 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00200000	R$ 12,50	R$ 0,02
00040401	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	SINAPI	M	1,10000000	R$ 2,44	R$ 2,68
					TOTAL Material:	R$ 2,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	R$ 24,79	R$ 2,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	R$ 30,09	R$ 2,58
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,71
					VALOR:	7,41

3.9.1. COMPOSIÇÃO 06 PI Aquisição de equipamentos esportivos (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2.362,18	R$ 2.362,18
					TOTAL Material:	R$ 2.362,18
					VALOR:	2.362,18

3.9.2. 102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07967490	R$ 12,50	[illegible]
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00253040	R$ 18,96	R$ 0,04
00007158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,02029610	R$ 22,60	R$ 23,05
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1 1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,89123650	R$ 25,45	[illegible]
00007696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,62536510	R$ 42,63	R$ 26,66
					TOTAL Material:	R$ 73,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75312130	R$ 29,26	R$ 22,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37656060	R$ 23,66	R$ 8,90
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 30,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00445060	R$ 360,54	R$ 1,60
					TOTAL Serviço:	R$ 1,60
					VALOR:	105,94

3.9.3. 102666 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004021	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	SINAPI	M2	2,30000000	R$ 8,22	R$ 18,90
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,16740000	R$ 144,87	R$ 24,25
00038052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E M)	SINAPI	M	1,00300000	R$ 6,36	R$ 6,39
					TOTAL Material:	R$ 49,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07020000	R$ 29,47	R$ 2,06

Prefeitura Mun. de Curral Novo
Folha 128
Rubrica
do Piauí-PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 BDI: 23,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/12	111,30%	69,82%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	71,59%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21050000	R$ 23,66	R$ 4,98
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 7,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,16000000	R$ 7,60	R$ 1,21
				TOTAL Serviço:		R$ 1,21
				VALOR:		57,79

3.9.4. 99251 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00410000	R$ 5,72	R$ 0,02
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,06880000	R$ 5,76	R$ 0,51
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00940000	R$ 12,01	R$ 0,11
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,10560000	R$ 2,01	R$ 0,21
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,33120000	R$ 8,18	R$ 2,70
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	61,43070000	R$ 0,40	R$ 24,57
				TOTAL Material:		R$ 28,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,36680000	R$ 29,47	R$ 69,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,85960000	R$ 23,66	R$ 43,99
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 113,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05150000	R$ 460,51	R$ 23,71
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00690000	R$ 404,73	R$ 2,79
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04190000	R$ 420,67	R$ 17,62
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,02520000	R$ 2.847,94	R$ 71,78
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	0,49000000	R$ 8,01	R$ 3,92
				TOTAL Serviço:		R$ 119,80
				VALOR:		261,65

3.9.5. COMPOSIÇÃO 07 PI Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, sem encosto (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	0,78000000	R$ 134,52	R$ 104,93
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,90000000	R$ 3,59	R$ 3,23
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,56000000	R$ 10,22	R$ 26,16
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,90000000	R$ 4,24	R$ 3,82
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03200000	R$ 435,89	R$ 13,95
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,11200000	R$ 93,59	R$ 10,48
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,14000000	R$ 36,87	R$ 5,16
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,03200000	R$ 319,87	R$ 10,24

Prefeitura Mun. de Curral Novo
Folha 129
Rubrica
Piauí-PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 — BDI : 29,61%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	71,04%
Composições Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,90000000	R$ 33,03	R$ 29,73
103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	0,11200000	R$ 511,40	R$ 57,28
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	0,90000000	R$ 10,35	R$ 9,31
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	0,56000000	R$ 8,01	R$ 4,48
					TOTAL Serviço:	R$ 278,79
					VALOR:	2[illegible]

3.9.6. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R$ 5,72	R$ 0,12
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R$ 11,76	R$ 3,52
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R$ 2,92	R$ 9,12
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R$ 2,01	R$ 5,02
					TOTAL Material:	R$ 17,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R$ 28,78	R$ 46,81
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	R$ 29,47	R$ 41,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	R$ 23,66	R$ 71,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 160,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	R$ 435,89	R$ 536,79
					TOTAL Serviço:	R$ 536,79
					VALOR:	715,03

3.9.7. [illegible] GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,08270000	R$ 5,22	R$ 0,43
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01650000	R$ 15,28	[illegible]
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,68

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R$ 55,01	R$ 0,36
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05330000	R$ 318,45	R$ 16,97
					TOTAL Material:	R$ 17,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09920000	R$ 24,63	R$ 2,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21640000	R$ 29,47	R$ 6,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43280000	R$ 23,66	R$ 10,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00220000	R$ 504,81	R$ 1,11
					TOTAL Serviço:	R$ 1,11
					VALOR:	38,17

3.9.8. COMPOSIÇÃO 08 PI Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]						

[illegible] 94265 GUIA [illegible]

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 130
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 BDI = 23,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/12	111,36%	69,82%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	71,59%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	4,00000000	R$ 0,78	R$ 3,12
I06897	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	ORSE	m2	1,05000000	R$ 61,62	R$ 64,70
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,52000000	R$ 2,48	R$ 1,29
					TOTAL Material	R$ 69,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R$ 29,47	R$ 14,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,66	R$ 23,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 38,40
					VALOR:	107,51

3.10.1. COMPOSIÇÃO 09 PI Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5961	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,25000000	R$ 62,36	R$ 15,60
5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03600000	R$ 161,63	R$ 5,82
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 21,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R$ 23,66	R$ 16,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,56
					VALOR:	37,98

construtora NOVA LIDERANÇA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 BDI : 23,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	71,59%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COTAÇÃO PI	Fornecimento e instalação de piso em grama sintética,60mm, alta durabilidade,cor verde, proteção raios UV e luz solar incluso: cola, type, areia tratada,borracha e mão de obra especializada	Composições Próprias	Material	M2	836,40	R$ 135,04	R$ 112.947,46	30,04	30,04	A
102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	SINAPI	Serviço	M2	663,14	R$ 130,32	R$ 86.420,40	22,99	53,03	B
COMPOSIÇÃO 02 PI	Material para base do campo. Execução e compactação de base para pavimentação de brita graduada simples(brita 0,1,2) - Base para o campo.	Composições Próprias	Serviço	M2	108,73	R$ 375,92	R$ 40.873,78	10,87	63,90	B
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	31,32	R$ 879,56	R$ 27.547,82	7,33	71,23	B
COMP ADM PI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R$ 20.072,46	R$ 20.072,46	5,34	76,57	B
COMPOSIÇÃO 07 PI	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, sem encosto	Composições Próprias	Serviço	M	45,00	R$ 342,94	R$ 15.432,30	4,10	80,67	C
102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M	157,34	R$ 71,09	R$ 11.185,30	2,98	83,65	C
CA - 2	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES Htotal=8m, ENGASTADO 1m, ALTURA ÚTIL 7m INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA, INCLUSO HASTE DE ATERRAMENTO 1M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Composições Próprias	Serviço	UN	6,00	R$ 1.603,92	R$ 9.623,52	2,56	86,21	C
102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	9,92	R$ 718,55	R$ 7.128,02	1,90	88,10	C
CA-1	LUMINÁRIA EM CRUZETA METÁLICA COM 3 REFLETORES DE LED 200W	Composições Próprias	Serviço	UN	6,00	R$ 994,99	R$ 5.969,94	1,59	89,69	C
COMPOSIÇÃO 05 PI	Pintura de faixas de demarcação em grama sintetica, esp=10,0cm	Composições Próprias	Serviço	M	197,40	R$ 27,39	R$ 5.406,79	1,44	91,13	C
94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	100,94	R$ 46,95	R$ 4.739,13	1,26	92,39	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	35,54	R$ 115,13	R$ 4.091,72	1,09	93,48	C
COMPOSIÇÃO 06 PI	Aquisição de equipamentos esportivos	Composições Próprias	Serviço	M	1,00	R$ 2.905,72	R$ 2.905,72	0,77	94,25	C
99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R$ 321,86	R$ 2.896,74	0,77	95,02	C
COMPOSIÇÃO 09 PI	Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante	Composições Próprias	Serviço	M3	53,88	R$ 46,72	R$ 2.517,27	0,67	95,69	C
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	260,00	R$ 6,99	R$ 1.817,40	0,48	96,18	C
COMPOSIÇÃO PI	PLACA DA OBRA (3,60 x 1,80) M	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R$ 1.815,94	R$ 1.815,94	0,48	96,66	C
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.077,62	R$ 1,67	R$ 1.799,63	0,48	97,14	C
COMPOSIÇÃO 04 PI	Portão em tubos de aço galvanizado e fechamento em tela de alambrado malha losangular 5x5cm 12BWG.Dimensões: 1,00x2,00m	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R$ 884,75	R$ 1.769,50	0,47	97,61	C
97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 180,57	R$ 1.444,56	0,38	97,99	C
CA - 4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 6 MM2 E DISJUNTOR DIN 25A (INCLUSO TUBO GALNIVAZADOR 5m)	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R$ 1.359,08	R$ 1.359,08	0,36	98,35	C
91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	126,00	R$ 9,12	R$ 1.140,00	0,30	98,66	C
COMPOSIÇÃO 01 PI	Locação de obra com piquetes de madeira	Composições Próprias	Serviço	M2	1.077,62	R$ 0,81	R$ 872,87	0,23	98,89	C

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 131
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 BDI : 23,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	71,59%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CM - 1	ABRIGO PARA QUADRO ELETRICO EM ALVENARIA COBERTURA DE LAJE, PORTA TIPO GRADE	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	R$ 864,98	R$ 864,98	0,23	99,12	C
COMPOSIÇÃO 08 PI	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm	Composições Próprias	Serviço	M2	6,38	R$ 132,25	R$ 843,76	0,22	99,34	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.077,62	R$ 0,75	R$ 808,22	0,21	99,56	C
104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	25,00	R$ 28,02	R$ 700,50	0,19	99,75	C
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	0,62	R$ 922,43	R$ 571,91	0,15	99,90	C
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M2	12,40	R$ 9,85	R$ 122,14	0,03	99,93	C
CA- 3	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	Serviço	UN	2,00	R$ 60,34	R$ 120,68	0,03	99,96	C
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 112,84	R$ 112,84	0,03	99,99	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 9,14	R$ 18,28	0,00	100,00	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 11,30	R$ 11,30	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00%	R$ 375.951,96
Outros:	R$ 0,00
Valor total do Orçamento:	R$ 375.951,96

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 132
Rubrica

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí PI
Folha 133
Rubrica

CONSTRUTORA
NOVA LIDERANÇA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 BDI : 23,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/12	111,36%	88,89%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,76%	71,09%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 20.072,46	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R$ 5.018,12	R$ 5.018,12	R$ 5.018,12	R$ 5.018,10	R$ 20.072,46
2	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60X1,80M	R$ 1.815,94	100,00%				100,00%
			R$ 1.815,94				R$ 1.815,94
3	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	R$ 354.063,56	22,00%	26,00%	26,00%	26,00%	100,00%
			R$ 77.893,98	R$ 92.056,53	R$ 92.056,53	R$ 92.056,52	R$ 354.063,56
		R$ 375.951,96	R$ 84.726,04	R$ 97.074,65	R$ 97.074,65	R$ 97.074,62	R$ 375.951,96
			R$ 84.726,04	R$ 181.802,69	R$ 278.877,34	R$ 375.951,96	

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 134
Rubrica

COMPOSIÇÃO DO BDI

CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 — BDI : 23,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	71,59%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,48
DF	Despesas financeiras	1,16
R	Riscos	0,93
	TOTAL	**6,57**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,71
L	Lucro	8,34
	TOTAL	**9,05**
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,80
	CPRB	0,00
	TOTAL	**5,45**

BDI = 23,01%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 135
Rubrica

CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCAL:	ZONA URBA CURRAL NOVO DO PIAUI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

DATA : 08/04/2026 BDI : 23,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/12	111,36%	69,32%
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	113,78%	71,59%
Composições Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,67	0,00
B2	Feriados	3,92	0,00
[illegible]	[illegible]xílio - Enfermidade	0,88	0,67
B4	13º Salário	10,93	8,31
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,24	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03	0,02
B9	Férias Gozadas	11,52	8,77
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	47,03	18,41
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,02	4,58
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16	0,12
C3	Férias Indenizadas	2,84	2,16
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,57	1,95
C5	Indenização Adicional	0,51	0,39
	TOTAL	12,10	9,20
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	17,31	6,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54	0,41
	TOTAL	17,85	7,18
	A + B + C + D =	113,78	71,59

[illegible]

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIO ALVES PALACIO
Data: 08/04/2026 12:19:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 330
Rubrica

Relatório de Vencedores

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

Modalidade: Concorrência - Edital N° 006-2026 – Processo N° 006-2026

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

Unidade Compradora: Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

Pregoeiro / Agente de Contratação Andrelino dos Santos Nascimento

Autoridade Competente: Edgar Francisco do N. Junior

Local: www.bbmnet.com.br

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Fechamento: Global do Lote

Total Geral Negociado: R$ 375.951,96

Vencedores:

Fornecedor: Construtora Nova Liderança Eventos e Serviços LTDA - 17.302.916/0001-07

Valor total dos contratos do fornecedor:	**R$ 375.951,96**

Lote: 1

Critério de Participação: Ampla participação

Apelido do fornecedor no lote: Participante 4767

Inicio da Etapa de lances em 8 de Abril de 2026 as 08:02:17

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	Prestação do serviço de construção de Campo Society no Município de Curral Novo do Piauí - PI - CONVÊNIO Nº 985938/2025	-	1 Serviço(s)	R$ 375.951,96	R$ 375.951,96
Valor total Contratado:					**R$ 375.951,96**

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 331
Rubrica

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

Relatório de classificação de licitação

Modalidade : Concorrência

Data e hora da emissão do relatório: 15/04/2026 ás 08:20:48

Promotor:	Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
Unidade de Compra:	Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ:	01.612.556/0001-00
Edital:	006-2026
Processo:	006-2026
Modalidade:	Concorrência
Finalidade:	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia
Data e hora do início do recebimento de Propostas:	20/03/2026 ás 08:00:00
Data e hora de encerramento de recebimento de propostas:	08/04/2026 ás 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	08/04/2026 ás 08:01:00
Data e hora para o início de lances:	08/04/2026 ás 08:02:00
Pregoeiro / Agente de contratação responsável:	Andrelino dos Santos Nascimento

Após a etapa de disputa/lances da licitação foi(ram) análisada(s) a(s) aceitabilidade(s) da(s) proposta(s) e iniciada a habilitação do(s) vencedore(s), por lote(s), cuja classificação(ões) foi(ram) a(s) seguinte(s):

Relatório de classificação de licitação pública, na modalidade de Concorrência, a que se refere o edital no 006-2026 do(a) Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí, CNPJ: 01.612.556/0001-00, realizado no portal www.bbmnet.com.br, acesso licitações públicas:

Lote-1
Critério de participação: Ampla participação
Critério de fechamento: Global do Lote
Preço de referência: R$ 489.548,00
Fase do lote/item: Encerrado
Situação: Homologado

Item-1: Descricao do Item : Prestação do serviço de construção de Campo Society no Município de Curral Novo do Piauí - PI - CONVÊNIO Nº 985938/2025

Nome / Razão Social	Documento do Licitante	Último lance	Valor do Lance	ME-EPP	Situacao	Marca / objeto
Participante 4767 - Construtora Nova Liderança Eventos e Serviços LTDA	17.302.916/0001-07	08/04/2026 ás 08:12:39	R$ 375.951,96	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3777 - V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.216.072/0001-24	23/03/2026 ás 23:31:08	R$ 376.951,96	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1935 - Dias construções ltda	19.417.511/0001-31	08/04/2026 ás 08:07:17	R$ 381.747,44	Sim	Classificado	Não Inform

Prefeitura Mun. de Curral Novo
Folha 332
Rubrica
São Raimundo Nonato-PI

						ado
Participante 2832 - JC DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	07/04/2026 ás 10:33:50	R$ 381.847,44	Não	Classificado	Não Informado
Participante 3130 - construtora dias carvalho ltda	53.273.329/0001-92	08/04/2026 ás 08:08:40	R$ 386.567,56	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3938 - FAG CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS	10.786.555/0001-64	08/04/2026 ás 08:05:59	R$ 391.638,20	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2747 - IRENO RODRIGUES	17.521.856/0001-05	26/03/2026 ás 08:42:58	R$ 391.638,40	Não	Classificado	Não Informado
Participante 1667 - FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	02/04/2026 ás 08:07:19	R$ 391.638,40	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 96942 - CONSTRUTORA CONFIANCE LTDA	59.642.370/0001-75	07/04/2026 ás 20:29:39	R$ 391.638,40	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1402523627 - ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	07/04/2026 ás 20:19:33	R$ 395.000,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 787331908 - GALATAS CONSTRUCOES LTDA	55.137.424/0001-94	07/04/2026 ás 20:51:17	R$ 406.324,84	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 997184 - LUCAS DE ARAUJO REIS - ME	40.180.761/0001-97	08/04/2026 ás 08:08:17	R$ 406.324,84	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 553469297 - HABITE ENGENHARIA LTDA	04.597.124/0001-57	07/04/2026 ás 20:48:10	R$ 409.911,55	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1972 - S2E SERVICOS LTDA	47.643.407/0001-09	08/04/2026 ás 08:11:03	R$ 410.121,30	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2336 - CLEITON DIAS D SANTOS LTDA	19.130.958/0001-25	08/04/2026 ás 08:09:12	R$ 410.580,44	Não	Classificado	Não Informado
Participante 1860 - ANDRADE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.579.757/0001-12	08/04/2026 ás 08:07:50	R$ 411.220,32	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2213 - CONSTRUTORA LEAL LTDA	57.422.295/0001-01	27/03/2026 ás 01:22:30	R$ 412.158,70	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3372 - PEDRO G L S BARROS ENGENHARIA	55.227.168/0001-26	24/03/2026 ás 16:26:16	R$ 416.000,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 0824426 - ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	27.055.729/0001-11	08/04/2026 ás 21:00:57	R$ 416.114,45	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3698 - SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS LTDA	29.447.614/0001-06	23/03/2026 ás 19:22:56	R$ 416.115,80	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1329 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	55.060.886/0001-50	24/03/2026 ás 16:02:37	R$ 416.115,80	Sim	Classificado	Não Informado

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 333

Participante 3745 - ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA.	04.361.448/0001-91	06/04/2026 ás 13:19:14	R$ 416.115,80	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 7374 - ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	06/04/2026 ás 14:06:10	R$ 416.115,80	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3108 - O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	07/04/2026 ás 10:43:25	R$ 416.115,80	Não	Classificado	Não Informado
Participante 6961256406 - FORTALEZA TERRAPLENAGEM LTDA	62.299.282/0001-27	07/04/2026 ás 18:35:10	R$ 416.115,80	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2713 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	08/04/2026 ás 08:10:45	R$ 416.115,80	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3794 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	24/03/2026 ás 12:01:43	R$ 416.500,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1111 - REAL EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.372.068/0001-25	07/04/2026 ás 08:29:35	R$ 420.000,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 71214 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.534.219/0001-67	08/04/2026 ás 08:12:16	R$ 420.010,20	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1517 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	08/04/2026 ás 08:03:07	R$ 421.010,28	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2690 - JOSE CAIO C DE MOURA	30.320.224/0001-41	27/03/2026 ás 01:59:30	R$ 421.247,80	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3579 - A P FERNANDES DE MENESES GOMES LTDA	07.860.770/0001-53	01/04/2026 ás 02:41:27	R$ 421.248,70	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1505 - JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA	48.713.699/0001-63	23/03/2026 ás 23:13:15	R$ 425.489,70	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2814 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA	40.572.371/0001-62	30/03/2026 ás 15:21:15	R$ 425.900,90	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1374 - RJC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	16.926.523/0001-01	24/03/2026 ás 16:09:10	R$ 425.906,76	Não	Classificado	Não Informado
Participante 2358 - RS PRIME CONSTRUCOES LTDA	41.663.278/0001-26	27/03/2026 ás 08:46:58	R$ 428.896,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3282 - MARINA DE MOURA REGO	57.492.342/0001-93	23/03/2026 ás 04:06:48	R$ 430.000,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 7797 - MUNIZ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	45.902.728/0001-47	07/04/2026 ás 20:57:10	R$ 430.456,25	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2347 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01	22/03/2026 ás 20:04:41	R$ 430.802,24	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1816 - GUSTAVO J DE C		24/03/2026				Não

Prefeitura Mun. de Curral Novo
Folha 334
Rubrica
Piauí-PI

ALBUQUERQUE SANTOS ENGENHARIA	50.136.556/0001-88	ás 16:31:06	R$ 430.802,24	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2422 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	28.318.161/0001-47	08/04/2026 ás 05:14:07	R$ 435.697,72	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 0367 - R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	21.430.072/0001-49	24/03/2026 ás 16:14:06	R$ 440.593,20	Não	Classificado	Não Informado
Participante 3640 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	07/04/2026 ás 17:17:08	R$ 440.593,20	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 4840 - CERAMICA DANTAS & VIANA LTDA	33.130.093/0001-28	08/04/2026 ás 08:06:58	R$ 440.593,20	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 566773 - LINCOLN GABRIEL MORAIS	50.410.005/0001-60	08/04/2026 ás 08:10:32	R$ 440.593,20	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2236 - JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	07/04/2026 ás 12:13:18	R$ 450.000,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 83182927 - AMORIM EMPREENDIENTOS EM CONSCRUÇÕES LTDA	36.720.178/0001-54	08/04/2026 ás 22:46:14	R$ 460.000,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 365603 - CERRADO EMPREENDIMENTOS & SOLUCOES LTDA	63.023.846/0001-67	08/04/2026 ás 22:47:15	R$ 460.175,12	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 554008 - MANDACARU TERRAPLENAGEM LTDA	10.608.832/0001-49	08/04/2026 ás 08:12:34	R$ 474.861,56	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 0255 - BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	54.938.651/0001-56	30/03/2026 ás 11:52:33	R$ 479.548,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1970 - M D DE CARVALHO SILVA LTDA	29.790.027/0001-07	06/04/2026 ás 13:52:38	R$ 484.652,52	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 4055 - J.A.C SÁ LTDA	17.257.344/0001-83	23/03/2026 ás 07:51:35	R$ 488.500,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2205 - RAIMUNDO SILVA VELOSO CONSTRUCAO LTDA	41.613.554/0001-41	08/04/2026 ás 07:11:22	R$ 489.500,00	Não	Classificado	Não Informado
Participante 3497 - CAJU CONSTRUÇÕES LTDA	61.752.272/0001-32	30/03/2026 ás 15:12:17	R$ 489.548,00	Sim	Classificado	Não Informado