Habite
ENGENHARIA
habiteengenharia@gmail.com (88) 9 9720.13.12
Rua Italiano Júlio Filizola, 701 – SL 01 – Centro – São Benedito – Ce – CEP: 62.370-000

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 237
Rubrica

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	P. M. DE CURRAL NOVO DO PIAUI	ORDEM	79
OBJETO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025		

À COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
005/2026

VALOR GLOBAL PARA O OBJETO ACIMA CITADO= R$ **1.937.742,32 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E QUARETNA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)**

DECLARAÇÕES

DECLARAMOS para os devidos fins que conhecemos e aceitamos as regras determinadas pela Administração referidas neste edital e respectivo anexo;

DECLARAMOS para os devidos fins que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

DECLARAMOS para os devidos fins que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

DECLARAMOS para os devidos fins que nossa proposta econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VITE) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: **CONFORME CRONOGRAMAS FISICO-FINANCEIRO**

RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349

Assinado de forma digital por RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
Dados: 2026.04.08 09:52:13 -03'00'

RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS
ARQUITETO E URBANISTA | RESP TÉCNICO | CAU: A303640-5
RESPONSÁVEL LEGAL | CPF: 742.240.183-49

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 238
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - META DO CONVÊNCIO

Habite ENGENHARIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 982254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 982254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1,00UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 08/04/2026 BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR (R$)	TOTAL(R$)	REFERÊNCIA
2.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (META Nº 2)					R$ 1.937.742,32
2.1	SERVIÇOS INICIAIS					
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	R$ 123.336,01	R$ 123.336,01	COMPOSIÇÃO 01 - S/ REF.S/C
2.1.2	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60X1,80M	M²	6,48	R$ 399,30	R$ 2.587,46	COMPOSIÇÃO 02 - S/ REF. S/C
2.2	ACESSIBILIDADE PARA CASAS -3% PARA IDOSOS E 3% PARA PCD'S	UN	2,00	R$ 2.251,35	R$ 4.502,70	PLANILHA EM ANEXO
2.3	UNIDADES HABITACIONAIS	UN	1,00	R$ 1.807.316,15	R$ 1.807.316,15	PLANILHA EM ANEXO
	TOTAL=				R$ 1.937.742,32	

RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349

Assinado de forma digital por RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
Dados: 2026.04.08 09:52:36 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 **BDI :** 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
UNIDADES HABITACIONAIS								
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1,00**	**R$ 9.500,90**	**R$ 11.633,76**	**R$ 11.633,76**
1.1	**LOCAÇÃO**				**1,00**	**R$ 9.500,90**	**R$ 11.633,76**	**R$ 11.633,76**
1.1.1	COMPOSIÇÃO 03	Composições Próprias	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	M2	1.077,20	R$ 8,82	R$ 10,80	R$ 11.633,76
2	**FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES**				**1,00**	**R$ 165.914,96**	**R$ 203.244,77**	**R$ 203.244,77**
2.1	**FUNDAÇÕES**				**1,00**	**R$ 165.914,96**	**R$ 203.244,77**	**R$ 203.244,77**
2.1.1	**BLOCO**				**1,00**	**R$ 153.117,92**	**R$ 187.567,97**	**R$ 187.567,97**
2.1.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	153,80	R$ 85,87	R$ 105,19	R$ 16.178,22
2.1.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	110,40	R$ 85,87	R$ 105,19	R$ 11.612,98
2.1.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	480,20	R$ 6,32	R$ 7,74	R$ 3.716,75
2.1.1.4	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	303,80	R$ 21,10	R$ 25,85	R$ 7.853,23
2.1.1.5	COMPOSIÇÃO 04	Composições Próprias	Concreto ciclópico Fck = 15MPa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento	M3	153,80	R$ 460,19	R$ 563,73	R$ 86.701,67
2.1.1.6	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	96,00	R$ 36,36	R$ 44,54	R$ 4.275,84
2.1.1.7	COMPOSIÇÃO 04	Composições Próprias	Concreto ciclópico Fck = 15MPa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento	M3	48,00	R$ 460,19	R$ 563,73	R$ 27.059,04
2.1.1.8	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	192,40	R$ 128,01	R$ 156,81	R$ 30.170,24
2.1.2	**BALDRAMES**				**1,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
2.1.3	**IMPERMEABILIZAÇÃO**				**1,00**	**R$ 12.797,04**	**R$ 15.676,80**	**R$ 15.676,80**
2.1.3.1	9855[illegible]	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	340,80	R$ 37,55	R$ 46,00	R$ 15.676,80

Prefeitura Mun. de Curral Novo - do Piauí-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	DESONERADA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
2.2	**CONTENÇÕES / ARRIMOS ESPECIAIS**				**1,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
3	**SUPRAESTRUTURA**				**1,00**	**R$ 125.246,66**	**R$ 153.426,16**	**R$ 153.426,16**
3.1	**PILARES, VIGAS E LAJES**				**1,00**	**R$ 125.246,66**	**R$ 153.426,16**	**R$ 153.426,16**
3.1.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.701,40	R$ 9,93	R$ 12,16	R$ 32.849,02
3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.895,00	R$ 6,65	R$ 8,15	R$ 23.594,25
3.1.3	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	27,00	R$ 440,42	R$ 539,51	R$ 14.566,77
3.1.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	24,00	R$ 418,21	R$ 512,31	R$ 12.295,44
3.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	51,00	R$ 295,67	R$ 362,20	R$ 18.472,20
3.1.6	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	684,40	R$ 44,45	R$ 54,45	R$ 37.265,58
3.1.7	COMPOSIÇÃO 5	Composições Próprias	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações.	M2	423,40	R$ 27,73	R$ 33,97	R$ 14.382,90
4	**PAREDES E PAINÉIS**				**1,00**	**R$ 262.858,59**	**R$ 322.010,77**	**R$ 322.010,77**
4.1	**ALVENARIA/FECHAMENTOS**				**1,00**	**R$ 162.848,28**	**R$ 199.497,30**	**R$ 199.497,30**
4.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.730,00	R$ 83,40	R$ 102,17	R$ 176.754,10
4.1.2	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	324,00	R$ 40,13	R$ 49,16	R$ 15.927,84
4.1.3	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	184,00	R$ 30,24	R$ 37,04	R$ 6.815,36
4.2	**ESQUADRIAS METÁLICAS**				**1,00**	**R$ 59.688,51**	**R$ 73.119,07**	**R$ 73.119,07**
4.2.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	67,20	R$ 457,18	R$ 560,05	R$ 37.635,36

Prefeitura Mun. de Curral Novo - Piauí
Fls. 120
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 **BDI :** 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
4.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	52,00	R$ 193,37	R$ 236,88	R$ 12.317,76
4.2.3	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	56,00	R$ 273,89	R$ 335,52	R$ 18.789,12
4.2.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	9,60	R$ 372,18	R$ 455,92	R$ 4.376,83
4.3	**ESQUADRIAS DE MADEIRAS**				**1,00**	**R$ 40.321,80**	**R$ 49.394,40**	**R$ 49.394,40**
4.3.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	R$ 672,03	R$ 823,24	R$ 49.394,40
5	**COBERTURA E PROTEÇÕES**				**1,00**	**R$ 181.864,97**	**R$ 222.725,49**	**R$ 222.725,49**
5.1	**TELHADOS**				**1,00**	**R$ 181.864,97**	**R$ 222.725,49**	**R$ 222.725,49**
5.1.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.469,80	R$ 51,88	R$ 63,55	R$ 93.405,79
5.1.2	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.469,80	R$ 30,64	R$ 37,53	R$ 55.161,59
5.1.3	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	2.076,00	R$ 10,45	R$ 12,80	R$ 26.572,80
5.1.4	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	10.520,00	R$ 2,82	R$ 3,45	R$ 36.294,00
5.1.5	COMPOSIÇÃO 6	Composições Próprias	Beiral tipo beira, seveira e bica em telha paulista	M	702,00	R$ 7,37	R$ 9,03	R$ 6.339,06
5.1.6	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	213,00	R$ 18,98	R$ 23,25	R$ 4.952,25
5.2	**IMPERMEABILIZAÇÕES**				**1,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí - Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 **BDI :** 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
6	**REVESTIMENTOS**				**1,00**	**R$ 248.069,51**	**R$ 303.877,43**	**R$ 303.877,43**
6.1	**REVESTIMENTOS INTERNOS**				**1,00**	**R$ 73.750,28**	**R$ 90.347,69**	**R$ 90.347,69**
6.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.722,00	R$ 4,05	R$ 4,96	R$ 13.501,12
6.1.2	87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	469,80	R$ 26,30	R$ 32,22	R$ 15.136,96
6.1.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.601,00	R$ 23,27	R$ 28,51	R$ 45.644,51
6.1.4	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	651,20	R$ 20,14	R$ 24,67	R$ 16.065,10
6.2	**REVESTIMENTOS CERÂMICOS**				**1,00**	**R$ 24.094,12**	**R$ 29.514,16**	**R$ 29.514,16**
6.2.1	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	393,00	R$ 52,10	R$ 63,82	R$ 25.081,26
6.2.2	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	76,80	R$ 47,12	R$ 57,72	R$ 4.432,90
6.3	**REVESTIMENTOS EXTERNOS**				**1,00**	**R$ 59.666,12**	**R$ 73.093,43**	**R$ 73.093,43**
6.3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	607,00	R$ 7,60	R$ 9,31	R$ 5.651,17
6.3.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	609,00	R$ 6,45	R$ 7,90	R$ 4.811,10
6.3.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	609,00	R$ 35,05	R$ 42,94	R$ 26.150,46
6.3.4	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	607,00	R$ 49,06	R$ 60,10	R$ 36.480,70
6.4	**FORROS**				**1,00**	**R$ 35.4[illegible]1,13**	**R$ 43.[illegible]8,45**	**R$ 43.478,45**

Prefeitura Mun. de Curral Novo - Piauí
Folha 94
Visto

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1,0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 **BDI :** 22,50%

FONTE	REFERÊNCIA	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
6.4.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	806,80	R$ 43,99	R$ 53,89	R$ 43.478,45
6.5	**PINTURA**				**1,00**	**R$ 55.067,86**	**R$ 67.443,70**	**R$ 67.443,70**
6.5.1	**PINTURAS INTERNAS**				**1,00**	**R$ 27.769,62**	**R$ 34.008,22**	**R$ 34.008,22**
6.5.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.252,20	R$ 3,56	R$ 4,36	R$ 9.819,59
6.5.1.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.252,20	R$ 8,77	R$ 10,74	R$ 24.188,63
6.5.2	**PINTURAS EXTERNAS**				**1,00**	**R$ 15.370,24**	**R$ 18.823,68**	**R$ 18.823,68**
6.5.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	1.216,00	R$ 3,87	R$ 4,74	R$ 5.763,84
6.5.2.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.216,00	R$ 8,77	R$ 10,74	R$ 13.059,84
6.5.3	**PINTURA ESQUADRIAS**				**1,00**	**R$ 11.928,00**	**R$ 14.611,80**	**R$ 14.611,80**
6.5.3.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	420,00	R$ 1,79	R$ 2,19	R$ 919,80
6.5.3.2	102198-ADP-01	Composições Próprias	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	420,00	R$ 11,78	R$ 14,43	R$ 6.060,60
6.5.3.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	420,00	R$ 14,83	R$ 18,17	R$ 7.631,40
6.6	**ESPECIAIS / ELEMENTOS FACHADA**				**1,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
7	**PAVIMENTAÇÕES**				**1,00**	**R$ 155.534,75**	**R$ 190.534,63**	**R$ 190.534,63**
7.1	**MADEIRA**				**1,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
7.2	**CERÂMICA**				**1,00**	**R$ 116.994,62**	**R$ 143.321,17**	**R$ 143.321,17**
7.2.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.077,40	R$ 0,68	R$ 0,83	R$ 894,24
7.2.2	5241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1.077,40	R$ 33,37	R$ 40,88	R$ 44.044,11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 08/04/2026 **BDI :** 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
7.2.3	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	302,60	R$ 46,03	R$ 56,39	R$ 17.063,61
7.2.4	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	643,80	R$ 33,98	R$ 41,63	R$ 26.801,39
7.2.5	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	336,00	R$ 46,54	R$ 57,01	R$ 19.155,36
7.2.6	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	382,00	R$ 39,40	R$ 48,27	R$ 18.439,14
7.2.7	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	259,60	R$ 53,22	R$ 65,19	R$ 16.923,32
7.3	**CARPETE**				**1,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
7.4	**CIMENTADOS**				**1,00**	**R$ 16.069,47**	**R$ 19.684,20**	**R$ 19.684,20**
7.4.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	323,00	R$ 0,68	R$ 0,83	R$ 268,09
7.4.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	22,60	R$ 701,32	R$ 859,12	R$ 19.416,11
7.5	**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**				**1,00**	**R$ 22.470,66**	**R$ 27.529,26**	**R$ 27.529,26**
7.5.1	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	50,40	R$ 78,36	R$ 95,99	R$ 4.837,90
7.5.2	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	774,00	R$ 6,03	R$ 7,39	R$ 5.719,86
7.5.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	130,00	R$ 106,57	R$ 130,55	R$ 16.971,50
7.6	**PAVIMENTAÇÕES ESPECIAIS**				**1,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
8	**INSTALAÇÕES**				**1,00**	**R$ 317.118,10**	**R$ 388.480,94**	**R$ 388.480,94**
8.1	**ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS**				**1,00**	**R$ 138.193,80**	**R$ 169.297,20**	**R$ 169.297,20**
8.1.1	**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**				**1,00**	**R$ 25.[illegible].20**	**R$ 31.624,40**	**R$ 31.624,40**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA: 06/04/2026 BDI: 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.1.1.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	100,00	R$ 7,78	R$ 9,53	R$ 953,00
8.1.1.2	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,00	R$ 9,46	R$ 11,59	R$ 231,80
8.1.1.3	COMPOSIÇÃO 01 - ELE	Composições Próprias	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	R$ 86,41	R$ 105,85	R$ 4.234,00
8.1.1.4	COMPOSIÇÃO 02 - ELE	Composições Próprias	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R$ 16,77	R$ 20,54	R$ 410,80
8.1.1.5	COMPOSIÇÃO 03 - ELE	Composições Próprias	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	R$ 43,71	R$ 53,54	R$ 2.141,60
8.1.1.6	COMPOSIÇÃO 04 - ELE	Composições Próprias	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A INCLUSO O POSTE METÁLICO RETANGULAR 7m	UN	20,00	R$ 822,89	R$ 1.008,04	R$ 20.160,80
8.1.1.7	COMPOSIÇÃO 05 - ELE	Composições Próprias	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	R$ 142,55	R$ 174,62	R$ 3.492,40
8.1.2	**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES**				**1,00**	**R$ 35.051,60**	**R$ 42.939,20**	**R$ 42.939,20**
8.1.2.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	140,00	R$ 23,77	R$ 29,12	R$ 4.076,80
8.1.2.2	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	140,00	R$ 10,13	R$ 12,41	R$ 1.737,40
8.1.2.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,00	R$ 26,49	R$ 32,45	R$ 2.596,00
8.1.2.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 40,14	R$ 49,17	R$ 983,40
8.1.2.5	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R$ 31,49	R$ 38,58	R$ 3.858,00
8.1.2.6	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 50,13	R$ 61,41	R$ 1.228,20
8.1.2.7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 27,70	R$ 33,93	R$ 678,60
8.1.2.8	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	180,00	R$ 42,50	R$ 52,06	R$ 9.370,80
8.1.2.9	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 42,90	R$ 52,55	R$ 1.051,00
8.1.2.10	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 41,29	R$ 50,58	R$ 1.011,60

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unid[illegible] habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unida[illegible] habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.1.2.11	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 25,67	R$ 31,45	R$ 629,00
8.1.2.12	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 41,52	R$ 50,86	R$ 1.017,20
8.1.2.13	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 45,09	R$ 55,24	R$ 1.104,80
8.1.2.14	COMPOSIÇÃO 06 - ELE	Composições Próprias	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X 4", P/ELETRODUTO	UN	20,00	R$ 2,83	R$ 3,47	R$ 69,40
8.1.2.15	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	R$ 10,19	R$ 12,48	R$ 2.496,00
8.1.2.16	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	280,00	R$ 16,61	R$ 20,35	R$ 5.698,00
8.1.2.17	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	R$ 29,70	R$ 36,38	R$ 2.182,80
8.1.2.18	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 32,24	R$ 39,49	R$ 789,80
8.1.2.19	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	140,00	R$ 13,76	R$ 16,86	R$ 2.360,40
8.1.3	**FIOS E CABOS**				**1,00**	**R$ 72.254,20**	**R$ 88.521,60**	**R$ 88.521,60**
8.1.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.800,00	R$ 2,41	R$ 2,95	R$ 5.310,00
8.1.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.920,00	R$ 3,45	R$ 4,23	R$ 25.041,60
8.1.3.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	700,00	R$ 5,25	R$ 6,43	R$ 4.501,00
8.1.3.4	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900,00	R$ 12,40	R$ 15,19	R$ 13.671,00
8.1.3.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.020,00	R$ 6,45	R$ 7,90	R$ 15.958,00
8.1.3.6	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	R$ 9,87	R$ 12,09	R$ 4.836,00
8.1.3.7	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_03/2023	M	500,00	R$ 8,01	R$ 9,81	R$ 4.905,00
8.1.3.8	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	500,00	R$ 14,81	R$ 18,14	R$ 9.070,00

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI Fls 245 Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025.
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1,0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA: 06/04/2026 BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.1.3.9	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	760,00	R$ 5,30	R$ 6,49	R$ 4.932,40
8.1.3.10	90457	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	UN	20,00	R$ 12,11	R$ 14,83	R$ 296,60
8.1.4	**INTERNET E ANTENA**				**1,00**	**R$ 5.071,80**	**R$ 6.212,00**	**R$ 6.212,00**
8.1.4.1	COMPOSIÇÃO 06 - ELE	Composições Próprias	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X 4", P/ELETRODUTO	UN	20,00	R$ 2,83	R$ 3,47	R$ 69,40
8.1.4.2	COMPOSIÇÃO 07 - ELE	Composições Próprias	TOMADA PARA PONTO DE TV/INTERNET PARA CABO COAXIAL, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	UN	40,00	R$ 16,99	R$ 20,81	R$ 832,40
8.1.4.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	R$ 10,19	R$ 12,48	R$ 499,20
8.1.4.4	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 32,24	R$ 39,49	R$ 789,80
8.1.4.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	360,00	R$ 6,45	R$ 7,90	R$ 2.844,00
8.1.4.6	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	120,00	R$ 8,01	R$ 9,81	R$ 1.177,20
8.2	**HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO**				**1,00**	**R$ 50.457,32**	**R$ 61.811,92**	**R$ 61.811,92**
8.2.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**				**1,00**	**R$ 23.493,80**	**R$ 28.782,20**	**R$ 28.782,20**
8.2.1.1	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 10,41	R$ 12,75	R$ 255,00
8.2.1.2	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00	R$ 7,76	R$ 9,51	R$ 1.902,00
8.2.1.3	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	R$ 11,68	R$ 14,31	R$ 1.431,00
8.2.1.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	410,00	R$ 21,32	R$ 26,12	R$ 10.709,20
8.2.1.5	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	80,00	R$ 4,71	R$ 5,77	R$ 461,60
8.2.1.6	COMPOSIÇÃO 07	Composições Próprias	Pressurizador até 12mca/160w/220v	UN	20,00	R$ 572,38	R$ 701,17	R$ 14.023,40
8.2.2	**REGISTROS**				**1,00**	**R$ 5.940,00**	**R$ 7.276,80**	**R$ 7.276,80**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃC	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.2.2.1	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R$ 69,77	R$ 85,47	R$ 1.709,40
8.2.2.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	R$ 73,32	R$ 89,82	R$ 3.592,80
8.2.2.3	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 9,09	R$ 11,14	R$ 222,80
8.2.2.4	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R$ 47,77	R$ 58,52	R$ 1.170,40
8.2.2.5	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R$ 23,73	R$ 29,07	R$ 581,40
8.2.3	**ENTRADA / ALIMENTAÇÃO**				**1,00**	**R$ 9.111,44**	**R$ 11.160,08**	**R$ 11.160,08**
8.2.3.1	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	20,00	R$ 135,97	R$ 166,56	R$ 3.331,20
8.2.3.2	COMPOSIÇÃO 08	Composições Próprias	Caixa de embutir em policarbonato para abrigo de hidrômetro - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro)	UN	20,00	R$ 108,98	R$ 133,50	R$ 2.670,00
8.2.3.3	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	324,00	R$ 10,51	R$ 12,87	R$ 4.169,88
8.2.3.4	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	R$ 7,76	R$ 9,51	R$ 570,60
8.2.3.5	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R$ 8,54	R$ 10,46	R$ 418,40
8.2.4	**CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE**				**1,00**	**R$ 11.912,08**	**R$ 14.592,84**	**R$ 14.592,84**
8.2.4.1	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20,00	R$ 208,29	R$ 255,16	R$ 5.103,20
8.2.4.2	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	40,00	R$ 4,14	R$ 5,07	R$ 202,80
8.2.4.3	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	20,00	R$ 4,67	R$ 5,72	R$ 114,40
8.2.4.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60,00	R$ 14,71	R$ 18,02	R$ 1.081,20
8.2.4.5	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,00	R$ 19,01	R$ 23,29	R$ 465,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de u[illegible]es habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de u[illegible]des habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 **BDI :** 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.2.4.6	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R$ 30,88	R$ 37,83	R$ 756,60
8.2.4.7	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120,00	R$ 10,37	R$ 12,70	R$ 1.524,00
8.2.4.8	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 6,26	R$ 7,67	R$ 153,40
8.2.4.9	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	R$ 14,35	R$ 17,58	R$ 1.054,80
8.2.4.10	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 15,18	R$ 18,60	R$ 372,00
8.2.4.11	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	112,00	R$ 15,24	R$ 18,67	R$ 2.091,04
8.2.4.12	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	R$ 5,27	R$ 6,46	R$ 646,00
8.2.4.13	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R$ 4,49	R$ 5,50	R$ 220,00
8.2.4.14	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 15,82	R$ 19,38	R$ 387,60
8.2.4.15	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 17,14	R$ 21,00	R$ 420,00
8.3	**SANITÁRIAS / PLUVIAL**				**1,00**	**R$ 95.550,96**	**R$ 117.049,64**	**R$ 117.049,64**
8.3.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**				**1,00**	**R$ 37.386,36**	**R$ 45.798,04**	**R$ 45.798,04**
8.3.1.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	R$ 8,66	R$ 10,61	R$ 424,40
8.3.1.2	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	100,00	R$ 12,44	R$ 15,24	R$ 1.524,00
8.3.1.3	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	420,00	R$ 12,02	R$ 14,72	R$ 6.182,40
8.3.1.4	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	140,00	R$ 18,65	R$ 22,85	R$ 3.199,00

Prefeitura Mun. de Curral Novo - do Piauí

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 **BDI :** 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.3.1.5	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00	R$ 6,73	R$ 8,24	R$ 329,60
8.3.1.6	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	80,00	R$ 18,23	R$ 22,33	R$ 1.786,40
8.3.1.7	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	452,00	R$ 22,07	R$ 27,04	R$ 12.222,08
8.3.1.8	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	452,00	R$ 30,76	R$ 37,68	R$ 17.031,36
8.3.1.9	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 29,75	R$ 36,44	R$ 728,80
8.3.1.10	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	R$ 10,23	R$ 12,53	R$ 501,20
8.3.1.11	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00	R$ 13,31	R$ 16,30	R$ 652,00
8.3.1.12	COMPOSIÇÃO 09	Composições Próprias	Tê, pvc, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado	UN	20,00	R$ 30,09	R$ 36,86	R$ 737,20
8.3.1.13	COMPOSIÇÃO 10	Composições Próprias	Junção simples PVC 100x50 mm	UN	20,00	R$ 14,60	R$ 17,89	R$ 357,80
8.3.1.14	COMPOSIÇÃO 11	Composições Próprias	Joelho PVC 90 graus, com anel para esgoto secundário 40mm	UN	20,00	R$ 4,97	R$ 6,09	R$ 121,80
8.3.2	**ACESSÓRIOS/CAIXAS**				**1,00**	**R$ 58.164,60**	**R$ 71.251,60**	**R$ 71.251,60**
8.3.2.1	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 14,68	R$ 17,98	R$ 359,60
8.3.2.2	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	20,00	R$ 233,41	R$ 285,93	R$ 5.718,60
8.3.2.3	COMPOSIÇÃO 12	Composições Próprias	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	UN	20,00	R$ 25,03	R$ 30,66	R$ 613,20
8.3.2.4	COMPOSIÇÃO 13	Composições Próprias	Caixa de Passagem Modulada - DN 30 com tampa	UN	60,00	R$ 73,86	R$ 90,48	R$ 5.428,80
8.3.2.5	COMPOSIÇÃO 14	Composições Próprias	Caixa de Passagem Modulada - DN 60 com tampa	UN	20,00	R$ 73,57	R$ 90,12	R$ 1.802,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2023
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2023
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 **BDI :** 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.3.2.6	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 50,93	R$ 62,39	R$ 1.247,80
8.3.2.7	COMPOSIÇÃO 15	Composições Próprias	Conjunto fossa sumidouro	UN	20,00	R$ 2.289,03	R$ 2.804,06	R$ 56.081,20
8.4	**APARELHOS, METAIS E BANCADAS**				**1,00**	**R$ 32.916,02**	**R$ 40.322,18**	**R$ 40.322,18**
8.4.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 338,80	R$ 415,03	R$ 8.300,60
8.4.2	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 180,13	R$ 220,66	R$ 4.413,20
8.4.3	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 332,45	R$ 407,25	R$ 8.145,00
8.4.4	86925	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 477,06	R$ 584,40	R$ 11.688,00
8.4.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	R$ 76,99	R$ 94,31	R$ 1.697,58
8.4.6	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 30,53	R$ 37,40	R$ 748,00
8.4.7	COMPOSIÇÃO 16	Composições Próprias	Suporte de madeira para apoio de reservatório	UN	20,00	R$ 217,54	R$ 266,49	R$ 5.329,80
9	**COMPLEMENTAÇÕES**				**1,00**	**R$ 9.288,16**	**R$ 11.382,20**	**R$ 11.382,20**
9.1	**CALAFETE / LIMPEZA**				**1,00**	**R$ 9.288,16**	**R$ 11.382,20**	**R$ 11.382,20**
9.1.1	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	20,00	R$ 5,49	R$ 6,73	R$ 134,60
9.1.2	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	14,40	R$ 17,05	R$ 20,89	R$ 300,82
9.1.3	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	323,00	R$ 3,58	R$ 4,39	R$ 1.417,97
9.1.4	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	718,00	R$ 1,56	R$ 1,91	R$ 1.371,38

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 99225/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 99225/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 **BDI :** 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
9.1.5	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	80,00	R$ 3,06	R$ 3,75	R$ 300,00
9.1.6	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	949,20	R$ 5,45	R$ 6,68	R$ 6.340,66
9.1.7	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	336,00	R$ 1,02	R$ 1,25	R$ 420,00
9.1.8	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	318,40	R$ 1,65	R$ 2,02	R$ 643,17
9.1.9	99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40,00	R$ 9,26	R$ 11,34	R$ 453,60
9.2	**LIGAÇÕES DEFINITIVAS**				**1,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
9.3	**OUTROS**				**1,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ACESSIBILIDADE					
1	**BARRA DE APOIO E PUXADORES**				**2,00**	**R$ 1.223,12**	**R$ 1.498,32**	**R$ 2.996,64**
1.1	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 164,46	R$ 201,46	R$ 402,92
1.2	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 160,17	R$ 196,21	R$ 392,42
1.3	COMPOSIÇÃO 17	Composições Próprias	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4"	UN	1,00	R$ 70,39	R$ 86,23	R$ 86,23
1.4	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 275,54	R$ 337,54	R$ 337,54
1.5	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 227,93	R$ 279,21	R$ 279,21
2	**ACESSÓRIOS**				**2,00**	**R$ 657,18**	**R$ 753,03**	**R$ 1.506,06**
2.1	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 426,00	R$ 521,85	R$ 521,85
2.2	COMPOSIÇÃO 18	Composições Próprias	Chuveiro com desviador e ducha manual - BDI = 0,00	UN	1,00	R$ 231,18	R$ 231,18	R$ 231,18
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
1	COMPOSIÇÃO 01.	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - BDI = 0,00	UN	1,00	R$ 123.336,01	R$ 123.336,01	R$ 123.336,01

Prefeitura Mun. de Curral Novo - Visto Folha Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 **BDI :** 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m - 1,00 UND								
2	COMPOSIÇÃO 02.	Composições Próprias	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m -1,00 UND. - BDI = 0,00	UN	6,48	R$ 399,30	R$ 399,30	R$ 2.587,46
							VALOR BDI TOTAL:	332.661,65
							VALOR ORÇAMENTO:	1.605.080,67
							VALOR TOTAL:	1.937.742,32

RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS :74224018349

Assinado de forma digital por RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
Dados: 2026.04.08 09:53:07 -03'00'

Prefeitura Mun. de Curral Novo - Piauí-PI
Folha 253
Rubrica

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 257
Rubrica

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1,00UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 — BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	DESONERA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
	UNIDADES HABITACIONAIS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 11.633,76	0,60%
2	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R$ 203.244,77	10,49%
3	SUPRAESTRUTURA	R$ 153.426,16	7,92%
4	PAREDES E PAINÉIS	R$ 322.010,77	16,62%
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	R$ 222.725,49	11,49%
6	REVESTIMENTOS	R$ 303.877,43	15,68%
7	PAVIMENTAÇÕES	R$ 190.534,63	9,83%
8	INSTALAÇÕES	R$ 388.480,94	20,05%
9	COMPLEMENTAÇÕES	R$ 11.382,20	0,59%
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ACESSIBILIDADE		
1	BARRA DE APOIO E PUXADORES	R$ 2.996,64	0,15%
2	ACESSÓRIOS	R$ 1.506,06	0,08%
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m - 1,00 UND		

VALOR BDI TOTAL:	R$ 332.661,65	93,50%
VALOR ORÇAMENTO:	R$ 1.605.080,67	
VALOR TOTAL:	R$ 1.937.742,32	

RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS :74224018349

Assinado de forma digital por RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
Dados: 2026.04.08 09:53:25 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Prestação de serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação de serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 **BDI :** 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 11.633,76	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %					100,00 %
			R$ 2.908,44	R$ 2.908,44	R$ 2.908,44	R$ 2.908,44					R$ 11.633,76
2	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R$ 203.244,77	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %					100,00 %
			R$ 50.811,19	R$ 50.811,19	R$ 50.811,19	R$ 50.811,20					R$ 203.244,77
3	SUPRAESTRUTURA	R$ 153.426,16		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %				100,00 %
				R$ 38.356,54	R$ 38.356,54	R$ 38.356,54	R$ 38.356,54				R$ 153.426,16
4	PAREDES E PAINÉIS	R$ 322.010,77			10,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	15,00 %		100,00 %
					R$ 32.201,08	R$ 80.502,69	R$ 80.502,69	R$ 80.502,69	R$ 48.301,62		R$ 322.010,77
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	R$ 222.725,49				15,00 %	25,00 %	30,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
						R$ 33.408,82	R$ 55.681,37	R$ 66.817,65	R$ 44.545,10	R$ 22.272,55	R$ 222.725,49
6	REVESTIMENTOS	R$ 303.877,43					20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
							R$ 60.775,49	R$ 91.163,23	R$ 91.163,23	R$ 60.775,48	R$ 303.877,43
7	PAVIMENTAÇÕES	R$ 190.534,63				10,00 %	20,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %	100,00 %
						R$ 19.053,46	R$ 38.106,93	R$ 57.160,39	R$ 57.160,39	R$ 19.053,46	R$ 190.534,63
8	INSTALAÇÕES	R$ 388.480,94		10,00 %	20,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %			100,00 %
				R$ 38.848,09	R$ 77.696,19	R$ 116.544,28	R$ 116.544,28	R$ 38.848,10			R$ 388.480,94
9	COMPLEMENTAÇÕES	R$ 11.382,20								100,00 %	100,00 %
										R$ 11.382,20	R$ 11.382,20
1	BARRA DE APOIO E PUXADORES	R$ 2.996,64								100,00 %	100,00 %
										R$ 2.996,64	R$ 2.996,64
2	ACESSÓRIOS	R$ 1.506,06								100,00 %	100,00 %
										R$ 1.506,06	R$ 1.506,06
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 123.336,01	6,40 %	6,51 %	10,64 %	14,85 %	20,70 %	20,70 %	12,80 %	7,40 %	100,00 %
			R$ 7.893,50	R$ 8.029,17	R$ 13.122,95	R$ 18.315,40	R$ 25.530,55	R$ 25.530,55	R$ 15.787,01	R$ 9.126,88	R$ 123.336,01
2	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m -1,00 UND.	R$ 2.587,46	50,00 %	50,00 %							100,00 %
			R$ 1.293,73	R$ 1.293,73							R$ 2.587,46
		R$ 1.718.361,09	R$ 62.906,86	R$ 140.247,16	R$ 215.096,39	R$ 359.900,83	R$ 415.497,85	R$ 360.022,61	R$ 256.957,35	R$ 127.113,27	R$
			R$ 62.906,86	R$ 203.154,02	R$ 418.250,41	R$ 778.151,24	R$ 1.193.649,09	R$ 1.553.671,70	R$ 1.810.629,05	R$ 1.937.742,32	1.937.742,32

RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS: 74224018349

Assinado de forma digital por RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
DN: c=BR, ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL PJ, ou=Certificado Digital PJ, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
Dados: 2026.04.08 09:54:16 -03'00'

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 05
Rubrica

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 259

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1,0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937,742,32

DATA : 06/04/2026 — BDI : 22,12%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	110,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

1.1.1. COMPOSIÇÃO 03 Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-37584934	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	Composições	un	1,00000000	R$ 8,82	R$ 8,82
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 8,82
					VALOR:	8,82

2.1.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R$ 21,71	R$ 85,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 85,87
					VALOR:	87

2.1.1.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R$ 21,71	R$ 85,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 85,87
					VALOR:	85,87

2.1.1.3. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	R$ 28,32	R$ 0,10
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	R$ 33,21	R$ 0,11
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R$ 27,39	R$ 2,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	R$ 21,71	R$ 3,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,11
					VALOR:	6,32

2.1.1.4. 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R$ 71,27	R$ 0,04

Prefeitura Mun. de Curral Novo
Folha 260
Rubrica
do Piauí-PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1,0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 BDI : 22,80%

FONTE	VERSÃO	HORA	
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R$ 242,49	R$ 1,30
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,09420000	R$ 6,80	R$ 0,64
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88090000	R$ 21,71	R$ 19,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,12
					VALOR:	21,10

2.1.1.5. COMPOSIÇÃO 04 Concreto ciclópico Fck = 15MPa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento (M3)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-21357871	Concreto ciclópico Fck = 15MPa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento	Composições	M3	1,00000000	R$ 460,19	R$ 460,19
					TOTAL Material:	R$ 460,19
					VALOR:	460,19

2.1.1.6. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	R$ 27,39	R$ 9,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	R$ 21,71	R$ 2,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R$ 353,94	R$ 24,42
					TOTAL Serviço:	R$ 24,42
					VALOR:	36,36

2.1.1.7. COMPOSIÇÃO 04 Concreto ciclópico Fck = 15MPa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IN	ncreto ciclópico Fck = 15MPa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento	Composições	M3	1,00000000	R$ 460,19	,19
					TOTAL Material:	R$ 460,19
					VALOR:	460,19

2.1.1.8. 103335 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 261

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1,0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 — BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	Ribeira
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	R$ 1.480

00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	56,62000000	R$ 0,47	R$ 26,61
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01930000	R$ 26,29	R$ 0,50
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,80500000	R$ 2,33	R$ 1,87
					TOTAL Material:	R$ 28,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32000000	R$ 27,39	R$ 63,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16000000	R$ 21,71	R$ 25,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 88,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01830000	R$ 563,49	R$ 10,31
					TOTAL Serviço:	R$ 10,31
					VALOR:	128,01

2.1.3.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	R$ 15,73	R$ 23,59
					TOTAL Material:	R$ 23,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R$ 22,63	R$ 2,19
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R$ 27,39	R$ 11,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,96
					VALOR:	37,55

3.1.1. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,91	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,14	R$ 0,16
					TOTAL Material:	R$ 0,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R$ 22,37	R$ 0,39
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R$ 27,19	R$ 2,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,29

Prefeitura Municipal de Curral Novo
Folha 262
Rubrica
São Piauí-PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,73%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,14	R$ 6,14
					TOTAL Serviço:	R$ 6,14
					VALOR:	9,93

3.1.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 13,91	R$ 0,34
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,14	R$ 0,07
					TOTAL Material:	R$ 0,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R$ 22,37	R$ 0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R$ 27,19	R$ 1,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,04	R$ 5,04
					TOTAL Serviço:	R$ 5,04
					VALOR:	6,65

3.1.3. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R$ 2,04	R$ 1,23
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R$ 5,57	R$ 3,58
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,81

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R$ 56,43	R$ 41,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R$ 0,63	R$ 229,91
00001	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R$ 147,07	83
					TOTAL Material:	R$ 358,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R$ 27,09	33,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R$ 21,71	R$ 42,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 — BDI: 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	[illegible]
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 76,82
VALOR:	**440,42**

3.1.4. 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	R$ 2,04	R$ 1,26
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R$ 5,57	R$ 3,66
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,92

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R$ 56,43	R$ 42,93
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R$ 0,63	R$ 204,85
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R$ 147,07	R$ 86,94
					TOTAL Material:	R$ 334,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R$ 27,09	R$ 34,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R$ 21,71	R$ 43,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 78,57

VALOR:	**418,21**

3.1.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R$ 0,48	R$ 0,68
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R$ 1,14	R$ 1,18
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R$ 26,97	R$ 66,31
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R$ 27,39	R$ 67,35
[illegible]	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R$ 21,71	R$ 160,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 293,81

VALOR:	**295,67**

3.1.6. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 264
Rubrica

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXMES	0,19600000	R$ 15,31	R$ 3,00
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R$ 5,89	R$ 4,62
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXMES	0,39300000	R$ 16,00	R$ 6,28
					TOTAL Equipamento:	R$ 13,90

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R$ 6,72	R$ 0,02
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R$ 15,74	R$ 0,29
					TOTAL Material:	R$ 0,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R$ 22,20	R$ 2,44
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R$ 26,97	R$ 16,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,06700000	R$ 173,58	R$ 11,62
					TOTAL Serviço:	R$ 11,62
					VALOR:	44,45

3.1.7. COMPOSIÇÃO 5 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-07265687	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações.	Composições	M2	1,00000000	R$ 27,73	R$ 27,73
					TOTAL Material:	R$ 27,73
					VALOR:	27,73

4.1.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R$ 0,60	R$ 16,98
[illegible]	[illegible]NO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R$ 26,29	R$ 0,13
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R$ 1,47	R$ 0,61
					TOTAL Material:	R$ 17,72

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí - Folha 265 - Rubrica

0037395 - PI

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R$ 27,39	R$ 44,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R$ 21,71	R$ 17,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 61,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R$ 453,58	R$ 4,12
					TOTAL Serviço:	R$ 4,12
					VALOR:	83,40

4.1.2. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00800000	R$ 6,72	R$ 0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 0,14	R$ 0,84
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	R$ 6,43	R$ 1,30
					TOTAL Material:	R$ 2,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	R$ 27,39	R$ 10,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	R$ 21,71	R$ 4,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R$ 432,76	R$ 9,08
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R$ 5,57	R$ 4,40
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,09400000	R$ 101,62	R$ 9,55
					TOTAL Serviço:	R$ 23,03
					VALOR:	40,13

4.1.3. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00800000	R$ 6,72	R$ 0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 0,14	R$ 0,84
					TOTAL Material:	39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	R$ 27,39	R$ 5,83

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 266
Rubrica

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	R$ 21,71	R$ 2,32
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 8,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R$ 432,76	R$ 9,08
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R$ 5,57	R$ 4,40
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,07600000	R$ 101,62	R$ 7,72
					TOTAL Serviço:	R$ 21,20
					VALOR:	30,24

4.2.1. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R$ 0,38	R$ 1,83
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R$ 14,57	R$ 99,81
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 312,30	R$ 312,30
88316	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R$ 33,56	R$ 29,63
					TOTAL Material:	R$ 443,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	R$ 27,39	R$ 9,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17790000	R$ 21,71	R$ 3,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,61
					VALOR:	457,18

4.2.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R$ 198,63	R$ 165,51
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R$ 0,12	R$ 1,10
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,66785710	R$ 22,17	R$ 14,80
					TOTAL Material:	R$ 181,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030142	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31301800	R$ 27,39	R$ 8,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15650900	R$ 21,71	R$ 3,39

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 267
Rubrica

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,95
VALOR:	193,37

4.2.3. 94572 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 8 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044054	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,83280000	R$ 288,45	R$ 240,22
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R$ 0,12	R$ 1,10
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,66785710	R$ 22,17	R$ 14,80
					TOTAL Material:	R$ 256,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46483000	R$ 27,39	R$ 12,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23241500	R$ 21,71	R$ 5,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,77
					VALOR:	273,89

4.2[illegible]3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, [illegible] GU[illegible] ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R$ 146,27	R$ 304,72
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R$ 0,12	R$ 2,92
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16875000	R$ 22,17	R$ 25,91
					TOTAL Material:	R$ 333,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01041390	R$ 27,39	R$ 27,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50520690	R$ 21,71	R$ 10,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 38,63
					VALOR:	372,18

4.3.1. 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R$ 5,74	R$ 57,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1,0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937,742,32

DATA : 06/04/2026 BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	74,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 268
Rubrica

91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 268,26	R$ 268,26
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 82,41	R$ 82,41
[illegible]	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 263,96	[illegible] 263,96
					TOTAL Serviço:	R$ 672,03
					VALOR:	672,03

5.1.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05710000	R$ 27,73	R$ 1,58
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04120000	R$ 28,61	R$ 1,17
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,75

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,33600000	R$ 6,27	R$ 14,64
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R$ 14,13	R$ 0,98
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R$ 12,74	R$ 0,63
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R$ 12,85	R$ 0,38
00004408 - 96822	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,57300000	R$ 1,19	R$ 3,06 R$ 263
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73500000	R$ 13,26	R$ 9,74
					TOTAL Material:	R$ 29,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R$ 22,20	R$ 8,92
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 26,97	R$ 10,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19.70
					VALOR:	51,88

5.1.2. 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	R$ 27,73	R$ 1,43

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha: 269
Rubrica

93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	R$ 28,61	R$ 1,06
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,49

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	R$ 579,98	R$ 15,94
					TOTAL Material:	R$ 15,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	R$ 21,71	R$ 8,66
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	R$ 26,71	R$ 3,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,21
					VALOR:	30,64

5.1.3. 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,16290000	R$ 23,78	R$ 3,87
					TOTAL Material:	R$ 3,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22650000	R$ 29,07	R$ 6,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,58
					VALOR:	[illegible],45

5.1.4. 94232 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,00400000	R$ 19,83	R$ 0,07
					TOTAL Material:	R$ 0,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	R$ 26,71	R$ 2,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,75
					VALOR:	2,82

5.1.5. COMPOSIÇÃO 6 Beiral tipo beira, seveira e bica em telha paulista (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-30930500	Beiral tipo beira, seveira e bica em telha paulista	Composições	M	1,00000000	R$ 7,37	R$ 7,37
					TOTAL Material:	R$ 7,37
					VALOR:	7,37

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI — Folha 270 — Rubrica

5.1.6. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	R$ 27,73	R$ 0,24
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	R$ 28,61	R$ 0,18
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,42

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,50	R$ 4,50
					TOTAL Material:	R$ 4,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R$ 21,71	R$ 4,53
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R$ 26,71	R$ 4,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R$ 440,95	R$ 5,15
					TOTAL Serviço:	R$ 5,15
					VALOR:	**18,98**

6.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R$ 27,39	R$ 1,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R$ 21,71	R$ 0,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R$ 443,42	R$ 1,64
					TOTAL Serviço:	R$ 1,64
					VALOR:	**4,05**

6.1.2. 87545 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45800000	R$ 27,39	R$ 12,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	R$ 21,71	R$ 4,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1,0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí
Folha 271
Rubrica

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R$ 453,58	R$ 8,79
					TOTAL Serviço:	R$ 8,79
					VALOR:	26,30

6.1.3. 87547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37890000	R$ 27,39	R$ 10,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18940000	R$ 21,71	R$ 4,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,48

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R$ 453,58	R$ 8,79
					TOTAL Serviço:	R$ 8,79
					VALOR:	23,27

6.1.4. 104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29710000	R$ 27,39	R$ 8,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R$ 21,71	R$ 3,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R$ 453,58	R$ 8,79
					TOTAL Serviço:	R$ 8,79
					VALOR:	20,14

6.2.1. 87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R$ 0,48	R$ 2,35
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R$ 2,80	R$ 1,18
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06180000	R$ 22,00	R$ 23,35
					TOTAL Material:	R$ 26,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67940000	R$ 27,26	R$ 18,52

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 272
Rubrica

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30890000	R$ 21,71	R$ 6,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 25,22
					VALOR:	52,10

6.2.2. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R$ 0,48	R$ 2,35
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R$ 2,80	R$ 1,18
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	R$ 22,00	R$ 23,21
					TOTAL Material:	R$ 26,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R$ 27,26	R$ 14,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R$ 21,71	R$ 5,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,38
					VALOR:	47,12

6.3.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R$ 27,39	R$ 4,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R$ 21,71	R$ 1,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R$ 443,42	R$ 1,64
					TOTAL Serviço:	R$ 1,64
					VALOR:	7,60

6.3.2. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R$ 27,39	R$ 3,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R$ 21,71	R$ 1,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,81

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R$ 443,42	R$ 1,64
					TOTAL Serviço:	R$ 1,64
					VALOR:	6,45

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí PI
Folha 273
Rubrica

6.3.3. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R$ 10,78	R$ 1,70
					TOTAL Material:	R$ 1,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R$ 27,39	R$ 11,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R$ 21,71	R$ 8,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R$ 453,58	R$ 13,28
					TOTAL Serviço:	R$ 13,28
					VALOR:	35,05

6.3.4. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	R$ 10,78	R$ 1,49
					TOTAL Material:	R$ 1,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R$ 27,39	R$ 18,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R$ 21,71	R$ 14,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 33,33

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	R$ 453,58	R$ 14,24
					TOTAL Serviço:	R$ 14,24
					VALOR:	49,06

6.4.1. 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,06160000	R$ 16,15	R$ 0,99
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R$ 16,85	R$ 17,46
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02040000	R$ 17,41	R$ 0,35

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 274
Rubrica

00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R$ 29,85	R$ 1,00
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	2,04460000	R$ 1,08	R$ 2,20
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, "46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	2,22120000	R$ 2,88	R$ 6,39
					TOTAL Material:	R$ 28,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69680000	R$ 22,39	[illegible]60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,60
					VALOR:	43,99

6.5.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R$ 6,93	R$ 1,15
					TOTAL Material:	R$ 1,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R$ 29,07	R$ 1,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R$ 21,71	R$ 0,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,41
					VALOR:	3,56

6.5.1.2. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23670000	R$ 12,06	R$ 2,85
					TOTAL Material:	[illegible]2,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R$ 29,07	R$ 4,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R$ 21,71	R$ 1,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	[illegible]$ 5,92
					VALOR:	8,77

6.5.2.1. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,29472000	R$ 6,93	R$ 2,04
					TOTAL Material:	R$ 2,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05660000	R$ 29,07	R$ 1,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R$ 21,71	R$ 0,19

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,83
VALOR:	**3,87**

6.5.2.2. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23670000	R$ 12,06	R$ 2,85
					TOTAL Material:	R$ 2,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R$ 29,07	R$ 4,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R$ 21,71	R$ 1,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,92
					VALOR:	**8,77**

6.5.3.1. 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	R$ 0,56	R$ 0,22
					TOTAL Material:	R$ 0,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05410000	R$ 29,07	R$ 1,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,57
					VALOR:	**1,79**

6.5.3.2. 102198-ADP-01 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-[illegible]	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. [illegible]_01/2021	Composições	M2	1,00000000	R$ 11,78	[illegible]78
					TOTAL Material:	R$ 11,78
					VALOR:	**11,78**

6.5.3.3. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	R$ 20,01	R$ 0,28
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	R$ 24,92	R$ 3,49
					TOTAL Material:	R$ 3,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	R$ 29,07	R$ 11,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,06

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 276
Rubrica

00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R$ 29,85	R$ 1,00
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	2,04460000	R$ 1,08	R$ 2,20
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	2,22120000	R$ 2,88	R$ 6,39
					TOTAL Material:	R$ 28,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69680000	R$ 22,39	R$ 15,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,60
					VALOR:	43,99

6.5.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R$ 6,93	R$ 1,15
					TOTAL Material:	R$ 1,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R$ 29,07	R$ 1,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R$ 21,71	R$ 0,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,41
					VALOR:	3,56

6.5.1.2. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23670000	R$ 12,06	R$ 2,85
					TOTAL Material:	R$ 2,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R$ 29,07	R$ 4,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R$ 21,71	R$ 1,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,92
					VALOR:	8,77

6.5.2.1. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,29472000	R$ 6,93	R$ 2,04
					TOTAL Material:	R$ 2,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05660000	R$ 29,07	R$ 1,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R$ 21,71	R$ 0,19

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 277
Rubrica

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,83
VALOR:	**3,87**

6.5.2.2. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23670000	R$ 12,06	R$ 2,85
					TOTAL Material:	R$ 2,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R$ 29,07	R$ 4,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R$ 21,71	R$ 1,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,92
					VALOR:	**8,77**

6.5.3.1. 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	R$ 0,56	R$ 0,22
					TOTAL Material:	R$ 0,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05410000	R$ 29,07	R$ 1,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,57
					VALOR:	**1,79**

6.5.3.2. 102198-ADP-01 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-41246983	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	Composições	M2	1,00000000	R$ 11,78	R$ 11,78
					TOTAL Material:	R$ 11,78
					VALOR:	**11,78**

6.5.3.3. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	R$ 20,01	R$ 0,28
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	R$ 24,92	R$ 3,49
					TOTAL Material:	R$ 3,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	R$ 29,07	R$ 11,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 278
Rubrica

VALOR: 14,83

7.2.1. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	R$ 6,80	R$ 0,03
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	R$ 27,39	R$ 0,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	R$ 21,71	R$ 0,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,65

VALOR: 0,68

7.2.2. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25415000	R$ 27,39	R$ 6,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R$ 21,71	R$ 1,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R$ 353,94	R$ 24,42
					TOTAL Serviço:	R$ 24,42

VALOR: 33,37

7.2.3. 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R$ 12,73	R$ 2,67
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R$ 0,63	R$ 0,31
					TOTAL Material:	R$ 2,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56100000	R$ 27,39	R$ 15,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	R$ 21,71	R$ 6,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R$ 501,66	R$ 21,62
					TOTAL Serviço:	R$ 21,62

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí-PI
Fôlha 279
Rubrica

VALOR:	46,03

7.2.4. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R$ 12,73	R$ 2,67
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R$ 0,63	R$ 0,31
					TOTAL Material:	R$ 2,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R$ 27,39	R$ 6,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R$ 21,71	R$ 2,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R$ 501,66	R$ 21,62
					TOTAL Serviço:	R$ 21,62

VALOR:	33,98

7.2.5. 87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R$ 0,48	R$ 4,38
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06160000	R$ 23,64	R$ 25,09
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	R$ 2,80	R$ 0,67
					TOTAL Material:	R$ 30,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47390000	R$ 27,26	R$ 12,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16100000	R$ 21,71	R$ 3,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,40

VALOR:	46,54

7.2.6. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R$ 0,48	R$ 4,38
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05710000	R$ 23,64	R$ 24,98
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	R$ 2,80	R$ 0,67
					TOTAL Material:	R$ 30,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24110000	R$ 27,26	R$ 6,57

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 280
Rubrica

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R$ 21,71	R$ 2,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,37
					VALOR:	39,40

7.2.7. 87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R$ 0,48	R$ 4,38
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08100000	R$ 23,64	R$ 25,55
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	R$ 2,80	R$ 0,67
					TOTAL Material:	R$ 30,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67970000	R$ 27,26	R$ 18,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18930000	R$ 21,71	R$ 4,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,62
					VALOR:	53,22

7.4.1. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTAÇÃO DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	R$ 6,80	R$ 0,03
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	R$ 27,39	R$ 0,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	R$ 21,71	R$ 0,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,65
					VALOR:	0,68

7.4.2. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R$ 6,72	R$ 0,14
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R$ 12,75	R$ 3,81
[illegible]	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R$ 3,26	R$ 10,18
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R$ 2,24	R$ 5,60
					TOTAL Material:	R$ 19,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R$ 26,97	R$ 43,87

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 281
Rubrica

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	R$ 27,39	R$ 38,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	R$ 21,71	R$ 66,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 148,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	R$ 432,76	R$ 532,94
					TOTAL Serviço:	R$ [illegible]
					VALOR:	701,32

7.5.1. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	R$ 1,46	R$ 1,88
00004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R$ 55,70	R$ 55,70
					TOTAL Material:	R$ 57,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	R$ 27,18	R$ 14,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	R$ 21,71	R$ 5,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,78
					VALOR:	78,36

7.5.2. 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,63920000	R$ 0,48	R$ 0,30
00004287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,12250000	R$ 23,64	R$ 2,89
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,09200000	R$ 2,80	R$ 0,25
					TOTAL Material:	R$ 3,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07260000	R$ 27,26	R$ 1,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02860000	R$ 21,71	R$ 0,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,59
					VALOR:	6,03

7.5.3. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	R$ 27,25	R$ 10,84

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí PI
Folha 282
Rubrica

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	R$ 28,24	R$ 0,59
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 11,43

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,04000000	R$ 74,04	R$ 77,00
					TOTAL Material:	R$ 77,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	R$ 27,18	R$ 11,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R$ 21,71	R$ 4,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	R$ 373,24	R$ 2,23
					TOTAL Serviço:	R$ 2,23

VALOR:	57

8.1.1.1. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,20	R$ 5,20
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,80	R$ 0,80
					TOTAL Material:	R$ 6,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R$ 22,81	R$ 0,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	R$ 27,74	R$ 0,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,78

VALOR:	7,78

8.1.1.2. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,20	R$ 5,20
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,04	R$ 1,04
					TOTAL Material:	R$ 6,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06396400	R$ 22,81	R$ 1,45

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí - PI
Folha 283
Rubrica

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06396400	R$ 27,74	R$ 1,77
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,22
					VALOR:	9,46

8.1.1.3. COMPOSIÇÃO 01 - ELE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-28594259	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	UN	1,00000000	R$ 86,41	R$ 86,41
					TOTAL Material:	R$ 86,41
					VALOR:	86,41

8.1.1.4. COMPOSIÇÃO 02 - ELE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-81908749	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	UN	1,00000000	R$ 16,77	R$ 16,77
					TOTAL Material:	R$ 16,77
					VALOR:	16,77

8.1.1.5. COMPOSIÇÃO 03 - ELE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-06168791	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	UN	1,00000000	R$ 43,71	R$ 43,71
					TOTAL Material:	R$ 43,71
					VALOR:	43,71

8.1.1.6. COMPOSIÇÃO 04 - ELE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A INCLUSO O POSTE METÁLICO RETANGULAR 7m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A INCLUSO O POSTE METÁLICO RETANGULAR 7m	Composições	UN	1,00000000	R$ 822,89	R$ 822,89
					TOTAL Material:	R$ 822,89
					VALOR:	822,89

8.1.1.7. COMPOSIÇÃO 05 - ELE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-36225426	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	UN	1,00000000	R$ 142,55	R$ 142,55
					TOTAL Material:	R$ 142,55
					VALOR:	142,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1,0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	81,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí
Folha 281
Rubrica

8.1.2.1. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,94	R$ 6,94
					TOTAL Material:	R$ 6,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15093750	R$ 22,81	R$ 3,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48299990	R$ 27,74	R$ 13,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,83
					VALOR:	23,77

8.1.2.2. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,02	R$ 3,02
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,44	R$ 1,44
					TOTAL Material:	R$ 4,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05087500	R$ 22,81	R$ 1,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16280000	R$ 27,74	R$ 4,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,67
					VALOR:	10,13

8.1.2.3. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,78	R$ 16,78
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,71	R$ 9,71
					TOTAL Serviço:	R$ 26,49
					VALOR:	26,49

8.1.2.4. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 30,43	R$ 30,43
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,71	R$ 9,71

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 285
Rubrica

TOTAL Serviço:	R$ 40,14
VALOR:	40,14

8.1.2.5. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,71	R$ 9,71
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,78	R$ 21,78
					TOTAL Serviço:	R$ 31,49

VALOR:	49

8.1.2.6. 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,71	R$ 9,71
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 40,42	R$ 40,42
					TOTAL Serviço:	R$ 50,13

VALOR:	50,13

8.1.2.7. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,71	R$ 9,71
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 17,99	R$ 17,99
					TOTAL Serviço:	R$ 27,70

VALOR:	27,70

8.1.2.8. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,71	9,71
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 32,79	R$ 32,79
					TOTAL Serviço:	R$ 42,50

VALOR:	42,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,93%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí - PI
Folha 286
Rubrica

8.1.2.9. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,71	R$ 9,71
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 33,19	R$ 33,19
					TOTAL Serviço:	R$ 42,90
					VALOR:	42,90

8.1.2.10. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,71	R$ 9,71
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 31,58	R$ 31,58
					TOTAL Serviço:	R$ 41,29
					VALOR:	41,29

8.1.2.11. 91985 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, COM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 15,96	[illegible]96
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,71	R$ 9,71
					TOTAL Serviço:	[illegible] 25,67
					VALOR:	25,67

8.1.2.12. 91987 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91986	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 31,81	R$ 31,81
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,71	R$ 9,71
					TOTAL Serviço:	R$ 41,52
					VALOR:	41,52

8.1.2.13. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

[illegible] UN [illegible] R$ 15,26

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 287
Rubrica

92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 35,38	R$ 35,38
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,71	R$ 9,71
					TOTAL Serviço:	R$ 45,09
					VALOR:	**45,09**

8.1.2.14. COMPOSIÇÃO 06 - ELE PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X 4", P/ELETRODUTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-73847130	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X 4", P/ELETRODUTO	Composições	UN	1,00000000	R$ 2,83	R$ 2,83
					TOTAL Material:	R$ 2,83
					VALOR:	**2,83**

8.1.2.[illegible] CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,42	R$ 1,42
					TOTAL Material:	R$ 1,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R$ 22,81	R$ 3,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R$ 27,74	R$ 4,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R$ 550,69	R$ 0,49
					TOTAL Serviço:	R$ 0,49
					VALOR:	**10,19**

8.1.2.16. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,42	R$ 1,42
					TOTAL Material:	[illegible]

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R$ 22,81	R$ 6,63
88264	[illegible]ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R$ 27,74	R$ 8,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R$ 550,69	R$ 0,49

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí-PI
Folha: 288
Rubrica

TOTAL Serviço:	R$ 0,49
VALOR:	16,61

8.1.2.17. 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,42	R$ 1,42
					TOTAL Material:	R$ 1,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R$ 22,81	R$ 12,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	R$ 27,74	R$ 15,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R$ 550,69	R$ 0,49
					TOTAL Serviço:	R$ 0,49
					VALOR:	29,70

8.1.2.18. 91942 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,83	R$ 2,83
					TOTAL Material:	R$ 2,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	XILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56900000	R$ 22,81	[illegible]97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56900000	R$ 27,74	R$ 15,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R$ 550,69	R$ 0,66
					TOTAL Serviço:	R$ 0,66
					VALOR:	32,24

8.1.2.19. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,55	R$ 2,55
					TOTAL Material:	R$ 2,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R$ 22,81	R$ 5,06

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí PI
Folha 289
Rubrica

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R$ 27,74	R$ 6,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,21
					VALOR:	13,76

8.1.3.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 1,00	R$ 1,24
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,32	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 1,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R$ 22,81	R$ 0,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R$ 27,74	R$ 0,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,15
					VALOR:	41

8.1.3.2. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 1,59	R$ 1,97
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,32	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 1,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 22,81	R$ 0,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 27,74	R$ 0,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,46
					VALOR:	3,45

8.1.3.3. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 2,63	R$ 3,27
[illegible]	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,32	[illegible]02
					TOTAL Material:	R$ 3,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8824[illegible]	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 22,81	[illegible]0,88

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha: 290
Rubrica

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 27,74	R$ 1,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,96
					VALOR:	5,25

8.1.3.4. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 6,88	R$ 8,55
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,32	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 8,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R$ 22,81	R$ 1,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R$ 27,74	R$ 2,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,83
					VALOR:	12,40

8.1.3.5. 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	R$ 13,91	R$ 0,02
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R$ 2,60	R$ 2,86
					TOTAL Material:	R$ 2,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	R$ 22,81	R$ 1,61
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	R$ 27,74	06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,57
					VALOR:	6,45

8.1.3.6. 91847 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00200000	R$ 13,91	R$ 0,02
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R$ 5,01	R$ 5,51
					TOTAL Material:	R$ 5,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	R$ 22,81	R$ 1,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	R$ 27,74	R$ 2,38

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí
Folha 291
Rubrica

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,34
VALOR:	9,87

8.1.3.7. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R$ 22,81	R$ 1,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R$ 27,74	R$ 6,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,01
					VALOR:	8,01

8.1.3.8. 104766 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R$ 22,81	R$ 1,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R$ 27,74	R$ 10,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00510000	R$ 550,69	R$ 2,80
					TOTAL Serviço:	R$ 2,80
					VALOR:	14,81

8.1.3.9. 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04380000	R$ 22,81	R$ 0,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15560000	R$ 27,74	R$ 4,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,30
					VALOR:	5,30

8.1.3.10. 90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09980000	R$ 22,81	R$ 2,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35500000	R$ 27,74	R$ 9,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,11
					VALOR:	12,11

8.1.4.1. COMPOSIÇÃO 06 - ELE PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X 4", P/ELETRODUTO (UN)

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 292
Rubrica

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-73847130	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X 4", P/ELETRODUTO	Composições	UN	1,00000000	R$ 2,83	R$ 2,83
					TOTAL Material:	R$ 2,83
					VALOR:	2,83

8.1.4.2. COMPOSIÇÃO 07 - ELE TOMADA PARA PONTO DE TV/INTERNET PARA CABO COAXIAL, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-96763302	TOMADA PARA PONTO DE TV/INTERNET PARA CABO COAXIAL, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	Composições	UN	1,00000000	R$ 16,99	R$ 16,99
					TOTAL Material:	R$ 16,99
					VALOR:	16,99

8.1.4.3. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARede - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,42	R$ 1,42
					TOTAL Material:	R$ 1,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R$ 22,81	R$ 3,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R$ 27,74	R$ 4,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R$ 550,69	R$ 0,49
					TOTAL Serviço:	R$ 0,49
					VALOR:	10,19

8.1.4.4. 91942 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,83	R$ 2,83
					TOTAL Material:	R$ 2,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56900000	R$ 22,81	R$ 12,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56900000	R$ 27,74	R$ 15,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	R$ 550,69	R$ 0,66

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Fòlha 293
Rubrica

TOTAL Serviço:	R$ 0,66
VALOR:	32,24

8.1.4.3. 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	R$ 13,91	R$ 0,02
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R$ 2,60	R$ 2,86
					TOTAL Material:	R$ 2,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	R$ 22,81	R$ 1,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	R$ 27,74	R$ 1,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,57
					VALOR:	6,45

8.1.4.6. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R$ 22,81	R$ 1,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R$ 27,74	R$ 6,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,01
					VALOR:	[illegible],01

8.2.1.1. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

[illegible]		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	[illegible]
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R$ 42,69	R$ 0,25
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,44	R$ 3,44
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R$ 1,35	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 48,37	R$ 0,33
					TOTAL Material:	R$ 4,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R$ 21,82	R$ 2,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R$ 26,67	R$ 3,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,35
					VALOR:	10,41

8.2.1.2. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Municipio de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Municipio de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937,742,32

DATA : 06/04/2026 BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí
Folha 294
Rubrica

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 42,69	R$ 0,30
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R$ 1,35	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 48,37	R$ 0,38
					TOTAL Material:	R$ 1,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R$ 21,82	R$ 2,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R$ 26,67	R$ 3,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,58

VALOR:	7,76

8.2.[illegible] TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 42,69	R$ 0,45
00038383	[illegible]A D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	R$ 1,35	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R$ 48,37	R$ 0,58
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,77	R$ 0,77
					TOTAL Material:	R$ 1,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R$ 21,82	R$ 4,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R$ 26,67	R$ 5,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,82

VALOR:	11,68

8.2.1.4. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R$ 1,35	R$ 0,11
00000000	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 2,66	R$ 2,79
					TOTAL Material:	R$ 2,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R$ 21,82	R$ 8,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R$ 26,67	R$ 10,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,42

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 295
Rubrica

VALOR:	21,32

8.2.1.5. 94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00350000	R$ 42,69	R$ 0,14
00003534	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	R$ 9,57	R$ 0,05
00003522	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,55	R$ 1,55
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	R$ 48,37	R$ 0,19
					TOTAL Material:	R$ 1,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05760000	R$ 21,82	R$ 1,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05760000	R$ 26,67	R$ 1,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,78

VALOR:	4,71

8.2.1.6. COMPOSIÇÃO 07 Pressurizador até 12mca/160w/220v (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-58124474	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Composições	UN	1,00000000	R$ 572,38	R$ 572,38
					TOTAL Material:	R$ 572,38

VALOR:	572,38

8.2.2.1.3 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNE... INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 9,57	R$ 0,10
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 58,96	R$ 58,96
					TOTAL Material:	R$ 59,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 21,82	R$ 4,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 26,67	R$ 5,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,71

VALOR:	69,77

8.2.2.2. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 296
Rubrica

00002100	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 9,57	R$ 0,10
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 62,51	R$ 62,51
					TOTAL Material:	R$ 62,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 21,82	R$ 4,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 26,67	R$ 5,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,71
					VALOR:	73,32

8.2.2.3. 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,94	R$ 3,94
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,60	R$ 0,05
					TOTAL Material:	3,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R$ 26,67	R$ 4,06
00038327	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R$ 21,71	R$ 1,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,10
					VALOR:	9,09

8.2.2.4. 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R$ 9,57	R$ 0,12
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 40,45	R$ 40,45
					TOTAL Material:	R$ 40,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R$ 21,82	R$ 3,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R$ 26,67	R$ 3,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,20
					VALOR:	47,77

8.2.2.5. 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000043	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 13,93	R$ 0,55
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 1,35	R$ 0,01

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 297
Rubrica

00011674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 18,87	R$ 18,87
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R$ 48,37	R$ 0,45
					TOTAL Material:	R$ 19,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	R$ 21,82	R$ 1,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	R$ 26,67	R$ 2,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,85
					VALOR:	23,73

8.[illegible] KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,57	R$ 1,14
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,07290000	R$ 42,69	R$ 3,11
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,72	R$ 2,72
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R$ 9,57	R$ 0,12
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,46	R$ 0,92
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 3,20	R$ 6,40
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,16810000	R$ 1,35	R$ 0,22
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 25,63	R$ 25,63
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,09100000	R$ 48,37	R$ 4,40
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	2,99050000	R$ 2,66	R$ 7,95
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,94440000	R$ 9,91	R$ 9,35
					TOTAL Material:	R$ 61,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52650000	R$ 21,82	R$ 33,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52650000	R$ 26,67	R$ 40,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 74,01
					VALOR:	135,97

8.2.3.2. COMPOSIÇÃO 08 Caixa de embutir em policarbonato para abrigo de hidrômetro - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-77514025	Caixa de embutir em policarbonato para abrigo de hidrômetro - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro)	Composições	UN	1,00000000	R$ 108,98	R$ 108,98
					TOTAL Material:	R$ 108,98

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 298
Rubrica

VALOR:	106,98

8.2.3.3. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R$ 1,35	R$ 0,04
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 2,66	R$ 2,79
					TOTAL Material:	R$ 2,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R$ 21,82	R$ 3,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R$ 26,67	R$ 4,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,68

VALOR:	10,51

8.2.3.4. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 42,69	R$ 0,30
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
[illegible]	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R$ 1,35	[illegible]04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 48,37	R$ 0,38
					TOTAL Material:	R$ 1,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R$ 21,82	R$ 2,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R$ 26,67	R$ 3,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,58

VALOR:	7,76

8.2.3.5. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 42,69	R$ 0,30
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,46	R$ 0,46
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R$ 1,35	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 48,37	R$ 0,38
					TOTAL Material:	R$ 1,18

[illegible] com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	[illegible]
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 21,82	R$ 3,31

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí - PI
Folha 299
Rubrica

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 26,67	R$ 4,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,36
					VALOR:	8,54

8.2.4.1. 102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034637	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 203,20	R$ 203,20
					TOTAL Material:	R$ 203,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10520000	R$ 21,82	[illegible]2,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10520000	R$ 26,67	R$ 2,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,09
					VALOR:	208,29

8.2.4.2. 102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08570000	R$ 21,82	R$ 1,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08570000	R$ 26,67	R$ 2,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,14
					VALOR:	4,14

8.2.4.3. 102593 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09670000	R$ 21,82	R$ 2,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09670000	R$ 26,67	R$ 2,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	[illegible]67
					VALOR:	4,67

8.2.4.4. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,91	R$ 7,91
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00350000	R$ 42,69	R$ 0,14
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	R$ 48,37	R$ 0,19
					TOTAL Material:	R$ 8,24

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 340
Rubrica

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13380000	R$ 21,82	R$ 2,91
[illegible]	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13380000	R$ 26,67	[illegible]56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,47

VALOR:	14,71

8.2.4.5. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000097	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,89	R$ 11,89
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	R$ 42,69	R$ 0,20
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00550000	R$ 48,37	R$ 0,26
					TOTAL Material:	R$ 12,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13750000	R$ 21,82	R$ 3,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13750000	R$ 26,67	R$ 3,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,66

VALOR:	19,01

8.2 [illegible] TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	R$ 9,57	R$ 0,05
00011800	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, [illegible]A FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,61	[illegible]R$ 21,61
					TOTAL Material:	R$ 21,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R$ 21,82	R$ 4,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R$ 26,67	R$ 5,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,22

VALOR:	30,88

8.2.4.7. 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 42,69	R$ 0,40
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,55	R$ 1,55
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 1,35	R$ 0,04

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 301
Rubrica

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 48,37	R$ 0,53
					TOTAL Material:	R$ 2,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R$ 21,82	R$ 3,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R$ 26,67	R$ 4,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,85
					VALOR:	10,37

8.2.4.8. 103953 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	R$ 42,69	R$ 0,35
00000839	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X [illegible] MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,61	R$ 0,61
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03310000	R$ 1,35	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R$ 48,37	R$ 0,45
					TOTAL Material:	R$ 1,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09940000	R$ 21,82	R$ 2,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09940000	R$ 26,67	R$ 2,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,81
					VALOR:	6,26

8.2.4.9. 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	R$ 42,69	R$ 0,60
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05400000	R$ 1,35	R$ 0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 48,37	R$ 0,79
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,42	R$ 2,42
					TOTAL Material:	R$ 3,88

[illegible] Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21610000	R$ 21,82	R$ 4,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21610000	R$ 26,67	R$ 5,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,47
					VALOR:	14,35

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí - Folha 302 Rubrica

8.2.4.10. 89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01240000	R$ 42,69	R$ 0,52
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05110000	R$ 1,35	R$ 0,06
[illegible]	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	R$ 48,37	[illegible]69
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,29	R$ 4,29
					TOTAL Material:	R$ 5,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19870000	R$ 21,82	R$ 4,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19870000	R$ 26,67	R$ 5,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,62

VALOR:	15,18

8.2.4.11. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04410000	R$ 1,35	R$ 0,05
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 5,75	R$ 6,03
					TOTAL Material:	R$ 6,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	R$ 21,82	R$ 4,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	R$ 26,67	R$ 5,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,16

VALOR:	15,24

8.2.4.12. 89425 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,57	R$ 0,57
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R$ 42,69	R$ 0,25
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02810000	R$ 1,35	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 48,37	R$ 0,33
					TOTAL Material:	R$ 1,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08440000	R$ 21,82	R$ 1,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08440000	R$ 26,67	R$ 2,25

Prefeitura Municipal de Curral Novo
Folha 303
Rubrica

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,09
VALOR:	5,27

8.2.4.13. 89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,15	R$ 1,15
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	R$ 42,69	R$ 0,35
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01200000	R$ 1,35	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	R$ 48,37	R$ 0,45
					TOTAL Material:	R$ 1,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05240000	R$ 21,82	R$ 1,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05240000	R$ 26,67	R$ 1,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,53
					VALOR:	4,49

8.2.4.14. 89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁG[illegible]ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00880000	R$ 42,69	R$ 0,37
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	R$ 1,35	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	R$ 48,37	R$ 0,50
00007137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,42	R$ 6,42
					TOTAL Material:	R$ 7,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	R$ 21,82	R$ 3,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	R$ 26,67	R$ 4,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,47
					VALOR:	15,82

8.2.4.15. 90374 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁG[illegible]ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00880000	R$ 42,69	R$ 0,37
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	R$ 1,35	R$ 0,06
[illegible]	LUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	R$ 48,37	[illegible]0,50

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 304
Rubrica

00007122	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,07	R$ 7,07
					TOTAL Material:	R$ 8,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	R$ 21,82	R$ 4,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18870000	R$ 26,67	R$ 5,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,14
					VALOR:	17,14

8.3.1.1. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R$ 42,69	R$ 0,42
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,37	R$ 1,37
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 1,35	R$ 0,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R$ 48,37	R$ 0,72
					TOTAL Material:	R$ 2,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R$ 21,82	R$ 2,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R$ 26,67	R$ 3,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,15
					VALOR:	8,66

8.3.1.2. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 1,34	R$ 2,68
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,21	R$ 2,21
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 17,62	R$ 0,88
					TOTAL Material:	R$ 5,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 21,82	R$ 3,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 26,67	R$ 3,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,67
					VALOR:	R$ 12,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,[illegible]%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí - PI
Folha 315
Rubrica

8.3.1.3. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 1,34	R$ 2,68
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,79	R$ 1,79
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 17,62	R$ 0,88
					TOTAL Material:	R$ 5,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 21,82	R$ 3,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 26,67	R$ 3,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,67

	VALOR	12,02

8.3.1.4. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,34	R$ 4,02
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 17,62	R$ 1,32
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,40	R$ 4,40
					TOTAL Material:	R$ 9,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R$ 21,82	R$ 4,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R$ 26,67	R$ 4,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,91

	VALOR:	R$ 18,65

8.3.1.5. 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	R$ 42,69	R$ 0,31
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 1,35	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 48,37	R$ 0,53
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,34	R$ 5,34
					TOTAL Material:	R$ 6,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí PI
Folha 306
Rubrica

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	R$ 21,82	R$ 0,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	R$ 26,67	R$ 0,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,54
					VALOR:	6,73

8.3.1.6. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	R$ 1,35	R$ 0,02
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 3,81	R$ 4,01
					TOTAL Material:	R$ 4,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R$ 21,82	R$ 6,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R$ 26,67	R$ 7,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,20
					VALOR:	18,23

8.3.1.7. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	R$ 1,35	R$ 0,02
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 6,29	R$ 6,63
					TOTAL Material:	R$ 6,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R$ 21,82	R$ 6,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R$ 26,67	R$ 8,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,42
					VALOR:	22,07

8.3.1.8. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	R$ 1,35	R$ 0,03
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 8,72	R$ 9,19
					TOTAL Material:	R$ 9,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R$ 21,82	R$ 9,69

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí - PI
Folha 307
Rubrica

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R$ 26,67	R$ 11,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,54
					VALOR:	30,76

8.3.1.9. 89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,38	R$ 4,76
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,64	R$ 13,64
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R$ 17,62	R$ 2,02
					TOTAL Material:	R$ 20,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R$ 21,82	R$ 4,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R$ 26,67	R$ 5,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,33
					VALOR:	29,75

8.3.1.10. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R$ 42,69	R$ 0,42
00001933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,94	R$ 2,94
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 1,35	R$ 0,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R$ 48,37	R$ 0,72
					TOTAL Material:	R$ 4,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R$ 21,82	R$ 2,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R$ 26,67	R$ 3,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,15
					VALOR:	10,23

8.3.1.11. 89827 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,34	R$ 4,02
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,77	R$ 5,77

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 308
Rubrica

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 17,62	R$ 1,32
					TOTAL Material:	R$ 11,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	R$ 21,82	R$ 0,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	R$ 26,67	R$ 1,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,20
					VALOR:	13,31

8.3.1.12. COMPOSIÇÃO 09 Tê, pvc, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-89966850	Tê, pvc, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado	Composições	UN	1,00000000	R$ 30,09	R$ 30,09
					TOTAL Material:	R$ 30,09
					VALOR:	30,09

8.3.1.13. COMPOSIÇÃO 10 Junção simples PVC 100x50 mm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-36887391	Junção simples PVC 100x50 mm	Composições	UN	1,00000000	R$ 14,60	R$ 14,60
					TOTAL Material:	R$ 14,60
					VALOR:	14,60

Mão de Obra TOTAL

8.3.1.14. COMPOSIÇÃO 11 Joelho PVC 90 graus, com anel para esgoto secundário 40mm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-66338449	Joelho PVC 90 graus, com anel para esgoto secundário 40mm	Composições	UN	1,00000000	R$ 4,97	R$ 4,97
					TOTAL Material:	R$ 4,97
					VALOR:	4,97

8.3.2.1. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	R$ 42,69	R$ 0,20
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 1,35	R$ 0,04
00011743	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,08	R$ 6,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R$ 48,37	R$ 0,36
					TOTAL Material:	R$ 6,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Prefeitura Mun. de Curral Novo - Piauí-PI
Folha 309
Rubrica

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 21,82	R$ 3,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 26,67	R$ 4,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,00
					VALOR:	14,68

8.3.2.2. 98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	16,15900000	R$ 1,61	R$ 26,01
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00270000	R$ 6,72	R$ 0,01
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05920000	R$ 6,43	R$ 0,38
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00620000	R$ 13,00	R$ 0,08
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07040000	R$ 2,24	R$ 0,15
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22080000	R$ 8,86	R$ 1,95
					TOTAL Material:	R$ 28,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,62500000	R$ 27,39	R$ 71,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,06250000	R$ 21,71	R$ 44,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 116,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05230000	R$ 607,74	R$ 31,78
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01150000	R$ 404,07	R$ 4,64
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02230000	R$ 418,21	R$ 9,32
97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01320000	R$ 3.047,21	R$ 40,22
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,35000000	R$ 6,32	R$ 2,21
					TOTAL Serviço:	R$ 88,17
					VALOR:	102,41

8.3.2.3. COMPOSIÇÃO 12 Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-52107347	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	Composições	UN	1,00000000	R$ 25,03	R$ 25,03
					TOTAL Material:	R$ 25,03

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 310
Rubrica

VALOR:	25,03

8.3.2.4. COMPOSIÇÃO 13 Caixa de Passagem Modulada - DN 30 com tampa (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-31237248	Caixa de Passagem Modulada - DN 30 com tampa	Composições	UN	1,00000000	R$ 73,86	R$ 73,86
					TOTAL Material:	R$ 73,86

VALOR:	73,86

8.3.2.5. COMPOSIÇÃO 14 Caixa de Passagem Modulada - DN 60 com tampa (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-46586210	Caixa de Passagem Modulada - DN 60 com tampa	Composições	UN	1,00000000	R$ 73,57	R$ 73,57
					TOTAL Material:	R$ 73,57

VALOR:	73,57

8.3.2.6. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R$ 42,69	R$ 1,24
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 27,04	R$ 27,04
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R$ 1,35	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R$ 48,37	R$ 2,12
					TOTAL Material:	R$ 30,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R$ 21,82	R$ 9,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R$ 26,67	R$ 11,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,51

VALOR:	50,93

8.3.2.7. COMPOSIÇÃO 15 Conjunto fossa sumidouro (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-51381104	Conjunto fossa sumidouro	Composições	UN	1,00000000	R$ 2.289,03	R$ 2.289,03
					TOTAL Material:	R$ 2.289,03

VALOR:	2.289,03

8.4.1. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,09	R$ 9,09
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 329,71	R$ 329,71
					TOTAL Serviço:	R$ 338,80
					VALOR:	338,80

8.4.2. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,27	R$ 8,27
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 100,08	R$ 100,08
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,06	R$ 8,06
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 56,49	R$ 56,49
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,23	R$ 7,23
					TOTAL Serviço:	R$ 180,13
					VALOR:	180,13

8.4.3. 86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 241,60	R$ 241,60
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,06	R$ 8,06
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 66,14	R$ 66,14
86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,65	R$ 16,65
					TOTAL Serviço:	R$ 332,45
					VALOR:	332,45

8.4.4. 86925 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,06	R$ 8,06
86875	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 419,60	R$ 419,60
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 42,17	R$ 42,17

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí PI
Folha 312
Rubrica

86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,23	R$ 7,23
					TOTAL Serviço:	R$ 477,06
					VALOR:	477,06

8.4.5. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001366	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 61,98	R$ 61,98
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,60	R$ 0,05
					TOTAL Material:	R$ 62,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44670000	R$ 26,67	R$ 11,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	R$ 21,71	R$ 3,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,96
					VALOR:	76,99

8.4.6. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 25,39	R$ 25,39
					TOTAL Material:	R$ 25,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R$ 26,67	R$ 4,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R$ 21,71	R$ 1,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,14
					VALOR:	30,53

8.4.7. COMPOSIÇÃO 16 Suporte de madeira para apoio de reservatório (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-14189020	Suporte de madeira para apoio de reservatório	Composições	UN	1,00000000	R$ 217,54	R$ 217,54
					TOTAL Material:	R$ 217,54
					VALOR:	217,54

9.1.1. 99818 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044330	DESINFETANTE PRONTO USO	SINAPI	L	0,16700000	R$ 9,44	R$ 1,57
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,10000000	R$ 12,38	R$ 1,23

TOTAL Material:	R$ 2,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	R$ 21,71	R$ 2,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,69

VALOR:	5,49

9.1.2. 99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044330	DESINFETANTE PRONTO USO	SINAPI	L	0,01300000	R$ 9,44	R$ 0,12
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	R$ 12,38	R$ 0,07
					TOTAL Material:	R$ 0,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77700000	R$ 21,71	R$ 16,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,86

VALOR:	17,05

9.1.3. 99820 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16500000	R$ 21,71	R$ 3,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,58

VALOR:	3,58

9.1.4. 99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07200000	R$ 21,71	R$ 1,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,56

VALOR:	1,56

9.1.5. 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	R$ 12,38	R$ 0,07
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02300000	R$ 20,01	R$ 0,46
00044331	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	SINAPI	L	0,01100000	R$ 49,30	R$ 0,54
					TOTAL Material:	R$ 1,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09200000	R$ 21,71	R$ 1,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,99

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí - PI
Folha 314
Rubrica

VALOR:	3,06

9.1.6. 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	R$ 12,38	R$ 0,07
					TOTAL Material:	R$ 0,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24800000	R$ 21,71	R$ 5,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,38

VALOR:	5,45

9.1.7. 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04700000	R$ 21,71	R$ 1,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,02

VALOR:	1,02

9.1.8. 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	R$ 12,38	R$ 0,07
					TOTAL Material:	R$ 0,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07300000	R$ 21,71	R$ 1,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,58

VALOR:	1,65

9.1.9. 99818 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044330	DESINFETANTE PRONTO USO	SINAPI	L	0,16700000	R$ 9,44	R$ 1,57
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,10000000	R$ 12,38	R$ 1,23
					TOTAL Material:	R$ 2,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29800000	R$ 21,71	R$ 6,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,46

VALOR:	9,26

1.1. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1,0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 BDI : 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERACAO	1	21,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí - PI
Folha 315
Rubrica

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
00036061	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 68,97	R$ 68,97
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 10,62	R$ 63,72
					TOTAL Material:	R$ 132,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R$ 26,67	R$ 25,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R$ 21,71	R$ 6,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,77
					VALOR:	164,46

1.2. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 64,68	R$ 64,68
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 10,62	R$ 63,72
					TOTAL Material:	R$ 128,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R$ 26,67	29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R$ 21,71	R$ 6,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,77
					VALOR:	160,17

1.3. COMPOSIÇÃO 17 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-04471781	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4"	Composições	UN	1,00000000	R$ 70,39	R$ 70,39
					TOTAL Material:	R$ 70,39
					VALOR:	70,39

1.4. 100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036207	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 132,29	R$ 132,29
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	9,00000000	R$ 10,62	R$ 95,58
					TOTAL Material:	R$ 227,87

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
	m Encargos Complementares					

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 316
Rubrica

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42280000	R$ 26,67	R$ 37,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44830000	R$ 21,71	R$ 9,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,67
					VALOR:	275,54

1.5. 100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036210	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 164,27	R$ 164,27
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 10,62	R$ 42,48
					TOTAL Material:	[illegible]75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63230000	R$ 26,67	R$ 16,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19920000	R$ 21,71	R$ 4,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,18
					VALOR:	227,93

2.1. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 298,67	R$ 298,67
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	8,00000000	R$ 10,62	R$ 84,96
					TOTAL Material:	R$ 383,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26470000	R$ 26,67	R$ 33,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39850000	R$ 21,71	R$ 8,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 42,37
					VALOR:	[illegible]00

2.2. COMPOSIÇÃO 18 Chuveiro com desviador e ducha manual (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-70217337	Chuveiro com desviador e ducha manual	Composições	UN	1,00000000	R$ 231,18	R$ 231,18
					TOTAL Material:	R$ 231,18
					VALOR:	231,18

1. COMPOSIÇÃO 01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1,0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 **BDI :** 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 317
Rubrica

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-08992388	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições	UN	1,00000000	R$ 123.336,01	R$ 123.336,01
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 123.336,01

VALOR:	123.336,01

2. COMPOSIÇÃO 02. AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m -1,00 UND. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-51029014	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m - 1,00 UND.	Composições	M2	1,00000000	R$ 399,30	R$ 399,30
					TOTAL Material:	R$ 399,30

VALOR:	399,30

RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS :74224018349

Assinado de forma digital por RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
Dados: 2026.04.08 09:54:52 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1.0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 **BDI :** 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 318
Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	%
DI	**Despesas Indiretas**	
AC	Taxa de administração central	4,61%
DF	Taxas de despesas financeiros	1,16%
R	Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento	1,06%
	TOTAL	**6,83%**
B	**Beneficio**	
S+G	Taxa de seguro e garantia	0,84%
L	Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração)	7,50%
	TOTAL	**8,34%**
I	**Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)**	
	COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviço	1,80%
	TOTAL	**5,45%**

BDI = 22,50%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)} - 1$$

RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS :74224018349

Assinado de forma digital por RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SyngulariD Multipla, cn=RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
Dados: 2026.04.08 09:55:10 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
DESCRIÇÃO:	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025
LOCAL:	CRURRAL NOVO PI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO PI
UNIDADES:	1,0UN
VALOR POR UNIDADE:	R$ 1.937.742,32

DATA : 06/04/2026 **BDI :** 22,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,33%	71,12%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 319
Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**36,80%**	**36,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,17%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,71%	8,90%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	**47,40%**	**18,59%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,30%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,46%	1,87%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,89%	2,20%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,34%
	TOTAL	**11,22%**	**8,53%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,44%	6,84%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	**17,91%**	**7,20%**

A + B + C + D = 113,33% 71,12%

RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS :74224018349

Assinado de forma digital por RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=RODRIGO MARQUES DE VASCONCELOS:74224018349
Dados: 2026.04.08 09:55:28 -03'00'

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 522
Rubrica

Relatório de Vencedores

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

Modalidade: Concorrência - Edital N° 005-2026 – Processo N° 005-2026

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

Unidade Compradora: *Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí*

Pregoeiro / Agente de Contratação Andrelino dos Santos Nascimento

Autoridade Competente: Edgar Francisco do N. Junior

Local: www.bbmnet.com.br

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Fechamento:** Global do Lote

Total Geral Negociado: R$ 1.937.742,32

Vencedores:

Fornecedor: HABITE ENGENHARIA LTDA - 04.597.124/0001-57

Valor total dos contratos do fornecedor: **R$ 1.937.742,32**

Lote: 1 **Critério de Participação:** Ampla participação

Apelido do fornecedor no lote: Participante 5518

Inicio da Etapa de lances em 8 de Abril de 2026 as 08:02:29

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025	-	1 Serviço(s)	R$ 1.937.742,32	R$ 1.937.742,32
Valor total Contratado:					**R$ 1.937.742,32**

Prefeitura Mun. de Curral Novo
Folha 524
Rubrica
do Piauí-PI

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

Relatório de classificação de licitação

Modalidade : Concorrência

Data e hora da emissão do relatório: 28/04/2026 ás 08:32:46

Promotor:	Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
Unidade de Compra:	Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ:	01.612.556/0001-00
Edital:	005-2026
Processo:	005-2026
Modalidade:	Concorrência
Finalidade:	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia
Data e hora do início do recebimento de Propostas:	23/03/2026 ás 08:00:00
Data e hora de encerramento de recebimento de propostas:	08/04/2026 ás 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	08/04/2026 ás 08:01:00
Data e hora para o início de lances:	08/04/2026 ás 08:02:00
Pregoeiro / Agente de contratação responsável:	Andrelino dos Santos Nascimento

Após a etapa de disputa/lances da licitação foi(ram) análisada(s) a(s) aceitabilidade(s) da(s) proposta(s) e iniciada a habilitação do(s) vencedore(s), por lote(s), cuja classificação(ões) foi(ram) a(s) seguinte(s):

Relatório de classificação de licitação pública, na modalidade de Concorrência, a que se refere o edital no 005-2026 do(a) Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí, CNPJ: 01.612.556/0001-00, realizado no portal www.bbmnet.com.br, acesso licitações públicas:

Lote-1
Critério de participação: Ampla participação
Critério de fechamento: *Global do Lote*
Preço de referência: R$ 2.497.884,33
Fase do lote/item: Encerrado
Situação: Homologado

Item-1: Descricao do Item : Prestação do serviço de construção de unidades habitacionais no Município de Curral Novo do Piauí - CONVÊNIO Nº 992254/2025

Nome / Razão Social	Documento do Licitante	Último lance	Valor do Lance	ME-EPP	Situacao	Marca / objeto
Participante 5518 - HABITE ENGENHARIA LTDA	04.597.124/0001-57	08/04/2026 ás 08:12:43	R$ 1.937.742,32	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2251 - JC DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	07/04/2026 ás 10:15:12	R$ 1.948.349,77	Não	Classificado	Não Informado
Participante 2499 - Dias construções ltda	19.417.511/0001-31	08/04/2026 ás 08:06:55	R$ 1.955.349,77	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2435 - construtora dias carvalho ltda	53.273.329/0001-92	08/04/2026 ás 08:08:10	R$ 1.965.249,77	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2569 - FAG CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS	10.786.555/0001-64	08/04/2026 ás 08:05:29	R$ 1.975.992,29	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1483 - V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.216.072/0001-24	02/04/2026 ás 09:47:44	R$ 1.975.993,29	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 89669 - CONSTRUTORA CONFIANCE LTDA	59.642.370/0001-75	07/04/2026 ás 20:31:12	R$ 1.998.307,00	Sim	Classificado	Não Informado

Prefeitura Mu... Curra...
Folha 525
Rubrica
...Piauí-PI

Participante 3401 - FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	02/04/2026 ás 08:05:57	R$ 1.998.307,46	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3814 - IRENO RODRIGUES	17.521.856/0001-05	06/04/2026 ás 09:56:50	R$ 1.998.307,46	Não	Classificado	Não Informado
Participante 4536 - RAIMUNDO SILVA VELOSO CONSTRUCAO LTDA	41.613.554/0001-41	08/04/2026 ás 07:12:51	R$ 2.000.000,00	Não	Classificado	Não Informado
Participante 3635 - CLEITON DIAS D SANTOS LTDA	19.130.958/0001-25	08/04/2026 ás 08:08:42	R$ 2.019.580,44	Não	Classificado	Não Informado
Participante 3704 - RS PRIME CONSTRUCOES LTDA	41.663.278/0001-26	27/03/2026 ás 08:46:35	R$ 2.021.547,80	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 64778 - LUCAS DE ARAUJO REIS - ME	40.180.761/0001-97	08/04/2026 ás 08:10:21	R$ 2.098.222,93	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 5007137634 - ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	07/04/2026 ás 20:16:51	R$ 2.100.000,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1940 - JOSE CAIO C DE MOURA	30.320.224/0001-41	27/03/2026 ás 01:59:50	R$ 2.121.547,70	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1114 - ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA.	04.361.448/0001-91	08/04/2026 ás 08:04:03	R$ 2.123.201,40	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1374 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA	40.572.371/0001-62	08/04/2026 ás 08:04:55	R$ 2.123.201,65	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2230 - SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS LTDA	29.447.614/0001-06	23/03/2026 ás 19:24:33	R$ 2.123.201,68	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1028 - RJC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	16.926.523/0001-01	24/03/2026 ás 16:08:13	R$ 2.123.201,68	Não	Classificado	Não Informado
Participante 3643 - O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	07/04/2026 ás 10:40:10	R$ 2.123.201,68	Não	Classificado	Não Informado
Participante 04207 - FORTALEZA TERRAPLENAGEM LTDA	62.299.282/0001-27	07/04/2026 ás 18:36:27	R$ 2.123.201,68	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2439 - ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	06/04/2026 ás 14:04:16	R$ 2.123.201,69	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 9209651 - MUNIZ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	45.902.728/0001-47	07/04/2026 ás 20:54:19	R$ 2.123.546,75	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3930 - JOSE CELIO DE BRITO CONSTRUTORA LTDA	48.713.699/0001-63	24/03/2026 ás 23:42:48	R$ 2.124.548,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3368 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	08/04/2026 ás 08:11:27	R$ 2.125.204,79	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2719 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	08.866.317/0001-17	08/04/2026 ás 08:03:42	R$ 2.148.179,52	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1954590 - GALATAS CONSTRUCOES LTDA	55.137.424/0001-94	07/04/2026 ás 20:53:40	R$ 2.148.180,52	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2429 - CONSTRUTORA LEAL LTDA	57.422.295/0001-01	27/03/2026 ás 01:22:05	R$ 2.154.780,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1095 - A P FERNANDES DE MENESES GOMES LTDA	07.860.770/0001-53	01/04/2026 ás 02:40:45	R$ 2.154.780,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 4722 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01	08/04/2026 ás 23:08:13	R$ 2.173.159,36	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 0629 - ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	27.055.729/0001-11	07/04/2026 ás 20:47:57	R$ 2.196.238,45	Sim	Classificado	Não Informado

Prefeitura Mun. de Curral Novo do Piauí-PI
Folha 526
Rubrica

Participante 5239 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	55.060.886/0001-50	24/03/2026 ás 16:01:39	R$ 2.198.138,21	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1955 - PEDRO G L S BARROS ENGENHARIA	55.227.168/0001-26	24/03/2026 ás 16:27:36	R$ 2.200.000,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1172 - GUSTAVO J DE C ALBUQUERQUE SANTOS ENGENHARIA	50.136.556/0001-88	08/04/2026 ás 08:05:29	R$ 2.200.001,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3507 - Construtora Nova Liderança Eventos e Serviços LTDA	17.302.916/0001-07	08/04/2026 ás 08:14:22	R$ 2.200.636,09	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1238 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	28.318.161/0001-47	08/04/2026 ás 05:13:15	R$ 2.223.117,05	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 7284 - S2E SERVICOS LTDA	47.643.407/0001-09	08/04/2026 ás 08:12:46	R$ 2.224.312,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1177 - J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	07/04/2026 ás 05:42:04	R$ 2.247.300,46	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2261 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	07/04/2026 ás 17:18:29	R$ 2.248.095,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3207 - ANDRADE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.579.757/0001-12	25/03/2026 ás 17:24:22	R$ 2.248.095,89	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 9123742274 - CERAMICA DANTAS & VIANA LTDA	33.130.093/0001-28	08/04/2026 ás 08:05:23	R$ 2.248.095,90	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 4494 - CASA LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA	22.918.913/0001-24	23/03/2026 ás 13:07:15	R$ 2.250.000,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3674 - REAL EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.372.068/0001-25	07/04/2026 ás 08:29:08	R$ 2.250.000,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2252 - R7 ALVES CONSTRUTORA LTDA	52.768.658/0001-41	08/04/2026 ás 08:13:04	R$ 2.252.684,56	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3952 - R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	21.430.072/0001-49	24/03/2026 ás 16:13:13	R$ 2.273.074,74	Não	Classificado	Não Informado
Participante 0986108012 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.534.219/0001-67	08/04/2026 ás 08:13:35	R$ 2.346.590,68	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 4078 - CONSTRUTORA PADRÃO LTDA	06.224.118/0001-80	07/04/2026 ás 14:58:19	R$ 2.347.590,69	Não	Classificado	Não Informado
Participante 1275 - AMORIM EMPREENDIENTOS EM CONSCRUÇÕES LTDA	36.720.178/0001-54	06/04/2026 ás 17:09:25	R$ 2.348.011,27	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1271 - CERRADO EMPREENDIMENTOS & SOLUCOES LTDA	63.023.846/0001-67	07/04/2026 ás 23:05:25	R$ 2.372.990,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1390 - j passos construtora ltda	39.474.854/0001-45	07/04/2026 ás 15:01:49	R$ 2.372.990,11	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 548554 - MANDACARU TERRAPLENAGEM LTDA	10.608.832/0001-49	08/04/2026 ás 08:14:13	R$ 2.467.926,64	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3617 - LINCOLN GABRIEL MORAIS	50.410.005/0001-60	06/04/2026 ás 08:27:20	R$ 2.472.905,48	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 0818 - M D DE CARVALHO SILVA LTDA	29.790.027/0001-07	06/04/2026 ás 13:53:32	R$ 2.472.905,48	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1114 - JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	07/04/2026 ás 12:11:31	R$ 2.485.000,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1419 - RAGG Engenharia LTDA	40.294.178/0001-07	07/04/2026 ás 15:04:53	R$ 2.491.290,28	Sim	Classificado	Não Informado

Prefeitura Mun. de Curral Novo
Fôlha 527
Rubrica
do Piauí-PI

Participante 1186 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA	07.166.919/0001-07	07/04/2026 ás 15:07:13	R$ 2.492.847,28	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1418 - J.A.C SÁ LTDA	17.257.344/0001-83	01/04/2026 ás 22:21:47	R$ 2.496.500,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1312 - CAJU CONSTRUÇÕES LTDA	61.752.272/0001-32	07/04/2026 ás 10:49:04	R$ 2.497.884,33	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 2164 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	24/03/2026 ás 12:02:31	R$ 213.201,68	Sim	Desclassificado	Não Informado